



Videre kartlegging av krav og funksjoner er nødvendig frem mot endelig valg av veggbehandling opp mot funksjonsbeskrivelsen.

For å understreke vefinning, funksjoner og for å skape variasjon er det tenkt et stort antall fargevariasjoner på malte vegger.

Noen rom med høye hygienekrav og krav til ekstra vaskbarhet må males i en svært vaskbar og slitesterk maling, som for eksempel Jotun jtaproff Prima clean eller tilsvarende. Omfanget av dette er vist på planene og er basert på renhetskrav angitt i dRofus. Dette vurderes videre i prosjektet.

Glansgrad tilpasses funksjon, men bør ikke være høyere enn nødvendig for å unngå blanding og refleks, noe som hindrer orienterbarhet.

Merknader:

Trekledning på vegg:
Etikette vegger er markert ut med trekledning. Dette må sees på som et prinsipp, og endelig type kan være en kombinasjon av spiler med og uten akustisk demping, åpne spiler og glatt trekledning. Konkret omfang og type må avklares videre i prosjektet og må koordineres mot brannkrav og akustikkkrav.

Trapperomsvegger:
Utformes i betong med klar støvbinding.

Fliser:
Type fliser i badrom og dusjrom vil tilpasses til omfanget prefabrikerte badrom og til robusthetskravene til psykiatri. Fliser skal være vaskbare. Krav om luminanskontrast på HC-bad, kravet kan med fordel innføres på alle bad hvis det ikke innebærer ekstra kostnad.

For veggkledning i spesialrom (eksempelvis lab, operasjon, billegdiagnostikk, desinfeksjonsrom og teknikkrområder:
Konf. spesifikasjon i dRofus og eventuelle styrings / premisdokumenter for det gjeldende område. Type veggbehandling er satt til akryl / veggvinyl / maling - Type avklares mot styringsdokumenter og må koordineres mot brann. Operasjonsvegger er satt som egen type for å få oversikt over mengde.

Veggkledning i prefabrom avklares i detaljprosjektet. Prefabrom er markert med skravur. Kjøll / frys er markert med egen skravur. Prefabrikerte bad fliselegges.

For psykiatriavdeling:
Konf. dRofus og robusthetsmatrise.

Generelle avklaringer:
Veggbehandling og veggoverflater må tilpasses hygienekrav, robusthetskrav, brannkrav og krav til akustikk.

Omfang / mengder og typer akustiske veggelamenter som spiler, treullitt osv tilpasses krav fra RIAKU og er ikke markert på tegning. Spesifikasjon utarbeides i detaljprosjektet. Typer må koordineres med hensyn til hygiene, brann og robusthet.

Vegg i heis er ikke beskrevet - Må koordineres mot sortiment fra heisleverandør.

MALTE VEGGER MED EKSTA VASKBAR MALING

MALTE VEGGER

MALTE VEGGER MED EN VEGG MED TREKLEDNING

ACRYLICON PÅ VEGG

FLISER PÅ VEGG

GLASSGATE

OPERASJONSSALVEGGER

STØVBINDING

VASKBAR TAPET

SYNLIG BETONG

HEISVEGGER

KJØL / FRY

SPILEVEGG HELE ROMMET

SPILEVEGG / TREVEGG

FLISEVEGG

UBEHANDLET BETONGVEGG

3	07.10.2021	Revidert funksjonsprosjekt	STGUL	AG	BORAM
2	30.11.2020	Funksjonsprosjekt		SYEH	
1	29.05.20	Føremøte forprosjekt	ALG	AG	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Byggnr.	Område	Etasje	Fag	Fagkode	Tg.type	Løpnr.	Rev.	Teg.status:
1240-0-U2-A-240-36-001							3	I

Prosjekterende:

ARK : Arkitema Architects, St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo +47 22 99 44 50

LARK : Arkitema Architects, St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo +47 22 99 44 50

ARK : RATIO, Drammensveien 130, 0277 Oslo +47 41 52 1111

RIVA : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

RIB : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

RIBa : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

RIBr : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

RIAKu : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

RIV : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

RIG : COWI A/S, Otto Nielsens veg 12, 7052 Trondheim +47 02694

ARKITEMA ARCHITECTS

St. Olavs Gate 27, 0166 Oslo +47 22 99 44 50

RATIO

Drammensveien 130, 0277 Oslo +47 41 52 1111

COWI

Otto Nielsens veg 12, 0277 Trondheim +47 02694

SNR - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
G.nr: 60 / B.nr.: 45

Tilraskhav:

SYKEHUSBYGG

HELSE MØRE OG ROMSDAL

Entreprenør:	
--------------	--

Fase:	FUNKSJONSPROJEKT	Tegnet:	FMV	Kontrollert:	AG	Godkjent:	BORAM
Prosjekt nr.:	4212106	Prosjekt nr. for. prosj.:		Dato opprettet:	29.05.2020	Målestokk:	1:200
						Format:	A1

Veggbehandlingsplan Plan U2. - Psykiatri

Byggnr.	Område	Etasje	Fag	Bygn.detkode	Tg.type	Løpnr.	Rev.	Teg.status:
1240-0-U2-A-240-36-001							3	I