









06 Veggtypeoversikt vertikalt									
ID	Symbol	Krav		Byggematerialer					
		Brann	Lyd						
	 64			Flis eller baderomspanel (iht. romskjema); Membran(i våtsone) og flislim; Dimensjonsstabil bygningsplate 12mm; Isolert utlekting 23mm					
IV-P07									
	 38			Flis eller baderomspanel (iht. romskjema); Membran(i våtsone) og flislim; Dimensjonsstabil bygningsplate 12mm					
IV-P08									
	 145		R'w ≥ 60 dB	Fermacell fibergips plate 15mm ; Fermacell fibergips plate 15mm ; Fermacell fibergips plate 15mm ; Isolert bindingsverk 70mm Gyproc XR 70, c450mm minimum 45mm mineralull; Luftsjikt					
IV-P09									
	 104		R'w ≥ 44dB	Gipsplate 12,5 mm; Gipsplate 12,5 mm; Isolert bindingsverk 70mm; Luftsjikt min. 10 mm					
	 104		R'w ≥ 48 dB	Gipsplate 12,5 mm; Gipsplate 12,5 mm; Isolert bindingsverk 70mm; Luftsjikt min. 10 mm					
IV-P09-B									
	 104	EI 30	R'w ≥ 44dB	Gipsplate 12,5 mm; Gipsplate 12,5 mm; Isolert bindingsverk 70mm; Luftsjikt min. 10 mm					
	 104	EI 30	R'w ≥ 48dB	Gipsplate 12,5 mm; Gipsplate 12,5 mm; Isolert bindingsverk 70mm; Luftsjikt min. 10 mm					
IV-P10									
	 185		R'w ≥ 44 dB	Troldekt treull himlingsplate 35 mm; Dimensjonsstabil bygningsplate 12mm; Uisolert bindingsverk 148mm					
YV-01									
	 362			Utvendig kledning - Liggende; Luftet utlekting 23mm; Isolasjon - ROCKWOOL REDAir 200mm; Massivtre (tykkelse konf. RIB)					
YV-01-A									
	 355			Utvendig kledning - Liggende; Luftet utlekting 36mm; Isolasjon - ROCKWOOL REDAir 200mm; Massivtre (tykkelse konf. RIB)					
YV-02									
	 90			Betong					
	 370			Betong; Isolasjon - Murplate Tykkelse konf. RIB; Betong					
YV-03									
	 466			Utvendig kledning - Stående; Luftet utlekting 3*48mm; Isolasjon - ROCKWOOL REDAir 200mm; Massivtre (tykkelse konf. RIB)					
YV-04									

01		Veggtyper IV-03, YV-06, YV-07, YV-10	06.05.21	DS	GJA
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
		Tiltaksaver: Veggtypeoversikt Langeland skole tilbygg Øvre Langelandsveg 65 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. P584	Fase. Detaljprosjekt	
			Gnr./Bnr. 51/103	Sign. DS	Kontroll: GJA Godkjent AH Målestokk 1:1
			Dato opprettet 12.04.2021		Tegningsnr. A01-004 Rev. ID 01

5. etg i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 90 79 48 14
E-post: aholt@architectopia.com
www.architectopia.com