








06 Veggtypeoversikt vertikalt									
ID	Symbol	Krav		Byggematerialer					
		Brann	Lyd						
				Utvendig kledning - Liggende; Luftet utlekting 23mm; Isolasjon - ROCKWOOL REDAir 200mm; Massivtre (tykkelse konf. RIB)					
YV-05									
				Utvendig kledning - Stående; Luftet utlekting 3*48mm; Isolasjon - ROCKWOOL REDAir 200mm; OSB-plate - Brannimpregnert 18mm; OSB-plate - Brannimpregnert 18mm; Isolert bindingsverk 148mm; Gipsplate 12,5 mm; Gipsplate 12,5 mm					
YV-06									
				Stål - Rustfritt; Membran; OSB-plate - Brannimpregnert 12mm; Isolert bindingsverk 98mm; Dampspærre; Gipsplate 12,5 mm					
YV-07									
				Utvendig kledning - Liggende; Luftet utlekting 23mm; Gipsplate - Utvendig; Isolert bindingsverk 98mm; Dampspærre; Isolert bindingsverk 48mm; Gipsplate 12,5 mm					
YV-08									
				Tre; Luftet utlekting 36mm; Vindspærre; Isolert bindingsverk 198mm; Dampspærre; Gipsplate 12,5 mm					
YV-09									
				Tre; Luftet utlekting 36mm; Isolert bindingsverk 98mm; Gipsplate - Utvendig; Isolert bindingsverk 98mm; Dampspærre; Platekledning - Vegg					
YV-10									
				Utvendig kledning - Liggende; Luftet utlekting 23mm; Isolasjon - ROCKWOOL REDAir 200mm; Finer; Bindingsverk - Isolert; Gipsplate 12,5 mm; Gipsplate 12,5 mm					

01		Veggtyper IV-03, YV-06, YV-07, YV-10	06.05.21	DS	GJA
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

 5. etg i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: +47 90 79 46 14 E-post: aholt@architectopia.com www.architectopia.com	Tiltaksaver: Veggtypeoversikt Langeland skole tilbygg Øvre Langelandsveg 65 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. P584	Fase. Detaljprosjekt			Dato opprettet 12.04.2021	
		Gnr./Bnr. 51/103	Sign. DS	Kontroll: GJA	Godkjent AH	Målestokk 1:1	Tegningsnr. A01-004