

01 Liste dører utvendig																		
Full ID	Slagr.	Rev. ID	Endring snr.	Antall	Bredd e	Høyde	Brannkl.	Lydkrav	U-verdi	Glass	Glassareal	Spark epl. innsid e	Spark epl. utsid e	Terskel	Dørnr.	Dørblad	Karm	Låssystem info
YD-01																		
	H	---		1	1 890	2 690	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	3,698	☐	☐	Terskel iht UU-krav	070-1	RAL 1032	RAL 1032	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket/låst overvåking. Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC.
1											3,698							
YD-02																		
	H	---		1	1 890	2 890	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	4,114	☐	☐	Terskel iht UU-krav	161-1	RAL 1032	RAL 1032	Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Styring via adgangskontrollanlegg inklusive lukket/låst overvåking. Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC
1											4,114							
YD-03																		
	H	---		1	1 390	2 690	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	2,594	☐	☐	Terskel iht UU-krav	072-1	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Lukket/låst overvåking. Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg.
	H	---		1	1 390	2 690	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	2,590	☐	☐	Terskel iht UU-krav	081-1	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Lukket/låst overvåking. Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg.
2											5,184							
YD-04																		
	V	---		1	1 390	2 690	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	2,590	☐	☐	Terskel iht UU-krav	080-1	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Lukket/låst overvåking. Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg.
	V	---		1	1 390	2 690	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	2,590	☐	☐	Terskel iht UU-krav	075-1	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Lukket/låst overvåking. Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg.
2											5,180							
YD-05																		
	V	---		1	1 390	2 890	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	2,851	☐	☐	Terskel iht UU-krav	161-2	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket/låst overvåking. Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC
	V	---		1	1 390	2 890	-	-	1,0	Laminert herdet sikkerhetsglass	2,851	☐	☐	Terskel iht UU-krav	178-1	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Lukket/låst overvåking. Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg
2											5,702							
YD-06																		
	H	---		1	990	2 090	-	-	1,0	-	0,000	☐	☐	Standard terskel, maks. 25mm	090-1	RAL 8019	RAL 8019	Dør låst med nøkkel
1											0,000							
YD-07																		
	H	---		1	1 090	2 090	-	-	1,0	-	0,000	☐	☐	Terskel iht UU-krav	Eks. gymsal	RAL 8019	RAL 8019	Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner. Lukket/låst overvåking. Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg.
1											0,000							
YD-08																		
	H	---		1	990	1 990	-	-	-	-	0,000	☐	☐	Terskel iht UU-krav	Utv.bo d	RAL 8019	RAL 8019	Dør låst med nøkkel
1											0,000							
YD-09																		
	V	---		1	1 390	2 290	-	-	-	-	0,000	☐	☐	Terskel iht UU-krav	Utv.bo d	RAL 8019	RAL 8019	Dør låst med nøkkel
1											0,000							
YD-10																		
	V	---		1	990	1 490	-		1,0	-	0,000	☐	☐	Standard terskel, maks. 25mm		RAL 8019	RAL 8019	
1											0,000							
13											23,877							

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller tilsvarende produkter leveres.

Info om låssystem er kun til orientering. Dette beskrives i egen entreprise.

01	Sparkeplate fjernet	06.05.21	DS	GJA
Rev	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Prosjekteringsgruppen

Arkitekt:



Besøk: 5. etg i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 90 79 46 14
E-post: aholt@architectopia.com
www.architectopia.com

Fase		Prosjektnr. for prosjekterende/lev.	
Detaljprosjekt		P584	
Tiltakshaver		Godkjent	
Kongsvinger kommune kommune eiendom Rådhusplassen 3 Kongsvinger 2212 Norge		AH	
		Kontroll prosjekt.	
		Sign.	Kontroll
		DS	GJA
		Filnavn P584_Langeland skole_DETALJPROSJEKT	
Prosjekt		Dato	
Langeland skole tilbygg P584 Øvre Langelandsveg 65 2214		12.04.2021	
		Målestokk	
		Kontroll utførende	
Gnr./Bnr./Festenr.:			
51/103			
Prosjektnr.:	Tegningsnr.:	Ark.	
P584	A61-13	A3	
Type tegning:		Revisjon nr.	
Dørliste utvendig			
		01	