

ROMSKJEMA ETTER ETASJE													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Antall	Rev. ID	Endring snr.	Areal gulv	Himling	Gulv	Gulv farge	Sklisikkerhet	Vegg	Vegg farge
1. Etasje													
	070	Entre		1	---		14,11	H-03 Trolldtekt treull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35mm - 600x600	Inngangsmatte	-	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	070-1	Gang		1	---		32,87	H-01 Trolldtekt PLUS + mineralull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35+18 mm - 600x600	Slipst betong	-	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	070-2	Gang		1	---		26,05	H-01 Trolldtekt PLUS + mineralull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35+18 mm - 600x600	Linoleum	NCS-S 2502-G	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	070-3	Heis		1	---		4,46	-	Konf. Heisleverander	-	-	Konf. Heisleverander	Ref. til farge og materiale konsept
	071	Garderobe SFO (120p)		1	---		53,44	H-03 Trolldtekt treull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35mm - 600x600	Vinyl m/oppbrett	NCS - S 4040-B10G	-	maling/synlig massivtre/flis	Ref. til farge og materiale konsept
	072	Tre-Metal (16p)		1	---		58,65	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Parkett	-	-	maling/flis	Ref. til farge og materiale konsept
	073	Lager+mask		1	---		17,46	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Parkett	-	-	maling	Ref. til farge og materiale konsept
	074	Lager tekstil		1	---		8,55	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-	maling	Ref. til farge og materiale konsept
	075	Tekstil & Tegning (24p)		1	---		58,48	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-	maling/synlig massivtre/flis	Ref. til farge og materiale konsept
	076-1	Keramikk		1	---		8,64	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4502-B	-	maling/baderomplate/flis	Ref. til farge og materiale konsept
	076-2	Ovn		1	---		6,33	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Slipst betong	-	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	077	SFO kontor		1	---		6,78	H-01 Trolldtekt PLUS + mineralull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35+18 mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	078	Stol-Lager		1	---		3,44	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Slipst betong	-	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	079	Tavlerom		1	---		3,37	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl antistatisk	NCS - S 4502-B	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	080	SFO/Aula/Allrom (80p)		1	---		195,36	H-01 Trolldtekt PLUS + mineralull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35+18 mm - 600x600	Slipst betong	-	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	080-1	Amfi nisse		1	---		15,41	Ihht skjema A68-11	Slipst betong	-	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	081	Klasserom for musikk (30p)		1	---		97,97	H-01 Trolldtekt PLUS + mineralull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35+18 mm - 600x600 + FH-04 Lydsisolerende himling under dekke - 2x12,5 Fermacell (på gummi klips) steinull	Parkett	-	-	maling	Ref. til farge og materiale konsept
	082	Lager musikk		1	---		14,87	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600 + FH-04 Lydsisolerende himling under dekke - 2x12,5 Fermacell (på gummi klips) steinull	Linoleum	NCS - S 2502-G	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	083	Lager SFO		1	---		13,02	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 7500-N	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	084	wc		1	---		1,60	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	085	wc		1	---		1,54	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	086	WC-HC		1	---		6,22	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	087	BK		1	---		2,98	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 7500-N	-	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	088	Garderobe Lærer		1	---		5,81	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 2070-R10B	R10	maling	Ref. til farge og materiale konsept
	089	Wc-HC		1	---		6,63	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	090	Varmesentral		1	---		19,67	-	Vinyl	NCS - S 4502-B	-	maling	Ref. til farge og materiale konsept
	091	Gang		1	---		42,19	H-01 Trolldtekt PLUS + mineralull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35+18 mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G/NCS - S 7500-N	-	maling/synlig betong	Ref. til farge og materiale konsept
	092	Garderobe Lærer		1	---		5,98	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 2070-R10B	R10	maling	Ref. til farge og materiale konsept
	093	Wc-HC		1	---		6,15	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	094	Garderobe elev (22p)		1	---		18,02	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	095	Wc-HC		1	---		5,27	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	096	Dusj		1	---		10,27	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	097	Garderobe elev 22p		1	---		17,89	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	098	Wc-HC		1	---		5,41	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	099	Dusj		1	---		9,74	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 5030-B30G	R10	Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
	181-1	Amfi nedre del		1	---		13,58	-	Parkett	-	-		Ref. til farge og materiale konsept
	E-01	Innbygget korridor (halvklimatisert)		1	---		54,12	H-05 Hygienehimling - Gips - Hvit - 20mm - 600x600	Linoleum/gulvma tile	NCS - S 2502-G	-	Overflatebehandlet tegl / maling	Ref. til farge og materiale konsept
				37			872,34 m²						

2. Etasje													
161	Heis		1	---		4,46	Ingen himling	Konf. Heisleverandør					
162	Gang		1	---		97,75	H-03 Trolstekt treull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35mm - 600x600	Linoleum/ingan gsmatte	NCS - S 7500-N	-		Slippt betong	Ref. til farge og materiale konsept
163	Toalett lærer		1	---		5,94	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
164	Wc-pers		1	---		2,13	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
165	Wc-pers		1	---		2,13	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
166	Lærer arb.pl. 6pl		1	---		36,53	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-		malings/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
167	Tavlerom		1	---		8,32	Ingen himling	Vinyl antistatisk	NCS - S 4502-B	-			Ref. til farge og materiale konsept
168	Teknisk rom		1	---		81,99	FH-04 Lydsisolerende himling under dekke - 2x12,5 Fermacell (på gummi klips) - steinull - 600x600	Vinyl	NCS - S 4502-B	-		maling	Ref. til farge og materiale konsept
169	Lærer arb.pl. 6pl		1	---		39,13	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-		malings/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
170	Møterom 10 Personer		1	---		26,72	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-		malings/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
171	Gr.rom 6-8 elever		1	---		24,20	H-02 Rockfon Sonar Lydsisolerende himling - Hvit - 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-		malings/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
172	WC-HC		1	---		5,85	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
173	Toalett-elev		1	---		4,35	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
174	Wc-elev		1	---		1,59	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept
175	Wc-elev		1	---		1,72	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Vinyl med oppbrett kant mot vegg	NCS - S 4040-B10G	-		Fiser	Ref. til farge og materiale konsept

ROMSKJEMA ETTER ETASJE													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Antall	Rev. ID	Endring snr.	Areal gulv	Himling	Gulv	Gulv farge	Slisikkerhet	Vegg	Vegg farge
	176	Språkoppl. 16 el		1	---		59,10	H-02 Rockfon Sonar Lydisolerende himling - Hvit. 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-	malin/synlig massivtre/maling	Ref. til farge og materiale konsept
	178	Naturfag 20 el.		1	---		75,52	H-02 Rockfon Sonar Lydisolerende himling - Hvit. 50mm - 600x600	Linoleum/vinyl	NCS - S 2502-G / NCS S 4502-B	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	179	Gr.rom 6-8 elever		1	---		19,84	H-02 Rockfon Sonar Lydisolerende himling - Hvit. 50mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 2502-G	-	maling/synlig massivtre	Ref. til farge og materiale konsept
	180	BK		1	---		3,49	H-04 Systemhimling - Rockfon Blanka - Hvit - 20mm - 600x600	Linoleum	NCS - S 7500-N	-	Fliser	Ref. til farge og materiale konsept
	181	Terrasse		1	---		278,34	-	Betong	Kostet betong m/gulvvarme	-	-	Ref. til farge og materiale konsept
	181-2	Amfi øvre del		1	---		25,51	H-03 Troldekt treull - Lysnatur farge - Fin struktur - 35mm - 600x600	Parkett	-	-	Troldekt treull	Ref. til farge og materiale konsept
				21			804,62 m²						
Takplan													
	201	Trapperom		1	---		1,12	Fastmontert himling	Vinyl	NCS - S 4502-B			
				1			1,12 m²						
				59			1 678,08 m²						

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

NB!

*Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.*

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller

NBI *Rom 177 utgått

(tidl.forberedelsesrom

--	--	--	--	--

Rev	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr
-----	-------------	------	------	-------

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 11:01 11 November 2014

Arkitekt: **ARQUITECTORIA**

Reply: 5. [etal](#) | [Comfuncthuset](#) | [Arbaldersgrunfuncthuset](#) | [class](#) | [1](#) | [0404](#) | [Calc](#)

Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 90 79 46 14
E-post: aholt@architectopia.com

Fase	Projektnr. for projekterende/lev.
Detaljeringsfase	B524

Tiltakshaver	Godkjent
--------------	----------

Kongsvinger kommune kommune eiendom	Kontroll prosjekt.	
	Sign.	Kontroll

Rådhusplassen 3 Kongsvinger 2212 Norge	DS	GJA
	Filnavn	

Prosjekt	skole_DETALJPROSJEKT
	Dato
	12.04.2021

Langeland skole tilbygg P584	Målestokk
---	-----------

Øvre Langelandsveg 65 2214		Kontroll utførende
Gnr./Bnr./Festenr.:		

Prosjektnr.: P584	Tegningsnr.: A66-01	Ark. A2
-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Type tegning: Rombebehandlingskjema	Revisjon nr.
---	--------------

--	--