

Oppdragsbeskrivelse Klatrevegg Rådalslien Skole

Behov:

Bergen kommune skal sette opp en ny klatrevegg hos Rådalslien skole. Klatreveggen ligger i tilknytning til en volleyballhall og vil bli brukt av ungdomsskoleelever.

I forbindelse med bygging av klatrevegg må den gamle veggen rives, da denne ikke oppfyller de krav og standarder som kreves for en klatrevegg.

Entreprenør vil kunne gjøre noen egne vurderinger for design og utforming av veggen, men entreprenør skal forholde seg til punktene nevnt under «beskrivelse og utforming».

Skolen vil ha tilbud på vegg med varierende grad av overheng og ulike vanskelighetsgrader. Det er også behov for tre ruter med autobelay. I tillegg skal tilbudet inkludere en del klatreutstyr nevnt under «beskrivelse og utforming».

Byggeperiode:

Skolen ønsker oppstart umiddelbart, snarest etter signert kontrakt. Leverandør bes om å oppgi leveringstid og fremdrift for riving og bygging av klatreveggen.

Areal og standard:

Klatreveggen må følge europeisk standard for klatrevegger NS-EN 12572. Det vises også til egen veileder for klatreanlegg, V-0974 B, utgitt av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Klatreforbund. Klatrevegg skal etableres forsvarlig ihht gjeldende lover og regler. Klatreveggen skal testet og sertifiseres av entreprenør, før den tas i bruk av byggherre.

Det er anslått at veggen vil være noe i overkant av 50 kvm med overheng

Høyde er anslått noe i underkant av 7 meter og bredde noe i overkant av 7 meter

Garanti:

Garantitid skal være minimum 10 år.

Beskrivelse og utforming:

Skolen ønsker tilbud på vegg med varierende grad av overheng og ulike vanskelighetsgrader. Det er også behov for noen ruter med autobelay. I tillegg ønskes det at tilbudet inkluderer en del klatreutstyr. Fallunderlag har skolen allerede, og tilbudet trenger derfor ikke inneholde dette.

Nærmere om skolens ønsker for vegg (priser legges i produkt fanen i Mercell):

- 3 delt vegg med 3 ulike vanskelighetsgrader og minst 6 klatreruter (2 ruter pr vanskelighetsgrad)

- en flat rute, en med noe overheng, og en rute med mer overheng.

- Det er en fordel om rutene kan endres på/bygges om i ettertid

- 1 Autobelay for hver vanskelighetsgrad (3 autobelay totalt)

- Fastmonterte slynger (leverandør oppgir antall og pris)

- Følgende klatreutstyr skal også inkluderes i tilbudet:

-Sko i følgende størrelse:

-Et stk 36, To stk 37, To stk 38, To stk 39, To stk 40, Et stk 44, Et stk 45

-Seler:

-To stk i størrelse L, To stk i størrelse S, 6 stk i størrelse M

-Tau: 6 stk

-Brems: 6 stk

-Klatretak: (skolen har 15 kasser småtak, og det ønskes at tilbudet synliggjør at de vil bruke disse)

-Fallunderlag har skolen fra før, og tilbudet trenger derfor ikke inneholde dette

Leverandør vil kunne gjøre noen egne vurderinger for design og utforming av veggen, men det vil naturligvis være en fordel at veggen er i henhold til alle de ønsker skolen har kommet med.

Leverandør skal legge ved tegninger av hvordan veggen vil se ut ved ferdigstilling.

Kontroll:

For kontroll av klatrevegg i garantitid vil oppdragsgiver benytte seg av tidligere inngått avtale for dette. Firma som står for kontroll, vil være Synfaring AS. Ved inngåelse av ny rammeavtale i løpet av garantitid, vil evt annet firma overta kontrollene.

Før veggen tas i bruk foretar skolens personell en visuell sjekk av veggen i forkant. Disse vil ha kompetanse som sertifisert klatreleder.

Kontroller hver 1-3 mnd vil utføres av vedlikeholdstekniker på skolen eller sertifisert klatreleder.