

Ålesund kommune
Postboks 1521
6025 ÅLESUND

Deres ref
IR/16/7409-79/233 D00

Vår ref
17/3723

Dato
10. november 2017

Ålesund kommune - Spjelkavik Arena - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Kulturdepartementet har mottatt brev datert 30. august 2017, med søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for Spjelkavik Arena, Ålesund kommune.

Departementet har vurdert planene og godkjenner disse med følgende merknader:

- Det forutsettes at det nye idrettsdekket i idrettshallen tilfredsstiller funksjonskravene for gulv i idrettsbygg (se NS-EN 14904) og at det blir levert felttest av dekket etter overlevering.
- Det forutsettes at anlegget er gjort tilgjengelig for brukere med nedsatt funksjonsevne og at tribune, garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar med veileder *"Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg"* V-0511 (2012).
- Det forutsettes at valgt belysning i idrettshallen tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN 12193, klasse 2.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad inntil:

Idrettshall:

- 21,0 mill. kroner til idrettshall 72x45 m (trippelhall), med 6 sett garderober og min. 200 m² lager for idrettsmateriell.
- 0,7 mill. kroner for styrketreningsrom, >150 m².
- 0,7 mill. kroner for aktivitetssal for kondisjon, >150 m².
- 0,5 mill. kroner for 1 sett med garderober for styrketrening og kondisjon
- 0,5 mill. kroner for sosialt rom, >150 m².

Kampsportanlegg:

- 1,7 mill. kroner for aktivitetssal for kampsport, >250 m² med 1 sett med garderober

Klatreanlegg.

- 4,2 mill. kroner for klatrehall min. høyde 15m.
- 0,7 mill. kroner for klatrevegg.
- 0,7 mill. kroner for buldrevegg.
- 0,5 mill. kroner for 1 sett med garderober for klatrehall.

Utendørs aktivitet:

- 0,5 mill. kroner for 1 sett med garderober for utendørs aktivitet

Det gis ikke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til sprintbanen. Dette begrunnes med at sprintbanen kommer i konflikt med sikkerhetssonen for fotballbanen. Det gis ikke anledning til å søkes spillemidler til sprintbane med kun 3 baner.

Ett sett med planer følger i retur påført departementets elektroniske godkjenningsstempel.

Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget oversendes for fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes og gir ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene.

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Frode Langø
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Møre og Romsdal fylkeskommune