



FORKLARINGER

- Eksisterende himling rives
- Eksisterende himling - rives - hele plater ombrukes (1)
- Eksisterende himling (akustikk plater) - Ikke berøres
- Eksisterende himling - Ikke berøres
- Eksisterende vegger rives
- Eksisterende vegger beholdes

ANVISNINGER

Mengdeestimering riving:

EH01	Eksisterende systemhimling 600x1200	710 m ²
EH02	Eksisterende systemhimling 600x600	150 m ²
EH03	Eksisterende himling - malt uten grid	80 m ²
EH04	Eksisterende systemhimling - uregelmessig grid	78 m ²
EH05	Eksisterende systemhimling - korridor	84 m ²
TOT:		1101 m²

HENVISNINGER

BTR. 1

- A-10-00-01 Situasjonskart
- A-21-01-03 Plan 01 - arbeidstegning
- A-31-01-01 Himlingsplan - riving - Plan 01
- A-31-01-02 Himlingsplan - ny - Plan 01
- A-43-01-01 Fasader
- A-50-00-01 Detaljer vegger
- A-62-00-01 Dørskjema
- A-63-00-01 Veggtypeskjema



Rev.	Dato	For anskaffelse	VolGrm	IrJHa	AIAnt

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Troms og Finnmark fylkeskommune Målestokk (gelder A1)
1 : 100

HFVGS - Blokk B: Rehabilitering av ventilasjonsanlegg
Himlingsplan - riving - Plan 01
BTR. 1

Meridiangata 18
9600 Hammerfest
gbnr. 21/213.

Norconsult	Oppdragsnummer 52103652	Tegningsnummer A-31-01-01	Revisjon F01
-------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------