



ETASJE	ROMNR.	ROMNAVN	DØRTYPE	SLAGRETNING	M-MODUL	MÅL		KRAV		TERSKEK	DIVERSE	ANTALL	KOMMENTARER
						BREDDE (mm)	HØYDE (mm)	BRANNKRAV	LYDKRAV (dB)				
ID 01 - 8x21M													
Plan 03		WC	ID 01 - 8x21M		8x21M	790	2090	-	-	Flat terskel lakkert hardtre med min 10 mm spalte til dør.	Leveres med knappvrider på innside (ledig/opptatt på utside/hengselside)	6	BTR. 2
ID 01 - 8x21M: 6													
ID 02 - 10x21M (EID 02 - 10x21M)													
Plan 03	316A	Lager	ID 02 - 10x21M	V	10x21M	990	2090	-	-	Anslagsterskel lakert hardtre		1	BTR. 2 , Eksisterende dør til rom nr. 316A demonteres og gjenbrukes.
ID 02 - 10x21M: 1													
ID 03 - 10x21M													
Plan 03	308	Toaletter	ID 03 - 10x21M	V	10x21M	990	2090	EI30	Rw 33dB	Gummiterskel med slepelist		1	BTR. 2
ID 03 - 10x21M: 1													
ID 04 - 10x21M													
Plan 03		Grupperom	ID 04 - 10x21M	H	10x21M	1010	2060	EI30	Rw 33dB	Anslagsterskel lakert hardtre		2	BTR. 2
ID 04 - 10x21M: 2													
IDD 01 - 18x21M													
Plan 03	309	Mingleområde	IDD 01 - 18x21M	V	18x21M	1790	2090	EI30	-	Gummiterskel med slepelist	Utstyrt med dørholder bestående av en elektromagnet og anker. Leveres med dørpumpe.	1	BTR. 2
IDD 01 - 18x21M: 1													
IDD 02 - 13x21M													
Plan 03	306	Klasserom	IDD 02 - 13x21M	H	13x21M	1310	2110	EI30	Rw 33dB	Anslagsterskel lakert hardtre		1	BTR. 2
IDD 02 - 13x21M: 1													
IDD 03 - 13x21M													
Plan 01	129	Teknisk rom	IDD 03 - 13x21M	V	13x21M	1310	2110	EI60C	Rw 43dB	Anslagsterskel - rustfritt stål	Leveres med dørpumpe og adgangskontroll.	1	BTR. 1
IDD 03 - 13x21M: 1													
IDD 04 - 16x21M													
Plan 01	108	Teknisk rom	IDD 04 - 16x21M	V	16x21M	1610	2110	EI60	Rw 43dB	Anslagsterskel - rustfritt stål	Leveres med adgangskontroll.	1	BTR. 1
IDD 04 - 16x21M: 1													
Antall dører i prosjektet (BTR. 1 og BTR. 2): 14													

Tegningen er kun orienterende og må ikke brukes til bestilling.

FORKLARINGER

ANVISNINGER

HENVISNINGER

BTR. 1

- A-10-00-01 Situasjonskart
- A-21-01-03 Plan 01 - arbeidstegning
- A-31-01-01 Himlingsplan - riving - Plan 01
- A-31-01-02 Himlingsplan - ny - Plan 01
- A-43-01-01 Fasader
- A-50-00-01 Detaljer vegger
- A-62-00-01 Dørskjema
- A-63-00-01 Veggtypeskjema

F01	12-11-2021	For anskaffelse			VclGrm	IrJHa	AlAnt
Rev.	Dato	Beskrivelse			Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.							
Troms og Finnmark fylkeskommune						Målestokk (gjelder A1) 1 : 50	
HFVGS - Blokk B: Rehabilitering av ventilasjonsanlegg Dørskjema BTR. 1 og BTR. 2							
						Meridiangata 18 9600 Hammerfest gbnr. 21/213.	
Norconsult		Oppdragsnummer		Tegningsnummer		Revisjon	
		52103652		A-62-00-01		F01	