

Testprotokoll Delområde 5 – stasjonære og bærbare sug

Viser til kravspesifikasjon for Delområde 5. Her under Deltilbud 5.1 punkt 5.10 og Deltilbud 5.2 punkt. 5.22 i kravspesifikasjon. I evalueringen av tilbudte apparat vil oppdragsgivere i evalueringen gjennomføre en test av apparatets sugekapasitet. Test av sugekapasitet vil gjennomføres etter punktene i dette vedlegg.

Gjennomføring

- Plassere sug og målebeger i samme høyde.
- Sug kobles sammen med originaldeler, kolbestørrelse, engangs- og flergangs sekretbeholdere.
- Sug innstilles på maksimal styrke, fulladet, og med tom kolbe.

Testen gjennomføres iht. punkt Test 1 – 4 nedenfor, og tre ganger med hvert apparat. Alle verdier registreres.

Annet utstyr for gjennomføring

- Sirupsløsning (1kg sukker 2 liter vann) = «testslim»
- 2 Kolber for testslim med ml-mål
- Slange + sugekateter Mediplast® 14Ch/53 cm
- Stoppeklokke
- Trykkmåler
- Db måler

Test1:

Tid til maks vakuum med tett sug og maks trykk.

Test2:

Tid til > 40 kPa undertrykk oppnås med tett sug.

Test3:

Volum av testløsning aspirert på 5 sek.

Test4:

Tid til aspirasjon av 150 ml testløsning.