

21 IT-for fremtiden

21 IT-for fremtiden											
21.0	Generelt			Faktisk plassering for datapunkt bestemt når tekniske tegninger fra arkitekt foreligger. Alle punkt med POE. Er i tillegg til punkt som er nevnt direkte under rom							Systemhimling alle rom?
21.1	Inntaksrom IT			Hovedrom hvor faktisk tilknytning til internet er fordeler videre seperat fibertrekk til fordelingsrom for hver etasje		Bør ha kjøling, utstyr tilrettelagt for POE. UPS, Sikret med ADK. Eget dedikert IT-rom. Ingen vindu				2	
21.2	Fordelingsrom IT			For fordeling av nettpunkt i ettasjen rommet er. Et rom i hver etasje		Bør ha kjøling, utstyr tilrettelagt for POE. UPS, Sikret med ADK. Eget dedikert IT-rom. Ingen vindu				2	
21.3.1	Datapunkt(dobbelt, POE) tak			Pasient/beboerrom: Plassering: I to hjørner i tak i alle sykehjemsrom/omsorgsboliger, diametralt plassert. Seperate strekk							2
				Gang: 1 punkt ca hver 15-20M. Seperate Kontor:							
				Fellesareal-lokaler: 2 punkt, seporate strekk							
21.3.2	Datapunkt(dobbelt, POE) vegg			Sykehjemsrom:							Hva vil komme av utstyr?
				Omsorgsbolig:							Hva vil komme av utstyr?
21.3.3	Datapunkt (Dobbelt, POE) utvendig			For å sikre 100% dekning utvendig i 3 dimensjoner rundt huset							
	Strøm i tak			Strømkontakt (dobbeltkontakt) plasser i tilknytning til alle datapunkt tak							

Hva tenkee vi her?

21.4				Utenfor alle dører inn til omsorgsboliger og pasientrom. For dørpumpe og evt annet utstyr								
21.5	Strøm på vegg			Strømkontakt (dobbelkontakt) plasser i tilknytning til alle datapunkt vegg								
				Vurdere USB ladepunkt pasient/beboer rom								
21.6	Fibertilknytning			Til inntaksrom IT (21.1)								
21.7	5G tilknytning			Til inntaksrom IT (21.1)		Gjort klar for bruk av 4G/5G oog starlink tilsvarende ruter i inntaksrom-IT (21.1) m/ ekstern antenne på tak?						
21.8	Pasientvarslingsanlegg?					Bør vurderes trådløst system. I tillegg: Hvordan skal alarmer gå, hvilke "duppeditter" skal man ha tilknyttet. Skal alle alarmer gå til mobil? Hvordan skal pårørende og andre pasienter varsle? Skal det prate med Heis og Brann og ADK? Hva med overfallsalarmer? Skal vi ha posisjonsfyr?						
21.9	Adgangskontroll?					Skal det hente fra IDM? Kontaktløs? Hva med beboere som vil ha tinderbesøk? Skal det være porttelefoner? Hva med innbruddssikring til sensitive areal/beboerrom?						
				Legekontor: Alle rom med personopplysninger SKAL ha alarm og være låsbart/ADK. Både dører og vinduer samt andre tilgangsmuligheter (bevege seg i systemtak, ventilasjon etc)		Nødvendig sikkerhetsivå						
	Sensorer			Trekkør fra fordelingsrom-IT til alle dører og vindu? Eller wifi løsning? Hva med batterikapasitet?		Hvilke sensorer vil vi ha?						

