

**UDI**

Utlendingsdirektoratet  
Norwegian Directorate  
of Immigration

# Spesifikasjon av ytelsen

## **Innhold**

1	Innledning	3
2	Overordnet om ytelsen	3
3	Generelt	3
4	Krav til bygningsmassen	4

# 1 Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under rammeavtalen.

De to ulike hovedelementene, kundens krav og leverandørens besvarelse, forklares i de to følgende punktene.

## 1.1.1 Kundens krav

Nr.: Kravpunktets unike løpenummer  
Beskrivelse: Tekst som beskriver kravet

**Alle krav er å anse som minimumskrav som må oppfylles.**

## 1.1.2 Leverandørens besvarelse

Tilbys: I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstillere kravet (Ja, Nei)..

Løsningsbeskrivelse: Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart framkomme hvilket krav som utdypes.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

# 2 Overordnet om ytelsen

Oppdraget omfatter prosjektering, nødvendig frakt, oppføring/montering/demontering og leie av brakker samt vedlikehold og drift i leieperioden, nedskalering, avslutning og fraflytting. Det bemerkes imidlertid at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utføre nødvendige prosjektering, evt. ved bistand fra egne leverandører.

Det stilles ikke krav om at brakkene ikke skal ha vært i bruk på et tidligere tidspunkt.

Brakkene må kunne leveres på ønsket plassering på kort varsel, og flere av oppdragene kan ventes å bli gitt med korte tidsfrister.

Brakkene skal benyttes til blant annet lokasjon for asylsøkere (mottaksplasser), kontorlokaler, sanitærrom, kjøkken osv. Brakkene skal kunne settes sammen til å bli eget mottak med alle fasiliteter, eller brukes til å bygge ekstra kapasitet i eksisterende mottak.

# 3 Generelt

## 3.1 Minimumskrav til ytelsen

Kundens krav		
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon : Ja/Nei
3.1.1	Brakkene skal leveres ferdig montert på anvist plass.	Bekreftes.
3.1.2	Ved behov skal leverandøren koble til vann, kloakk og elektrisitet. Oppdragsgiver sørger for ledninger er klare til tilkobling ved tomtegrense.	Bekreftes.
3.1.3	Leverandør må kunne bearbeide tomt (klargjøre til oppsett av seksjonshus) ved behov for dette.	Bekreftes.
3.1.4	Leverandør må gjøre nødvendig drift og vedlikehold underveis i leieperioden (inkl. tømning av septik tank).	Bekreftes.
3.1.5	For bestilling av inntil 5 brakker på hjul (1-2 personer pr brakke) er maksimum leveringstid 5 dager.  Ved bestilling av inntil 5 stasjonære brakker til bruk i eksisterende mottak (kapasitetsutvidelser) er maksimalt 2 uker leveringsfrist etter bestilling.	Bekreftes.  Bekreftes
3.1.6	Leverandør må sørge for at arbeidskraft som benyttes har nødvendig oppholdstillatelse.	Bekreftes.

## 4 Krav til brakker

### 4.1 Minimumskrav

Kundens krav		
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon : Ja/Nei
4.1.1	Leverandør må levere brakker med mulighet til innredning som kjøkken, oppholdsrom og spisesaler.	Bekreftes.
4.1.2	Leverandøren skal kunne levere brakker med mulighet til sammenkobling til større enheter.	Bekreftes.
4.1.3	Tilbudte brakker må tilfredsstillende gjeldende norsk regelverk og byggetekniske krav. Tilbudte brakker skal ha glatte overflater som er enkle å rengjøre, gulvbelegg som tåler hard belastning og fravær av faste tekstiler.	Bekreftes.
4.1.4	Brakkene som tilbys skal ha opplegg for elektrisk oppvarming, belysning og stikkontakter og tilpasset gulvbelegg.	Bekreftes.
4.1.5	Brakkene skal være utstyrt med forskriftsmessig brannvarsler/røykdetektor og brannslukningsapparat med mulighet for tilkobling til eksisterende mottakets branntavle.	Bekreftes.
4.1.6	Leverandør skal tilby brakker <b>på hjul</b> med følgende mål: Lengde: 6,5 til 8 meter Bredde: 2,3 til 2,8 meter	Bekreftes.

Kundens krav		
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon : Ja/Nei
	Høyde: 2.7 til 3 meter Beskrivelse av brakken og dens egenskaper skal vedlegges sammen med bilder og planløsning.	
4.1.7	Bolig brakker på hjul skal ha komplett bad med dusj, WC og vaskeservant.	Bekreftes.
4.1.8	Leverandør skal kunne tilby sanitære brakker på hjul med innebygget septik tank.	Bekreftes.
4.1.9	Leverandører må levere seksjonshus som er i en slik stand at de kan driftes i henhold til <a href="#">Generelle krav til drift av asylmottak, kaitell 2 (innkvartering)</a>	Bekreftes.