



KONTROLL AV BRANNPOSTER VED NYBYGG/RENOVERING

Skal legges i FDVen som dokumentasjon på brannposter (brannslanger).

En rapport pr. brannpost (brannslange)

Bygg				
Sted i bygget			Romnr.:	
Modell		Monteringsår:	Lengde: m	Diameter: mm
Kontroll	Dato:		Utført av:	

	Tekst	OK	Feil	Kommentar / reparasjon
1	Er brannposten lett tilgjengelig og godt synlig?			
2	Er skapdøren lett å åpne/lukke?			
3	Er slangen lett å trekke ut?			
4	Er strålerøret intakt og lett å åpne/stenge?			
5	Er slangen fri for skader? (sprekker, kutt, krakkelert, slitt)			
6	Er avstengning lett å åpne/stenge? ☐ Manuell ☐ Automatisk			
7	Er tilkoplingen mellom tilførselslange og ventilsjekket, og er slangen fri for skader?			
8	Trykktestet etter produsentens anvisning og NS-EN671?			Trykktestet ved mVs
9	Er det lekkasje i trommelen?			
10	Er funksjonsprøveforetatt? Kastelengde: NS-EN671-1: 10 meter			Kastelengde: Vannmengde:
11	Er varmeelement og termostat i orden?			
12	Skap montert i branncellebegrenset vegg/brannvegg skal ha brannteknisk godkjenning/klassifiseringsbevis			
13	Er påbudt skilt montert?			☐ Skapdør (ISO 6309) ☐ Henvisingsskilt over brannpost (ISO 6309) ☐ Synlig bruksanvisning ☐ Serviceetikett

Dato

Navn

Signatur