

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 1

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Generell informasjon: Forsvarsbygg, region nord skal i løpet av 2022 ha utført innvendig oppussing- og rehabilitering på befalsforlegninger i Setermoen-leir. Forlegningene er henholdsvis bygning 0118 i Arteleri Bataljonen og 0021 Panser Bataljonen. Denne beskrivelsen gjelder opsjon på arbeider i seniorfløy, øst- PBn. a) Det medregnes rigg- og driftskostnader for egne arbeider og eventuelle underentreprenører. Strøm og toalett er til disposisjon i bygningene. b) Det må tas hensyn til at andre entreprenører og brukere av bygningen vil kunne benytte andre rom i bygningen under perioden. Arbeidet må tilpasses og HMS- krav og smitteregler opprettholdes. c) Det er plass for parkering og lagring ved bygning. Lagring av materiell, lasting og lossing besørges av entreprenør. d) Rent og tørt bygg. Entreprenøren skal utarbeide HMS-plan og sørge for opprettholdelse av tørr, ren- og rydding arbeidsplass. e) Regulerbare poster med oppgjør etter målebrev. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Alle arbeider utføres etter Forsvarsbyggs funksjonsbeskrivelse med hensyn til valg av materiell og utførelse.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel :					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 01-1

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen				
01.2	AZA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplasse Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter komplett rigg og drift for entreprisen a2)- Tilrigging av arbeidsplass - Drift av arbeidsplass - Nedrigging av arbeidsplass Eventuell behov for forlegning for entreprenør prises inn i posten. Forlegning må eventuelt etableres utenfor leir. x) Mengderegler Rund sum	RS			
01.4	ABA Forsikringer Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter de forsikringer som den utførende er ansvarlig for. a2) Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til forsikringene. c) Utførelse c1) Forsikringer skal tilfredsstille kravene i kontraktbestemmelsene. MERKNAD Med mindre annet er angitt, kan forsikringer i henhold til NS 8405 anses som dekkende for avtaler om utførelse av bygge- eller anleggsarbeider når det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. x) Mengderegler Rundsum	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.5	AEA Sikkerhetsstillelse Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter sikkerhetsstillelse som den utførende er ansvarlig for. a2) Prisen inkluderer alle kostnader knyttet til sikkerhetsstillelse. c) Utførelse c1) Sikkerhetsstillelse skal tilfredsstille kravene i kontraktbestemmelsene. MERKNAD 1 Med mindre annet er angitt, kan sikkerhetsstillelsen i henhold til NS 8405 anses som dekkende for avtaler om utførelse av bygge- og anleggsarbeider når det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren. MERKNAD2 Sikkerhet bør stilles på formular utarbeidet av Standard Norge, se Litteratur. x) Mengderegler Rundsum	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.6	AJ1A Planlegging av eget kontraktarbeid Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter planlegging av eget kontraktarbeid før byggestart. a2) Prisen inkluderer - planlegging for gjennomføring av eget kontraktarbeid (fremdriftsplan, riggplan mv.); - organisering av egen administrasjon; - utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse; - kostnader knyttet til HMS-aktiviteter; - kostnader knyttet til spesielle krav til opplæring, sikkerhetsklarering mv. c) Utførelse c1) Fremdriftsplan skal være så detaljert at kritiske avhengigheter kan fastlegges med milepæler. Fremdriftsplan skal forelegges koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen/ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen. c2) Kvalitetsplan for utførelse skal være basert på den utførendes kvalitetsstyringssystem og tilpasset den aktuelle kontrakten. Kvalitetsplanen skal være utarbeidet før aktuelle aktiviteter settes i gang. MERKNAD 1 Kvalitetsstyringssystem for utførelse av byggeoppdrag kan utarbeides i henhold til NS-EN ISO 9001. MERKNAD 2 Kvalitetsplaner kan utarbeides i henhold til NS-EN ISO 10005. c3) Kontrollaktiviteter i forbindelse med spesifiserte krav til tørt og rent bygg skal være angitt spesielt i kvalitetsplanen. c4) Kontrollaktiviteter i henhold til plan- og bygningsloven skal inngå i kvalitetsplanen. c5) HMS-aktiviteten skal tilpasses de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. x) Mengderegler Rund sum	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 01-4

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.7	AQ1A Avsluttende byggrengjøring Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Avsluttende byggrengjøring omfatter alle flater som er tilgjengelige uten demontering. MERKNAD I tillegg til avsluttende byggrengjøring skal det gjennomføres et løpende renhold under utførelsen som sikrer at alle skjulte flater, for eksempel over himlinger og inne i bindingsverksvegger, er rengjort. Løpende byggrenhold beskrives ved hjelp av egne tekster. c) Utførelse c1) Avsluttende byggrengjøring utføres før deloverleveringer og før overtakelse ved slutføring. e) Prøving, kontroll e1) Kontroll av rengjøring utføres og rapporteres etter metoder angitt i NS-INSTA 800. x) Mengderegler Rund sum	RS			
01.8	AUA Avsluttende dokumentasjon Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter dokumentasjon ut over det som kreves i lover og forskrifter og dokumentasjon av det som er bygd. MERKNAD: Gjelder oppdatering tegninger "som bygget"- og oppdatering av brannplaner. x) Mengderegler Rundsum	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 10-1

Kapittel: 10 Flisarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
10	Flisarbeider				
10.3	NV5.1A Fliskonstruksjon Areal <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter ilegging av trekantflis på gulv i dusjhjørne på badrom i PBn. Gjelder Seniorfløy i PBn. b) Materialer Keramiske gulvfliser, medium sklisikring. Farge: Mørk grå, sklisikker. Farge lik baderomsinredning c) Utførelse Trekantflis tilpasses dusjhjørne, i nedsenket dusjsone. Underlag- eksisterende flis. x) Mengderegler Antall bad, stk	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 10 Flisarbeider:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 13-1

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13	Snekkerarbeider				
13.7	QM5A Innvendige lister Lengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av gulvlister av eik i oppholdsrom på kvarter, etter nytt gulvbelegg er lagt. Ca. 16 m pr. rom. Gjelder forlegningsrom i seniorfløy PBn. b) Materialer b1) Innvendig listverk skal tilfredsstille kravene i NS 3187. c) Utførelse c1) Listverk skal gjæres eller meddras i hjørner, i vinkler og ved andre retningsforandringer, slik at sammenføyningsflatene faller tett sammen og gir jevnest mulig overgang mellom de sammenføyde listene. c2) Lister skal bare skjøtes når det er absolutt nødvendig. Skjøter skal skråskjæres og limes. c3) Lister skal ikke ha merker etter hammerslag eller annet verktøy. Gjæringer, hjørner og frie kanter skal avpusses slik at kanten ikke skades, og det gis feste for maling med mer. c4) Spiker eller skruer for feste av listene skal anbringes midt i listen. Lister skal festes i begge kanter. Limes fast, eller festes med små skruer som er lite synlig. c5) Lister som skal ha gjennomsliktig overflatebehandling, skal ikke ha fingerskjøter, og de skal være fri for merker som er vanskelig å fjerne, f.eks. fettholdige fingermerker, limsøl med mer. c6) For lister som skal sparkles og dekkmales og festes med spiker, skal det benyttes dykkert som dores. c7) Lister fuges mot gulv x) Mengderegler meter	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 13 Snekkerarbeider:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 13-2

Kapittel: 13 Snekkerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
13.8	QM5A Innvendige lister Lengde Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av hjørnelister av eik på utvendig hjørne i oppholdsrom. 2,4 m. Gjelder alle kvarter i seniorfløy, PBn. b) Materialer b1) Innvendig listverk skal tilfredsstille kravene i NS 3187. c) Utførelse c1) Listverk skal gjæres eller meddras i hjørner, i vinkler og ved andre retningsforandringer, slik at sammenføyingsflatene faller tett sammen og gir jevnest mulig overgang mellom de sammenføyde listene. c2) Lister skal bare skjøtes når det er absolutt nødvendig. Skjøter skal skråskjæres og limes. c3) Lister skal ikke ha merker etter hammerslag eller annet verktøy. Gjæringer, hjørner og frie kanter skal avpusses slik at kanten ikke skades, og det gis feste for maling med mer. c4) Når dekklister skal dekke fuger, skal spiker- eller skrueraden langs platekantene plasseres slik at den dekkes av listene. Spiker eller skruer for feste av listene skal anbringes midt i listen og i fugen mellom platene. Lister med en bredde på over 34 mm skal festes i begge kanter. c5) Lister som skal ha gjennomsliktig overflatebehandling, skal ikke ha fingerskjøter, og de skal være fri for merker som er vanskelig å fjerne, f.eks. fettholdige fingermerker, limsøl med mer. c6) For lister som skal sparkles og dekkmales og festes med spiker, skal det benyttes dykkert som dores. x) Mengderegler meter	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 13 Snekkerarbeider:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 21-1

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeider				
21.4	THA Halvharde og tekstile gulvbelegg Areal <i>Andre krav:</i>	m ²	220,00		
	a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter levering og montering av vinyl belegg med PUR. Gjelder alle oppholdsrom i seniorfløy PBn. a2) Prisen inkluderer: - avstøving av undergulvet; - tilpasning langs beleggets ytterkanter der det ikke skal være oppbrett. b) Materialer b1) Halvharde og tekstile gulvbelegg skal tilfredsstille de kravene i NS-EN 14041 som gjelder for det aktuelle bruksområdet. b2) Lim skal ikke føre til misfarging eller skjolder. Gulvlim skal være tilpasset de belastningene det er ment å utsettes for, for eksempel varme fra sollys, rullende hjul og lignende. b3) Teknisk datablad og dokumentasjon på at materialene tilfredsstiller de kravene som er beskrevet, skal foreligge. c) Utførelse c1.1) Vedheft mellom belegg og underlag skal være tilstrekkelig til å ta opp de belastningene belegget kan bli utsatt for. 2) Krav til utseende for overflater med gulvbelegg x) Mengderegler m2				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 21-2

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.7	TB6A Malebehandling på trevirke og trebaserte plater Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter maling av gardinbrett, taklister, vindusforinger og vindu/sprosser på oppholdsrom. Mengder: 1 vindue 145x140 og 1 vindu 140x60 Taklister ca.22 meter, vertikal veggbord ca.14 m. vinduslister ca. 12m. Dørlistes ca. 10 m. Gjelder oppholdsrom i seniorfløy PBn. b) Materialer Underlag , lakkert gran/furu. c) Utførelse c1) Kvistlakkering eller grunning skal utføres på innvendig tre som skal males, dette for å forhindre kvistblødning. Grunning + 2 strøk maling x) Mengderegler Antall kvarter komplett utført	stk	12		
21.8	TB6.2A Malebehandling på innvendig trevirke Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfattes sliping og lakkering av dørstokk badedør. Gjelder oppholdsrom i alle kvarter ArtBn. Og 1 og 2 etg. juniorfløy PBn. b) Materialer Eksisterende dørstokk slipes og lakkeres med 3 strøk klarlakk x) Mengderegler stk	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 21-3

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.9	TA3.42A Sparkling Areal <i>Andre krav:</i>	m ²	224,00		
	a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter påføring/sparkling av vegger i oppholdsrom på kvarter og kjøkken. LADY Minerals Revive veggfornyner eller tilsvarende system benyttes Gjelder oppholdsrom seniorfløy PBn.				
	b) Materialer b1) Underlag av betong med glassfiberstrie.				
	c) Utførelse Farge: 8470 Smoothwhite Listfri utførelse mellom tak og vegg. Utføres etter leverandørens spesifikasjoner Radiator må løsnes fra vegg				
	x) Mengderegler m2				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Malerarbeider:					

Kapittel: 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26	Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner				
26.12	BN4.2A System for fordeling av elkraft Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter utskifting av eksisterende installasjoner i oppholdsrom på kvarter i seniorfløy- 3 taklys, 2 lysbryter og 6 stikkontakter pr. kvarter. PBn a1) Eksisterende lys i himling byttes til LED i rund opal utførelse, børstet stål. a2) Lysbryter bad 2-pol enkel inf. a3) Stikkontakt, dobbel a4) Stikkontakt badrom IP44 a5) Lysbryter oppholdsrom a6) Termostater til varmekabel gjenbrukes b) Materialer Materiell av god kvalitet, ELKO c) Utførelse I henhold til NEK400 x) Mengderegler Antall kvarter komplett, stk.	stk	12		
26.13	WT1A Armaturer for belysning Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av nattlampe over seng. Nattlampe med hylle og usb uttak. Gjelder alle kvarter i PBn. og Art.Bn b) Materialer: Sort utførelse med Led armatur av god kvalitet. c) Utførelse Monteres etter leverandørens spesifikasjoner og NEK400. x) Mengderegler stk	stk	53		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 26-2

Kapittel: 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
26.14	WT1A Armaturer for belysning Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av ledpanel i ramme 300x600mm i tak på bad Gjelder seniorfløy PBn. b) Materialer: Hvit utførelse med Led armatur av god kvalitet. c) Utførelse Tilkobles eksisterende punkt over speil med åpen installasjon. Monteres etter leverandørens spesifikasjoner og NEK400. x) Mengderegler stk	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner:					

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28	Riving ved ombygging og rehabilitering				
28.2	CD1.3A Frakobling av tekniske installasjoner Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter frakobling og demontering av dusjarmatur, servant, wc og innredning på badrom . Gjelder seniorfløy. c) Utførelse a1) Alt utstyr på badrom demonteres, fjernes og deponeres. Speillys av Led i PBn. demonteres og leveres Forsvarsbygg for gjennbruk. x) Mengderegler Stk.	stk	12		
28.10	CD4.1A Riving av bygningsdeler Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfatter riving og fjerning gulvbelegg på oppholdrom. Gulv klargjøres for legging av nytt belegg. Gjelder seniorfløy b) Materialer Vinylbelegg b1) Areal ca. 19 m2 pr. rom c) Utførelse c1) Utføres skånsomt slik at underlag kan benyttes for montering av nytt belegg Avfall fjernes og deponeres x) Mengderegler Antall rom stk	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 30-1

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30	VVS-installasjoner				
30.2	UF1.2A Klosetter Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Omfang og prisgrunnlag a1) Prisen inkluderer levering og montering av komplett gulvmontert wc type av type Porsgrunn Glow eller tilsvarende. a2) Prisen for komplett klosett inkluderer - kvalitetstoalett med skjult s-lås - stengeventil med slange eller rør til tilkoblingspunkt; - mansjett; - sete av god kvalitet med mykt lukkende lokk x) Mengderegler Stk.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 30-2

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.3	UF1.1A Servanter Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av servant, blande- batteri og avløp på baderomsinredning a1) Prisen inkluderer: - montasjemateriell - vannlås; - bunnventil; - avstengningsventiler, type Ballofix - blande- batteri; - utløpsrør c) Utførelse c1) Monteres i henhold til leverandørens spesifikasjoner. c2) Servant tilpasset servantskap (priset under VVS) x) Mengderegler Stk.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 30 VVS-installasjoner:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 30-3

Kapittel: 30 VVS-installasjoner

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
30.4	UF1.5A Dusjløsninger Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag a1) Prisen for komplett dusjløsning inkluderer levering og montering av: - dusjgarnityr. - dusjbatteri. - dusjvegger. a2) Dusjvegg av type Porsgrunn Showerama 8-3 Dusjhjørne 90x90 eller tilsvarende b) Materialer b1) Dusjpaneler skal tilfredsstille funksjonskravene i NS-EN 14428. b2) Oras enhånds blandebatteri eller tilsvarende c) Utførelse c1) Monteres i henhold til leverandørens spesifikasjoner x) Mengderegler stk.	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 30 VVS-installasjoner:					

Prosjekt: Opsjon- Seniorfløy PBn.

Side 80-1

Kapittel: 80 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
80	Inventar				
80.2	RL3.32A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Krok Anvendelse: Håndklær <i>Lokalisering:</i> Baderom <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Betong <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av knaggrekke for håndklær etc. x) Mengderegler stk.	stk	12		
80.3	RL3.24A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Holder Anvendelse: Toalettpapir <i>Lokalisering:</i> Wc <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Betong <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering og montering av holder for toalettpapir x) Mengderegler stk.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 80 Inventar:					

Kapittel: 80 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
80.5	RL1A Faste innredninger Antall <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> a1) Omfatter fast montert baderomsinnredninger satt sammen av monteringsferdige elementer. Servantskap og speilskap, fuktbestandig og av solid og god kvalitet. a2) Prisen inkluderer nødvendige beslag og håndtak for skuffer og dører. a3) Servant, blandebatteri og avløp prises under VVS-installasjoner b) <i>Materialer</i> b1) Prefabrikkerte kjøkkeninnredninger skal tilfredsstillе kravene i: - NS-EN 1116 med hensyn til koordineringsmål - NS-EN 14749 med hensyn til sikkerhet b2) Prefabrikkerte skap og reoler for bruk i boliger skal tilfredsstillе sikkerhetskravene i NS-EN 14749. b3) Farge på fronter- mørk grå, lik fliser på gulv. b4) Servantskap 60cm bred med 2 dører og innvendig hylle. b5) Speilskap 50cm med hyller innvendig. c) Utførelse Monteres i henhold til leverandørens spesifikasjoner x) Mengderegler Antall baderomsinnredninger, stk.	stk	12		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 80 Inventar:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen	01-1
10 Flisarbeider	10-1
13 Snekkerarbeider	13-1
21 Malerarbeider	21-1
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner	26-1
28 Riving ved ombygging og rehabilitering	28-1
30 VVS-installasjoner	30-1
80 Inventar	80-1