

23 – 233

Vinduer, dører mm

RørosVinduet Spesial Produktfakta		 VINDUER OG DØRER
	Dato: 27. juni 2011	Revidert:

RørosVinduet Spesial fra Røros Bruk A/S leveres etter følgende spesifikasjoner:

Ramme:

Produseres av laminert og fingerskjøtt kvistfri furu. Rammehjørnene limes og stiftes. Sprossene er produser av heltre furu.

Karm:

Produseres av laminert og fingerskjøtt kvistfri furu. Dimensjonen på denne er 44 mm x 93mm. Karmhjørnene stiftes og limes. Dersom vinduene har midtpost er dimensjonene 57 x 93mm. Midtpost festes med sentrumstapper og skruer.

Beslag:

Vindushengsler er galvanisert stål med messingtapp for å hindre korrosjon. Hasper og sluttstykke er elforzinket.

Impregnering:

Alt treverk er vakuumimpregnert i henhold til NS-EN 351klasse B. Inntrengningen er minst 5 mm eller inn til kjerneveden og minst 50 mm i endeveden. Bedriften er medlem av Norsk Impregnerings Kontroll.

Glass:

Isolerglasset er oppbygd slik: 4 mm klart glass – 6 mm luft – 4 mm Optitherm S3. Luftrommet i isolerglasset er fylt 90 % med argongass. Isolerglasset er limt i glassfalsen med gråfarget smeltelim fra HB Füller, HL 5153 B125. På utsiden er isolerglasset fuget med en sort smeltelim HL 5153 A149.

I ytterrammen benyttes 4 mm klart floatglass. Som underkitt og som overkitt benyttes Soudal Glaskit-TS.

Overflatebehandling:

Produkter som leveres overflatebehandlet fra vår bedrift grunnes med Becker ED1401-9001 og påføres ett toppstrøk Becker EG 1598-55753. Dersom vinduet ikke er overflatebehandlet ved levering fra vår bedrift, må dette overflatebehandles før det tas i bruk. Innvendig anbefaler vi en tett behandling, dvs. maling eller lakk for innvendig bruk. Utvendig anbefaler vi en diffusjonsåpen behandling, dvs. en beis eller maling for utvendig bruk. Utvendig behandling bør være pigmentert. Tettelister skal ikke overmales.

Rengjøring:

Ved behov rengjøres karmen og rammen med lunkent vann som er tilsatt litt oppvaskmiddel uten slipemiddel. Bruk ikke sterkere oppløsningsmidler eller skurepulver. Stålull må ikke brukes. Tettelister rengjøres på samme måte.

Vedlikehold:

Normalt regner vi med at våre produkter som er overflatebehandlet ved vår fabrikk ikke trenger overmaling de første 5 år.

Kontroll av overflaten må likevel skje årlig fordi det er stor variasjon i lokalt klima og forurensning.

Mørke farger og transparent behandling trenger hyppigere vedlikehold enn f.eks. en hvit behandling. Årsaken til dette er bl.a. at sollys kan føre til en stor temperaturøkning av trevirket med påfølgende krymping og oppsprekking av malingsfilmen. Ved transparent behandling kan sollyset føre til at selve cellestrukturen i trevirket blir ødelagt.

Dersom det er oppstått skader i overflatebehandlingen må denne utbedres umiddelbart for å hindre at fukt trenger inn i trevirket. Ved reparasjon av skader eller behandling av hele produktet kan enhver dekkbeis eller maling for utvendig bruk benyttes.

Dersom innsiden skal overmales benyttes produkter beregnet for innvendig bruk. Før behandling bør overflaten rengjøres godt og eventuelt mattes ned med fint sandpapir.

Tettelister skal ikke overmales.

Hengsler skal smøres en gang i året. Benytt vaselin eller tilsvarende. Olje kan påføres gjennom hullet i hengslene, se fig. 1.




Fig.1.

For å åpne inn- og ytterramme fra hverandre kan den medsendte plastspaken benyttes, se fig. 2.




Fig. 2.

Montering:

Ved montering av vinduet skal vår monteringsanvisning følges. Denne er lagt ved hver forsendelse. Alternativt kan denne lastes ned fra vår hjemmeside.

Garanti:

Kjøpslovens bestemmelser. Isolerglasset har 5 års garanti mot kondens inne i glasset.



Adr.: 7374 RØROS
Telefon: 7240 6300
Telefax: 7240 6291
NO 976 982 576 MVA

Ordrebekreftelse 409949

Revisjon 5

235790

Bjerke Snekkerisalg as
Postboks 5158

9284

TROMSØ

Leveringsadresse:

Bjørn Bygg
3303012

Befalsmesse Skjold, skjold leir
9334 ØVERBYGD

Tlf / Fax: 77 679930 /
Deres ref.: Trond Nilsen
Mobil: 48312957
E-post: trond@bjerkesnekkeri.no
Vår ref.: Tore Børresen
Prosjekt:

Bet.bet.: NETTO PR.45 DGR.
Lev.bet.:
Lev. måte:
Merket: Befalsmesse-Skjold
Rekv.nr.:
Lev. instr.: Rogr: 93407990


Dato: 16.03.2012
Lev. fra fab: 01.06.2012
Korr. frist: 20.03.2012

Leveres med spesialfarge på utvendig kitt.

V03 vil ikke være forsvarlig å topphengsle, og er derfor tilbudt som fast ramme i karm med mulighet for å åpne ytterste ramme for vedlikehold og pussing med koblings skrue

Leveres med Hjørnejern 21623

Glass 1E+4E-6-4

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT
V-01	S (1390x1450)		32 Stykk
			
Standard Vindu - KOBLA Laminert furu, kvistfri Post 49mm prosjekt std * Høyre utslående (11) Venstre utslående (21) 4mm K-Glass 2-lags energiglass, 4-6-4 Argon Gass KVIT fugemasse/"kitt" utvendig standard sidehengslet Hasper, blank IPA 21623, hjørnejern, galv. Kobla sprosse 24mm (1X2) Utv. <Farge> (NCS NCS 5816-G39Y) Innv. <Farge> (NCS S0500N)			

Div-V1 DIV

64 Stykk

Spesial kitt farge + kitt innvendig ramme.
Pris pr ramme