

Saks nr. 2021/1803, Anskaffelse rivning, poliklinikk på Haukeland sykehus, til Helse Bergen HF

10.12.2021

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer/tilleggsinformasjon

Alle spørsmål og forslag til endringer legges fortløpende i tabellen under. Nyeste spørsmål/svar/ending kommer øverst.

Ref. nr.	Spørsmål	Svar/endringer/tilleggsinformasjon	Dato besvart/endret
7	<p>7.1 Det ble fortalt på anbudsbeferingen at det ville bli etablert tak over lysgårder før rivestart, og at arbeider på tak ikke skulle utføres i rive-entepriisen? Skal da gesims/betongoppkant i plan 3 prises? er den saget bort på forhånd? Eller vil ny takkonstruksjon gi god tilkomst for evt. riving/betongsaging?</p> <p>7.2 Funksjonsbeskrivelsen + rivetegning sier at 80m2 utvendig golv skal rives i plan 3, skal dette prises? Og hvordan er da oppbygningen her?</p>	<p>7.1 Gesims/betongkant skal ikke medtas i rivepris. Denne skal brukes for oppbygning av nytt tak i annen entreprise.</p> <p>Ja det vil bli etablert tak over lysgårder og dette ivaretas i annen entreprise. Tiltakshaver jobber for at tak er etablert før rivningsarbeider starter. Men som opplyst om på tilbudsbefering kan tak bli forsinket og entreprenør må da planlegge å starte rivning i andre deler av rivningsareal.</p> <p>7.2 Dette er golv utenfor teknisk rom som skal senkes til nivå i teknisk rom. Areal er synliggjort på tegning «Bilag B2.2.20 Rivningstegninger ARK» side 2. Dette skal medtas i pris. Det forutsettes at takoppbygning er tilsvarende tak i atrium synliggjort i «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider» kapittel «2.2 Rivning RIB fag».</p>	10.12.21
6	<p>6.1 Skal transportheisen, trappetårn og leie gategrunn tas med i rigg og drift for denne riveentepriisen?</p>	<p>6.1 Nei, dette medtas i annen entreprise.</p> <p>6.2 Byggherren besørger brakkerigg for prosjekt.</p>	10.12.21



	<p>6.2 Skal det rigges egne brakkefasiliteter for denne entreprisen, eller er det noe felles på området?</p> <p>6.3 Hva skal rigges ned etter riveentreprisen og hva skal evt. overtas videre til neste entreprisen?</p>	<p>6.3 Brakkerigg skal bestå etter endt rivningsprosjekt. (Entreprenør skal ikke rive brakkerigg eller transportheis/ramper. De skal bare rigge ned eget utstyr)</p>	
5	<p>Kan dere si noe om hvordan transportvei fra rivningsområde til heis blir? Bredde? Høyde?</p>	<p><u>Bilag B2.2.21 Skisse transportvei til heis 07.12.21</u></p> <p>Dokumentet er blitt lastet opp i Mercell. Dokumentliste i dokumentet <u>Konkurransbestemmelser</u> pkt. 1.6 er blitt oppdatert og teksten er i rødt skrift.</p> <p>Transportvei fra rivningsareal til transportheis er skravert med rødt på vedlagt skisse. Vegg mot korridor skal beholdes, mens vegger mellom kontor vil bli revet før rivningsarbeider starter.</p> <p>Bredde på rom og høyde på himling som heller ikke skal rives er synliggjort på skisse.</p>	07.12.21
4	<p>Er det aluminiumsplater i veggene som også skal rives i lys gårdene? og i tilfelle antall m2?</p>	<p><u>Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse Rivningsarbeider 06.12.21</u></p> <p>Svar på spørsmålet finnes i «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse Rivningsarbeider 06.12.21», side 10, overskrift «Yttervegger».</p>	06.12.21
3	<p><u>Miljøsaneringsbeskrivelse</u></p> <p>Det henvises til miljøsaneringsrapport i «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse Rivningsarbeider, side 18, punkt 442.1 Riving av lysarmatur» og «Bilag D.3 SHA Plan punkt</p>	<p><u>Bilag D5 Miljøsaneringsbeskrivelse</u></p> <p>Dokumentet er blitt lastet opp i Mercell.</p> <p>Dokumentliste i dokumentet <u>Konkurransbestemmelser</u> pkt. 1.6 er blitt oppdatert og teksten er i rødt skrift.</p>	22.11.2021



	4, nr. 8». Men miljøsaneringsrapport finner vi ikke noen sted. Kan dere legge den ut om den finnes?		
2		<p>Se nye versjoner (versjon 2) av dokumentene er lastet opp i Merccell og erstatter gamle versjoner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bilag B2.2.30 Tegningsliste RIV - K201 Rivearbeid• Bilag B2.2.31 Sanitæranlegg• Bilag B2.2.32 Varmeanlegg• Bilag B2.2.33 Sprinkleranlegg• Bilag B2.2.34 Medisinske gasser• Bilag B2.2.36 Luftbehandling• Bilag B2.2.37 Komfortkjøling <p>Endringer i dokumentene er merket med tekstbokser og forenklet tittelfelt.</p>	22.11.2021
1	-	<p><u>Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider</u></p> <p>Se ny versjon av dokumentet «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider» (versjon 3) er lastet opp i Merccell og erstatter den gamle versjonen. Endringer er merket med gult i dokumentet.</p>	22.11.2021
0	-	<p><u>Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider</u></p> <p>Ny versjon av dokumentet ble lastet opp (versjon 2).</p>	16.11.2021