

Generelt til tilbudet

Sortland kommune ber om tilbud på traktor med tre tilhørende utstyr. Det aksepteres ikke tilbud på enkeltdele (for eksempel en traktor eller en henger); kun komplette tilbud mottas. Det aksepteres dog tilbud på alternative løsninger, det være seg to alternative traktorer eller to alternative snøfreser. Sortland kommune vil selv sørge for at det sammensatte tilbudet som vurderes mest fordelaktig fra den enkelte tilbyder ligger til grunn ved sammenlikning av tilbudene.

Kravspesifikasjoner – leveransen av utstyr

Traktor

Vi har behov for traktor med følgende spesifikasjoner:

- Ny eller kjørt maks 650 timer
- Motorstyrke mellom 180 og 220 hk
- 4-hjulstrekk
- Klimaanlegg
- 4 stk. dobbeltvirkende oljeuttak montert bak på traktoren
- 4 stk. dobbeltvirkende oljeuttak montert foran på traktoren
- Trepunktfeste i front
- Clutchfritt vendegear
- Uttak for hydraulisk hengerbrems
- Ønsket hengervekt på 18 tonn
- Toppfart min. 50 km/t
- To sett dekk montert på felg, et sett u/pigg og et sett m/pigg
- Montert gult blinkende varsellys på tak type LED takbjelke tilpasset førerhusbredde
- Montert fjernstyrt parkeringsvarmer (Webasto eller tilsvarende)
- Montert brannslukker
- Arbeidslys min. 4 stk. forover, 4 stk. bakover og 1 stk. på hver side av førerhus.
- K80 kulefeste
- Luftfjærende fører sete med armlener og setebelte
- Lyskontakt i front for brøyteutstyr, og tilrettelagt for styrestrøm til redskap
- Fjærende hytte
- Fjærende foraksel
- El-justerbare og oppvarmede speil
- Lasteapparat med HMV-feste
- Grus- og snøskuff til lasteapparat (min. 1,4 m³ strøken, bredde min. 250 cm)
- Profilering av traktor med kommunens navn og logo

Tilhenger

Til den nye traktoren trenger vi en traktorhenger med følgende spesifikasjoner:

- Tilpasset traktor med tanke på høyest mulig lastekapasitet
- Utstyr for høyhastighet
- Hardox stål i bunn og vanger
- Hydraulisk fjæret drag
- K80 kulefeste
- Utstyrt med lastebilhjul.

Snøfres

Snøfresen skal brukes til skraping og fresing av hardpakket snø/is, og må ha følgende spesifikasjoner:

- Totrinns
- Utskiftbart slitestål
- Slitestålets skjærvinkel mot vei skal være 60 grader eller brattere
- Montering: sleping
- Hydraulisk sving og nedbrekk av tut
- Mulighet for ettermontering av lastetut
- Automatkobling på innmeterskruen
- Montert hjul bak
- PTO-aksel tilpasset traktor
- Tette sider på fres
- Arbeidsbredde uten kantskjær 290 cm
- Trepunkts feste
- Vekt min. 1680 kg

Feiekost

Feiekosten skal ha følgende spesifikasjoner:

- Børstediameter 90 cm
- Bredde feiekost 300 cm
- Hydraulisk vinkling av børste
- Skjerm på børsten
- Flytfunksjon
- Montering: trepunkt foran

Krav til leverandøren

- Må ha god gjennomføringsevne i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold. Dette skal dokumenteres med oversikt over leverandørens organisering og tekniske personell, eller evt. tekniske avdelinger/verksteder som leverandøren disponerer for oppfølging og service etter et eventuelt kjøp.
- Må ha verksted som er godkjent av Statens vegvesen for reparasjon av kjøretøy konstruert for hastighet på 50 km/t eller mer.
- Tilgjengelighet til reservedeler/service skal oppgis i antall timer pr. døgn som reservedeler og service vil være tilgjengelig for oppdragsgiver. For ikke lagerførte reservedeler skal normal leveringstid oppgis.
- Ved behov må leverandør kunne stille tilbudt eller tilsvarende traktor til rådighet for prøvekjøring.
- I forbindelse med levering skal leverandøren gjennomføre opplæring for kommunens sjåfører. Minimum 2 timer opplæring for 2 sjåfører skal være inkludert i tilbudsprisen.