

## **D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

### **D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr**

#### **Materiell/utstyr til bruk ved uforutsette hendelser**

**(jf. bl.a. kap. C3, pkt. 28 og kap. D1, prosess 18.03)**

Til bruk ved uforutsette hendelser skal entreprenøren ha utstyr som listet opp under, med tilhørende oppsettings-, innfestings- og monteringsutstyr, tilgjengelig iht. krav i kap. D1, prosess 18.03.

Utstyret skal tilfredsstille krav gitt i følgende håndbøker utgitt av Statens vegvesen:

*N101 Rekkverk og vegens sideområder*

*N300 Trafikkskilt*

*N301 Arbeid på og ved veg*


*N303 Trafikksignalanlegg*

*R310 Trafikksikkerhetsutstyr*

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Listen i dette dokumentet beskriver ikke det materiell/utstyr entreprenøren trenger for gjennomføring av kontrakten, men har kun status som et dokument som klargjør volumet av materiell/utstyr som skal stå til fri disposisjon til bruk ved uforutsette hendelser som inngår i prosess 18.03.

Så lenge dette ikke hindrer oppfyllelse av krav i kap. D1, prosess 18.03, kan utstyret fritt benyttes ved andre arbeider der det da i tilfelle kan fjernes umiddelbart når behov for utstyret oppstår knyttet til en uforutsett hendelse. I konkrete tilfeller skal eller kan utstyret tillates benyttet ved regningsarbeider som ikke er direkte knyttet opp mot uforutsette hendelser, se vilkår for dette i kap. C3, pkt. 28.

<b>Type utstyr</b>	<b>Antall</b>	<b>Merknad</b>
Tilhenger med varselpanel med: Skilt 908 Hindermarkering (2 stk) Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm (2 stk) Skilt 110 Vegarbeid	1	
Skyttelsignalanlegg komplett, signal 1080, lysåpning 200 mm	1	
Skilt 132 Trafikksignal	2	Gulgrønn bunnfarge
Opplysningstavle 560.615	2	
Skilt 106.1 Smalere veg	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 108 Ujevn veg	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 110 Vegarbeid	6	Gulgrønn bunnfarge

**D2 Tegninger og supplerende dokumenter**

**D2-S14 Varslings-, regulerings- og sikringsutstyr**

2021-12-09

Skilt 112 Steinsprut	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 116 Glatt kjørebane	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 156 Annen fare	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	6	Hvit bunnfarge
Skilt 362.50 Fartsgrense	12	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 362.30 Fartsgrense	4	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 364.50 Slutt særskilt fartsgrense	6	
Skilt 364.30 Slutt særskilt fartsgrense	2	
Skilt 560 (med fast tekst)	2	Stengt/Closed Info tlf 175
Skilt 743.1 Midlertidig omkjøring	4	
Skilt 802 Avstand	2	150 meter, hvit bunnfarge
Skilt 802 Avstand	6	150 meter, gulgrønn bunnfarge
Skilt 804 Utstrekning	2	200-500
Skilt 808.702 Ulykke	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	4	Hvit bunnfarge
Skilt 808.704 Rekkverk mangler	6	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 808.727 Manuell dirigering	2	Gulgrønn bunnfarge
Skilt 906V Hindermarkering	30	Rød/gul
Skilt 906H Hindermarkering	30	Rød/gul
Skilt 906VH Hindermarkering	2	Rød/gul
Sperrebukk	4	Rød/gul
Sperreplank (med utforming som skilt 908)	8	Rød/gul
Signal 1098 Gult blinksignal, lysåpning 200 mm	2	
Tversgående energiabsorberende utstyr for sikring av ett kjørefelt, inkludert rød/gul hindermarkering	2	