

Skjermtak (oppbygging fra toppen og nedover:)
Beslag
Tekking
15mm kryssfiner
Bæring av 48x148 konstruksjonsvirke C24
36x48mm lekt
Liggende kledning på undersiden av lektene 23x123mm Møre Royal brunbeiset

Avsluttes på begge sider med forkantbord

Kledning på innsiden av skjerm 23x123 ståande Møre Royal brunbeiset
Stålsøyler bestående av HEA 140-profil - S355 J2 - c/c 2,50m
liggende bjelker 48x148mm c/c 375mm
Kledning på ytersiden av skjermveggen 23x123mm ståande Møre Royal grå

Trykkimpregnert bunnsvill
Svillmembran i myk bitumen

Ringmur 350x1000
Betong B30 (C30/37)

Bankett 1400x300mm
Betong B30 (C30/37)

Dreneringsrør

Snitt A
1 : 20

Snitt B
1 : 20

Skjermveggavslutning med beslag på toppen

Kledning på innsiden av skjerm 23x123 ståande Møre Royal brunbeiset
Stålsøyler bestående av HEA 120-profil - S355 J2 - c/c 2,50m
liggende bjelker 48x148mm c/c 375mm
Kledning på ytersiden av skjermveggen 23x123mm ståande Møre Royal brunbeiset

Snitt C
1 : 20

Snitt D
1 : 20

Ringmur 350x1000
Betong B30 (C30/37)

Bankett 1400x300mm
Betong B30 (C30/37)

*Måisetting er veiledende. Kontrollmål må tas på stedet.
Ok gulv inne er+26.120 etter eksisterende tegninger. Ok gulv betongplate ute +26.120 som eksisterende betongheller.
Detaljprosjektering av dreneringspunkt, fall og sluker gjennomføres av entreprenør i byggefasen?

Betongspesifikasjoner på tegning B100.01

Stålspesifikasjoner på tegning B200.01

Forutsetninger for beregning av støttemur

Under såle et lag med tilført grus med egenvekt 19 kN/m³ friksjonsvinkel $\phi=38^\circ$
Fylling bak støttemur grus tilført med egenvekt 19 kN/m³ friksjonsvinkel $\phi=38^\circ$

Det er forutsatt at det er brukt drenerende masser bak og under fundament.

Alle 10-15 meter skal det legges en vertikal bevegesesfuge som beskrevet i
NBI 517.341 pkt.7 og vist i NBI 517.342 detaljfigur 35.

Frostsikring skal vurderes på stedet ut i fra massene på stedet.

Revisjon	Revisjonstekst	Rev. av	Rev. dato
----------	----------------	---------	-----------

B-sa	Spennarmering	
L	Landskapsarkitekt	
V	VVS	
F	Brann	
E	Elektro	
B	Konstruksjonsdesign	
A	Arkitekt	Nordplan AS
Fagkode	Fag	Aktør

nordplan

arkitektur
konstruksjon
landskap

1 Etasje
201/21

Tiltakshavar HMR Ålesund sykehus				
Tiltak Skjermvegger og uteområde				
Teikning av Snitt			Teikna av: 2021.12.20 BK Sist kontrollert: 2021.12.20 SM Sjekkliste:	
Teikning type Anbudsteikning			Gardsnr: 50 Bruksnr: 157 Kommune: Ålesund	
Mål 1 : 20	Prosj.nr. 19222	Teikn.nr. B41.01	Ark A1	Rev