

SAKSARKIVNUMMER	Vedlegg 2 Kravspesifikasjon	AVTALENUMMER
2021/1514		

Skjerming uteareal psykiatri Ålesund sjukehus

1 Innledning

Helse Møre og Romsdal HF, heretter også omtalt som Kunde, har til hensikt å inngå avtale på Skjerming uteareal psykiatri Ålesund sykehus.

Oppstart for avtale er 01.04.2022.

Bestemmelsene angitt i dette dokumentet vil inngå i kontrakten og vil være førende både i tilbudsfasen og gjennomføring av leveransen.

2 Prosjektgjennomføring

2.1 Kort om omfang

Det skal etableres skjerming rundt utearealene til 3 lukkede avdelinger i psykiatribygget ved Ålesund sykehus. Skjermingen skal blant annet gi pasientene på de lukkede avdelingene tilgjengelig uteareal og skjerme for innsyn til uteområdene.

I tillegg skal det bygges et takoverbygg inne på de ene uteområdet og 2 av områdene skal ha betongdekke med noen plasstøpte benker.

Områdene rundt sikkerhetspsykiatrien ferdigstilles først.

Det skal å være lys i skjermene. Dette arbeidet vil bli utført av elektrofirma som Helse Møre og Romsdal har rammeavtale med, men må koordineres av totalentreprenør.

Denne entreprise omfatter bygningsmessige arbeider knyttet til bygging av skjermvegger rundt skjermingsenhetene, dekke, benker og takoverbygg.

Kunde har som formål å finne en leverandør som kan tilby en slik tjeneste basert på dette konkurransegrunnlaget.

2.2 Spesifikasjon prosjekt

Prosjektet er spesifisert og beskrevet i følgende teknisk grunnlag/vedlegg:

- Mengdebeskrivelse
- A_Systemvindu CW10
- A09.01 Teikningsliste
- A10.01 Utomhusplan
- A46.20 Fasadar Øst, Sør
- A80.01 Illustrasjonar utvendig
- B22.01 Fundamentplan
- B41.01 Snitt
- B41.10 Snitt takoverbygg
- B100.01 Konstruksjonsspesifikasjon betong og armering
- B200.01 Generelle reglar stål

3 Ustikking og måling

Ustikkingen er entreprenørens ansvar. Entreprenøren skal foreta nødvendig oppmåling for avregning av regulerbare poster i tilbudet.

4 SHA

Byggherreforskriften - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser skal ivaretas av den byggherre engasjerer til å ivareta oppgava som koordinator for SHA i gjennomføringsfasen, og skal sørge for at tiltakene nevnt i forskriften blir gjennomført. Dette omfatter også utarbeidelse av SHA- plan for gjennomføringsfasen. Planen skal utarbeides før arbeid på byggeplassen igangsettes og den skal bygge på SHA-planen fra prosjekteringsfasen.

Entreprenører og underentreprenører plikter å organisere systematiske tiltak for å se til at myndighetenes krav med hensyn til SHA blir overholdt.

SHA-koordinator for gjennomføringsfasen sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet og sørger for at denne blir satt opp lett synlig på byggeplassen.

5 Kravspesifikasjon

Ytterligere krav er samlet i [Vedlegg 3 – Prisskjema - Mengdebeskrivelse. Leverandøren besvarer direkte i skjemaet og leverer med tilbudet.