

ROMBEHANDLINGSSKJEMA

STATUS: ANBUDBESKRIVELSE MALERARBEID **relevante poster er markert med gult**

REVISJON: 01 Dato: 09.11.21

ROM		GULV	VEGGER	HIMLING	ANNET
001	Gammelt trappeløp	-	-	-	
002	Ventilasjon (vifterom)	-	-	Ny, støpt himling. Ingen behandling	
003	Teknisk rom	Nytt, støpt gulv. Sluttbehandles av betongentreprenør	-	Ny, støpt himling. Ingen behandling	
004	Teknisk sone	-	Flikk og maling etter ombygging av murvegg. Murentreprise (?)	-	
005	ROM UTGÅR	-	-	-	
006	Krypt	-	Sluttbehandling dekkes av tømmer- og snekkerentreprise. Brannmaling av bjelker dekkes av stålentreprisen.	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	
007	Kjøkken	-	Fliser og murflate. Dekkes av murentreprise	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	
008	Krypt øvre nivå	-	Dekkes av tømmer- og snekkerentreprise.	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	
009	Kjeller nordtårn	-	-	-	
010	Vaskerom	Støpt gulv porefylles.	Fliser og murflate. Dekkes av murentreprise	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	
011	Lager	-	Evt. sluttbehandling dekkes av tømmer- og snekkerentreprise.	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	
012	Kjeller sørtårn	-	-	-	
013	WC/stellerom xxm ²	Støpt gulv porefylles.	Fliser og murflate. Dekkes av murentreprise	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	
014	WC xxm ²	Støpt gulv porefylles.	Fliser og murflate. Dekkes av murentreprise	Oljet eikepanel og synlige bjelker. Dekkes av tømmer- og stålentreprise.	

ROM		GULV	VEGGER	HIMLING	ANNET
101	Vindfang/smyg 3,2 m ²	Nedfelt skraperist, Murentreprise tillegg	Murkonservering, rens	Murkonservering, rens	
102	Gammel trapp 2,3 m ²	-	Murkonservering, rens	-	
103	Forhall 53,3 m ²	Skifer, Murentreprise	Murkonservering, rens	Eikehimling rengjøres (etter montering av sprinkler og lys.)	
104	Trapp 3,3 m ²	Evt flikk, murentreprise	Flikk og maling, murentreprise	Flikk og maling, murentreprise	
105	Vindfang/smyg nordportalen 1,4 m ²	Evt. Tilpasninger i skifergulv, murentreprise.	Murkonservering, rens	Murkonservering, rens	
106	Sideskip nord 115,8 m ²	Nytt/gjenbrukt furugulv, oljes som del av gulvleveransen	Murkonservering, rens	Limfarge vaskes ned og erstattes med tilsvarende. Farge avklarer i samråd med ARK. Areal 156m ²	Arbeid i høyden
107	Midtskip 218 m ²	Nytt/gjenbrukt furugulv, oljes som del av gulvleveransen	Murkonservering, rens	Linoljemalt takverk vaskes med linoljesåpe. Noe flikk med linoljemaling må påregnes ved unntaksvis skade på godt synlige områder. Horisontalt romareal 290 m ² , takvinkel nær 50°. Totalt 34 takstoler, 17 komplekse og 17 «enkle». Ref. tegninger. RS.	Arbeid i høyden
108	Sideskip sør 123,5 m ²	Nytt/gjenbrukt furugulv, oljes som del av gulvleveransen	Murkonservering, rens	Limfarge vaskes ned og erstattes med tilsvarende. Farge avklarer i samråd med ARK. Areal 149 m ²	Arbeid i høyden
109	Vindfang/smyg sørportalen 1,9 m ²	Trapp/trappenese er del av gulvet, tømmerentreprisen	Usikkert tiltak og omfang (sammenheng med entreprise «Ytterdører»)	Murkonservering, rens	
110	Podium 22,9 m ²	Nytt/gjenbrukt furugulv, oljes som del av gulvleveransen	-	-	
111	Trappetårn	-	-	-	
112	Tretrapp til tårn	Nybygges, oljes, Tømmerentreprisen	-	-	
113	Mellomnivå 31,7 m ²	Nytt/gjenbrukt furugulv, oljes som del av gulvleveransen	Murkonservering, rens	-	
114	Trapp til krypt	ROM UTGÅR			

ROM		GULV	VEGGER	HIMLING	ANNET
115	Koret (øvre nivå) 125 m ²	Nytt/gjenbrukt furugulv, oljes som del av gulvleveransen	Murkonservering, rens		
116	Sakristi nord 15,6 m ²	Sliping og oljing, tømmerentreprisen	Murkonservering, rens		
117	Sakristi sør 15,7 m ²	Sliping og oljing, tømmerentreprisen	Murkonservering, rens		
118	Smyg/vindfang 1,3 m ²	- (?)	Murkonservering, rens	Murkonservering, rens	
201	Gammelt trappeløp	-	Panel på vegg mot toalett kvistlakkes/ grunnes og males med linoljemaling. Areal 5,2 m ² .	-	
202	Bakgang	Nytt, delvis gjenbrukt furugulv, oljes, tømmerentreprisen	Panel på vegg mot rom 201 og 203 kvistlakkes/ grunnes og males med linoljemaling. Areal 8 m ² Farger oppgis av ARK	Synlig Stålbjelke males med oljemaling i hht farger fra ARK. Areal ca 2m ² Ny, platehimling sparkles og males hvit. Areal 4 m ² Eksisterende luke i tak flikkes og males med linoljemaling. RS	Alt listverk males som vegg
203	Musikerværelse	Slipes og oljes, tømmerentreprisen	Panel på vegger og skillevegger kvistlakkes/ grunnes og males med linoljemaling. Areal 28 m ² . Farger oppgis av ARK	Ny, platehimling (fire felt) sparkles og males med oljemaling. Areal 19,5 m ² Stålbjelker males med oljemaling i hht farger fra ARK. Totalt eksponert areal 20 m ²	Alt listverk males som vegg
204	Trapp	-	-	-	
205	Belgrom nord	Slipes og oljes, tømmerentreprisen	Høy vegg mot 203 Musikerværelse og 301 klokkeloft flikkes og males med linoljemaling. Areal 45 m ² dekker felles vegg i rom 205, 206 og 207. Farge fastsettes av ARK.	Ny, himling kvistlakkes/ grunnes og males med linoljemaling. Areal medtatt i rom 206.	

ROM		GULV	VEGGER	HIMLING	ANNET
				Synlig, historisk takverk vaskes med linoljesåpe RS i henhold til tegninger/ befaring (jfr rom 107).	
206	Belgrom midtparti	-	Høy vegg mot 203 Musikerværelse og 301 klokkeloft flikkes og males med linoljemaling. Farge fastsettes av ARK. Areal: se rom 205	Synlig, historisk takverk/knevegger (også over ny himling) vaskes med linoljesåpe RS i henhold til tegninger/ befaring (jfr rom 107). Ny, himling kvistlakkes, grunnes og males med linoljemaling. Areal 14 m ² .	
207	Belgrom sør	Slipes og oljes, tømmerentreprisen	Høy vegg mot 203 Musikerværelse og 301 klokkeloft flikkes og males med linoljemaling. Farge fastsettes av ARK. Areal: se rom 205 Vegg mot orgelet kles med eikefinér, oljes. Tømmerentreprise. (Endring?)	Ny, himling kvistlakkes/ grunnes og males med linoljemaling. Areal medtatt i rom 206. Synlig, historisk takverk vaskes med linoljesåpe RS i henhold til tegninger/ befaring (jfr rom 107).	Listverk males tilsvarende vegg Det må utvises forsiktighet for å unngå skade på belg / orgel.
208	Atkomst orgel nord	-	-	-	
209	Orgel	-	-	-	
210	Atkomst orgel sør	-	-	-	
211	WC	Slipes og oljes, tømmerentreprisen	Panelte vegger kvistlakkes/ grunnes og males med linoljemaling. Areal 9,2 m ² .	Ny, platet himling sparkles og males tilsvarende vegg.	
211 B	Trapp korloft	-	-	-	
212	Gangbane loft	Nylagt furugulv. Ingen behandling	-	-	
213	Tårnloft nord	-	-	-	
214	Tårnloft sør	-	-	-	
215	Plattform for atkomst brann	Nylagt furugulv. Ingen behandling			
301	Klokkeloft	Opprydning, ingen behandling	-	-	

ROM		GULV	VEGGER	HIMLING	ANNET
401	Urverk	-	-	-	
501	Øvre loft	-	-	-	
B001	Gang i kjeller (Bispekapellet)	Ny slipt betong, porefylles	Murkonservering, rens / murerfinish	Nytt furupanel, grunnes og males med oljemaling. Samlet himlingsareal i kjeller: 11 m ²	
B002	Lager (Bispekapellet)	Ny slipt betong, porefylles	Murkonservering, rens / murerfinish	Se rom B001	
B003	Toalett (Bispekapellet)	Ny slipt betong, porefylles	Murkonservering, rens / murerfinish	Se rom B001	
B004	Toalett/gard. (Bispekapellet)	Ny slipt betong, porefylles	Murkonservering, rens / murerfinish	Se rom B001	
B005	Bøttekott (Bispekapellet)	Ny slipt betong, porefylles	Murkonservering, rens / murerfinish	Se rom B001	
B006	Trapp (Bispekapellet)	Inntrinn slipes og oljes (evt som tillegg i tømmerentreprisen) Allerede malte opptrinn, vanger og rekkverk flikkes og males med linoljemaling. RS	Murkonservering, rens	-	
B101	Forhall/gang (Bispekapellet)	Slipes og oljes, tømmerentreprisen	Murkonservering, rens Panelte vegger: Flikk og maling med linoljemaling	-	
B102	Kapell	Slipes og oljes, tømmerentreprisen	Murkonservering, rens	Murkonservering, rens	