



**Byggherre
Sunndal kommune**

Sunndal Kulturhus

SCENERIGG

Anbudsskjema

**TOTALENTREPRISE
KONKURRANSEGRUNNLAG**

Svardokumenter

Denne og etterfølgjande sider returneras i utfylt stand til oppdragsgivar. Ein person som har fullmakt til å binde selskapet for tilbodet påfører sine initialar på kvar side.

1 Tilbydar informasjon

Firmanamn:			
Org.nr.:			
Postadresse:			
Telefonnr.:		Telefaksnr.:	

Kontaktperson:			
Telefonnr.:		Telefaksnr.:	
E-postadresse:			

2 Tilbodets innhald

Tilbodet består, forutan svardokumenta, av følgjande:

KRYSS AV I ALLE AKTUELLE RUTER

1. Tilbodsbrief
2. Tilbodsskjema (dette dokument)
3. Dokumentasjon av kvalifiseringskriteriene
4. Dokumentasjon av tildelingskriteriene
5. Bilder/brosjyrar/teikningar av tilbyde løysingar
6. Anna informasjon av tilbyd utstyr
7. Stoffprøver av teppe
8. Framdriftsplan
9. Firmaattest
10. Forsikringsbevis
11. Nøkkeltal rekneskap 2020
12. Attest om restansar på skatt/avgift mv. Frå skattekontoret
13. Attest om restansar på skatt/avgift mv. Frå kommunen
14. HMS eigenerklæring
15. Eigen erklæring ILO
16. Referanseliste
17. Kvalitetsstyringssystem
18. Gyldig bevis på sentral godkjenning for ansvarsrett i aktuell tiltaksklasse eller Dokumentasjon på oppfylling av krav til lokal godkjenning

3 Tilbodsskjema

3.1 Tilbudspris

Fastpris

I samsvar med anbudsdocumenta og dei opplysingar som er gitt i medfølgjande tilbudsbrief, tilbyr undertekna seg å utføre komplett arbeid og ytelser vedrørande:

Scenerigg – Sunndal Kulturhus

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Rigg og drift | Kr |
| 2. Gebyrer / avgifter | Kr |
| 3. Avfallsdeponering | Kr |
| 4. Sceneteknisk utstyr - Kap.1 | Kr |
| 5. Lysteknisk utstyr - Kap.2 | Kr |
| 6. Scenetekstiler - Kap.3 | Kr |
| 7. Prosjektering/forsikring – Kap.4 | Kr |
| 8. Andre kostnader (spesifiseres) | Kr |

Tilbodssum eks mva (sum 1 -7):
(fast pris i samsvar med tilbyd framdrift)

Kr _____

Tilbodssum inkl. mva (sum 1 -7):

Kr _____

3.2 Leveringstid

Tilbydar aksepterer vår framdriftsplan

SETT ETT KRYSS:

☐ Tilbydar aksepterer vår framdriftsplan

4 Prisskjema

Rekningsarbeid ved evt. endringer

Arbeid skal kun utføres som rekningsarbeid når det føreligg skriftelig rekvisisjon på dette.

Timesatsar for mannskap, skal dekke alle samla utgifter og påslag, og skal inkludere, men ikkje være begrensa til: lønn, sosiale utgifter, arbeidsleiing, verktøy og arbeidsreiskap, administrasjonsomkostningar, forsikringspremier, kvalitetssikring, reise- og transportutgifter, bu- og diettkostnader, rapportering og forteneste.

Einingsprisar / avrekning:

Timepris Kr

PÅSLAG [%] _____

Mva. kjem i tillegg på prisane.

Oppgitt pris og timepris er fast.

5 Spesifikasjon av leveransen

Undertegnede tilbyr seg herved å prosjektere, utføre leveranse, installering / montering, sette i drift og gi nødvendig brukeropplæring av utstyret, i henhold til vedlagte dokumentasjon.

Alle priser angis eksklusiv mva.

Totalsum pr. kap. settast inn i samleoversikten i pkt. 3.1

Kap.1- SCENETEKNISK UTSTYR

SUNNDAL KULTURHUS				
POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		Byggherre SUNNDAL KOMMUNE Romsdalsvegen 2 6600 Sunndalsøra Ønsker tilbud på utstyr i følgende kategorier: 1. SCENETEKNISK UTSTYR 2. LYTEKNISK UTSTYR 3. SCENETEKSTILER 4. PROSJEKTERING / FORSIKRING / GARANTIER ***** Følgende generelle krav stilles til hele leveransen: 1. Løfteutstyr / maskiner skal tilfredsstille alle punkter i gjeldene norske forskrifter NS EN 17206 :2020 brukerklasser UC 2. Utstyret overleveres byggherren ferdig i sertifisert stand og skal godkjennes av sertifisert sakkyndig virksomhet i klasse SX (G12) fagområde S1 – Studio og scenerigger. Kompetansekategori 31. 2. Nødvendig dokumentasjon og bruksanvisninger er en del av leveransen og er på norsk. 3. Ansatt driftspersonale opplæres i bruken av alt utstyr. Denne opplæring er en del av leveransen. 4. Nødvendig spesialverktøy inkluderes i leveransen.		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		5. Alt utstyr som inngår i leveransen overleveres ferdig montert og igangkjørt med dokumentasjon. 6. Det forutsettes at sluttsummen i tilbudet er fast og det ikke tilkommer ekstrautgifter for overnatting, diet, reise til/fra montasjestedet, dokumentasjon, idriftsettelse, tilrigging, stillasleie og andre mulige utgifter for entreprenøren som har sammenheng med prosjektet. ***** Angitte mål i tilbudsbeskrivelsen er veiledende og det forutsettes at leverandøren for beskrevet utstyr foretar de nødvendige kontrollmålinger selv. Det vises også til riggeplan (vedlagt). Etter at leverandør for utstyret er bestemt kan det bli foretatt justeringer av utstyr i henhold til økonomien og byggets behov.		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
KAP	1	<u>SCENETEKNISK UTSTYR</u>		
1.1	1	Elektroinstallasjon I denne posten medtas alle elektriske installasjonsarbeider som ikke er medtatt i de etterfølgende poster. Grensesnittet mot EL. entreprisen er stigeledninger til scenen. Alle skap, kabling og tilkobling skal ligge i anbudet. Posten spesifiseres.		
1.2	1	Mekanisk installasjon I denne posten medtas alle mekaniske montasjer som ikke er medtatt i de etterfølgende poster. Posten spesifiseres.		
1.3	1	Diverse utstyr I denne posten medtas alle nødvendige komponenter som tilbyr anser at mangler og ikke er medtatt i de etterfølgende poster. Posten spesifiseres.		
1.4	2	Motoriserte Lystrekk i sal, fagverk 11 m, pos 1 - 2 Løfteevne: 250kg SWL Heisehøyde: 7 meter Løftehastighet: 8-10 meter/min Trekkstang: Fagverk sort Lengde: 12,5 meter Montasjebjelker: HE120B		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		Opphengspunkter: 5 Tilførselspenning: 230V 3 fase Montering: Over salshimling Betjening over tablå med 2 knapper + nødstop. Motoren leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type		
1.5	1	Filmlerret motorisert pos A Eksisterende filmlerret skal monteres. (3 år gammelt) Beskrivelse av eksisterende lerret: Lerret: Frontprojeksjon Format: 16:9 Bildestørrelse: 12m x 5m Høyttalere: På vogner bak lerret Montasjebjelker: HE120B Opphengs punkter: 2 Heisehøyde: ca. 7 meter Type		
1.6	2	Motor 2 fall for fronthøyttalere pos 3 – 4 Løfteevne: 250 kg SWL Heisehøyde: 7 meter Løftehastighet: 8-10 meter/min Montasjebjelker: HE120B		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		Tilførselspenning: 230V 3 fase Montering: Over salshimling Betjening over tablå med 2 knapper + nødstop. Motoren leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type		
1.7	1	Forteppeskinne 16m, motorisert sideveis pos. B Forteppet motoriseres sideveis med variabel hastighet, betjening fra sentral plass på scenen, i maskinrom og på teknikker plass bak i sal. Opphengs punkter: Stag fra montasjebjelker Tilførselspenning: 230V 3 fase Forteppe motoren leveres komplett med alle opphengdetaljer og teppevogner med kulelager. Plassering av motorer avtales med byggherre. Type		
1.8	10	Scenetrekk med manuell håndvinsj pos. 5-9 = 12m - pos. 7-10-11 =12,5m pos. 15-16-17-22 = 11m Løfteevne: 100 kg SWL Heisehøyde: 7 m Montasjebjelker: HE120B Opphengs punkter: 5 Trekkestang: Alu-rør Ø48,3mm matt sort Lengde: 11-12,5 meter		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		Montering: Gangbro scene høyre Trekket leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type		
1.9	1	Motoriserte lystrekk 1 på scenen, pos 6 Løfteevne: 250 kg SWL Heisehøyde: 7 meter Løftehastighet: 8-10 meter/min Montasjebjelker: HE120B Opphengspunkter: 5 Trekkstang: Fagverk matt sort Lengde: 12 meter Tilførselspenning: 230V 3 fase Montering: Gangbro scene høyre Betjening over tablå med 2 knapper + nødstopp. Motoren leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type		
1.10	3	Motoriserte lystrekk 2-3-4 på scenen, pos 12-18-21 Løfteevne: 250 kg SWL Heisehøyde: 7 meter Løftehastighet: 8-10 meter/min Montasjebjelker: HE120B Opphengspunkter: 5 Trekkstang: Fagverk matt sort Lengde: 11 meter		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		Tilførselspenning: 230V 3 fase Montering: Gangbro scene høyre Betjening over tablå med 2 knapper + nødstop. Motoren leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type		
1.11	1	Mellomteppeskinne 12m, pos. C Mellomteppeskinne med manuell tauhaling sideveis. Monteres fast opphengt. Mellomteppeskinne leveres komplett med alle opphengdetaljer og teppevagner med kulelager. Type		
1.12	3	Motoriserte Fritrekk på scenen, pos 8-13-20 Løfteevne: 250 kg SWL Heisehøyde: 7 meter Løftehastighet: 8-10 meter/min Montasjebjelker: HE120B Opphengs punkter: 5 Trekkestang: Alu-rør Ø48,3mm matt sort Lengde: 12 og 11 meter Tilførselspenning: 230V 3 fase Montering: Gangbro scene høyre Betjening over tablå med 2 knapper + nødstop. Motoren leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
1.13	2	Scenetrekk med manuell håndvinsj pos 14-19 Løfteevne: 250kg SWL Montasjebjelker: HE120B Opphengspunkter: 5 Heisehøyde: 7m Trekkestang: Alu-rør Ø48,3mm matt sort Lengde: 11 meter Montering: På gangbro scene høyre Trekket leveres komplett med alle opphengdetaljer. Plassering som vist på vedlagte tegninger. Type 		
1.14	8	Sidebeinrør pos 7-11-15-20 Sidebeinrør: Alu-rør Ø48,3mm matt sort Lengde: 2 stk. 2,0 meter 6 stk. 1,5m Svingbare bein rør for oppheng av sidebein. Beinrørene skal kunne låse i ønsket posisjon, og monteres på scene trekk pos 7-11-15-20 for sidevbein. Type 		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
1.15	1	Bakteppeskinne 11m, pos. D Bakteppeskinne med manuell tauhaling sideveis. Opphengspunkter: 5 Stag fra montasjebjelker Bakteppeskinne leveres komplett med alle opphengdetaljer og teppevagner med kulelager. Type		
1.16	1	Styre skap for motoriserte trekk Styreskapet plasseres på scenen. Tilkobling av styretablå med 2 knapper + nødstop er i front av skapet. Betjening skal være slik at personalet har fri sikt til trekket som skal kjøres. Plassering av styreskapet avtales med byggherre. Type		
		SUM KAP.1 - SCENETEKNIISK UTSTYR		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
KAP	2	<u>LYSTEKNISK UTSTYR</u>		
2.1	6	Lystrekk pos 1-2-6-12-18-21 utstyres med: 12 kurser fordelt på 2 stk. multikabler. På trekk avsluttes disse med 19pin hun kontakt. Det skal leveres broutlegg med doble schuko uttak på lystrekk for jevn fordeling av kursene, kablene termineres direkte i patch ved dimmer/strømfordeling. Type		
2.2	6	Lystrekk pos 1-2-6-12-18-21 utstyres med: 2 x cat6 linjer til hvert lystrekk, Neutrik Ethercon kontakt på lystrekk, og Ethernet patch i signalskap. Alle disse linjene skal leveres med overgang fra Ethercon til 5pin XLR for bruk med DMX. <i>Det kan trekkes standard Cat6 kabel frem til trekket, men drop ned til trekket, må være en bevegelig kabel av god kvalitet, som tåler at trekket kjøres. Evt. standard Cat kabel avsluttes med Ethercon kontakt for overgang til fleksibel kabel.</i> Type		
2.3	1	Patchfelt for strøm Strømpatch utføres med Neutrik Powercon True1. Patchkabler Schuko - Powercon True1 med lengde for å kunne gå til dimmer/strømfordeling. Type		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
2.4	1	Patchfelt for signal Signalpatch kan utføres med standard Cat6 patchpanel, ta hensyn til dette ved valg av patchesnorer, slik at disse ikke er Ethercon. Type		
2.5	2	Det skal leveres 2 stk. 1:8 DMX splittere av god kvalitet, med 5pin XLR inn-/utganger. Type		
		SUM KAP.2 - LYSTEKNISK UTSTYR		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
KAP	3	<u>SCENETEKSTILER</u>		
3.1	1	Forteppe i velur Bredde: 16,00 m (2 x 7,4m) Folder: 50 % Høyde: 6,5 m Varig flammesikret, sydd med maljer i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett med opphengs kroker. Disse teppene skal være i velur ca. 400 gram pr m². Farge: etter byggherrens valg Type		
3.2	1	Mellomteppe Bredde: 13,00 m (2 x 6,5m) Folder: 50 % Høyde: 6,6 m Varig flammesikret, sydd med maljer i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett med opphengs kroker. Disse teppene skal være i ull ca. 400 gram pr m². Farge: Sort Type		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
3.3	1	Bakteppe Bredde: 12,00 m (2 x 6m) Folder: 50 % Høyde: 6,6 m Varig flammesikret, sydd med maljer i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett med opphengs kroker. Disse teppene skal være i velur ca. 400 gram pr m². Farge: Sort Type		
3.4	6	Sidebein Bredde: 1,50 m Folder: 33 % Høyde: 6,5 m Varig flammesikret, sydd med knytebånd i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett med opphengs kroker. Disse teppene skal være i ull ca. 400 gram pr m². Farge: Sort Type		
3.5	2	Sidebein Bredde: 2,00 m Folder: 33 % Høyde: 6,5 m		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
		Varig flammesikret, sydd med knytebånd i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett med opphengs kroker. Disse teppene skal være i ull ca. 400 gram pr m². Farge: Sort Type		
3.6	2	Kapper Bredde: 12 m Folder: 33 % Høyde: 2,0 m Varig flammesikret, sydd med knytebånd i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett. Disse teppene skal være i ull ca. 400 gram pr m². Farge: Sort Type		
3.7	1	Kappe Bredde: 11 m Folder: 33 % Høyde: 2,0 m Varig flammesikret, sydd med knytebånd i topp, fall i sider og bunn. Leveres komplett. Disse teppene skal være i ull 400 gram pr m². Farge: Sort Type		

SUNNDAL KULTURHUS

POS NR	ANTALL	BESKRIVELSE	STK. PRIS	SUM TOTALT
3.8	1	Horisont Bredde: 11 m Folder: 0 % Høyde: 6,5 m Varig flammesikret, sydd med knytebånd i topp, fall i sider og lomme i bunn for Ø48,3mm rør. Leveres komplett med bunnrør. Dette horisont teppet skal være ca. 250 gram pr m². Farge: Hvit Type		
		SUM KAP.3 - SCENETEKSTILER		

Kap.4 - PROSJEKTERING - FORSIKRINGER GARANTIER

4.1	Møter Her tas det nødvendige møter på byggeplass for å avklare og koordinere mot rådgivere og entreprenører. Skal inkludere reisekostnader	
4.2	Tegninger / Underlag 1:50 tegninger av installasjon i plan og snitt for installasjonen skal utarbeides. Kabellister for EL. anlegg og nødvendige beskrivelser og bruksanvisninger tas med.	
4.3	Opplæring Opplæring av 2 personer knyttet til huset i bruk av utstyret med fokus på vedlikehold og sikkerhet. Tilbyder skal etter at utstyret er sertifisert og utprøvd, holde et sceneteknisk kurs for ansatte ved huset og interesserte teknikere i kulturlivet i byen. Kurset skal ha et omfang og opplegg slik at brukerne etter deltakelse er i stand til å benytte anlegget.	
4.4	FDV – dokumentasjon 2 eks. (på norsk) leveres i perm. I tillegg en elektronisk versjon på minnepenn.	
4.5	Forsikringer Spesifiseres i tilbudsbrevet. Garantier skal gjelde for 3 år, regnet fra overtakelsestidspunkt.	
4.6	Beskyttelse av egne arbeider Spesifiseres i tilbudsbrevet (gjelder tildekning mot støv etc. i byggetiden).	
4.7	Sertifisering Nødvendig godkjenning/kontroll og sertifisering av løfteutstyret tas med.	
	SUM KAP. 4 – PROSJEKTERING / FORSIKRINGER /GARANTIER	

Anbudets priser er faste og skal ikke reguleres.

(Likevel må det aksepteres et tillegg på maksimalt 2 % for å dekke eventuelle nødvendig tillegg som måtte komme som følge av en restrisikovurdering etter at installasjonene er montert i bygget, da dette ikke kan gjøre på forhånd. Dette skal dersom det blir aktuelt dokumenteres og spesifiseres i detalj)

For hele leveransen gjelder følgende generelle krav:

- Utstyr som faller innunder maskinforskriften, best.nr. 544, skal tilfredsstillе forskriftens krav. Det legges spesielt vekt på følgende paragrafer og punkter skal være oppfylt før overlevering kan skje:

§ 8- Omsetning og å ta i bruk maskiner.....

§ 9- Samsvarsvurdering av maskiner.....

§ 11- CE-merking.

- Samsvarserklæringer skal være utstedt i hht. maskinforskriften §9 og Vedlegg II, - Utstyr som nevnt i forskrift nr. 1357 - Utførelse av arbeid, Kapittel 13, § 13-1. Studio- og scenerigger, skal tilfredsstillе og leveres etter **NS-EN 17206 – Entertainment technology**. . Risikovurdering kan gjøres i hht. **NS-EN-ISO 12100-1 og -2 Maskinsikkerhet**.

- Utstyr som eventuelt er unntatt fra maskinforskriften skal tilfredsstillе Produsent forskriften, nr. 1359, og eventuelle andre relevante forskrifter eller standarder.

- Bruksanvisning skal være på norsk.

- Nødvendig spesialverktøy for vedlikehold og justeringer skal medfølge i leveransen.

- Alle beregninger og teknisk dokumentasjon skal være tilgjengelig for sertifisert sakkyndig virksomhet, som skal kontrollere og godkjenne utstyret / installasjonen.

All dokumentasjon som er fastsatt i NS-EN 17206,(Kapittel 8. *Dokumentasjon* + Tillegg D / Annex D - *End user information* er en del av leveransen, og det er ikke tillatt å ta i bruk utstyret før dokumentasjonen foreligger, er gjennomgått og akseptert av eier og kontrollinstans. Det samme gjelder merking. Overlevering kan først skje etter dette er i orden.

4 Underleverandører

Dersom anbudet blir antatt vil undertegnede inngå avtale med følgende firmaer for underleveranser / tjenester:

Arbeidsområde / fagfelt:	Firmanavn:	Foretaks nr.:
Stålarbeider		
Montering		
Elektroinstallasjoner		
Andre fagfelt:		

Dersom tilbyder støtter seg på andre foretak for å bli kvalifisert, skal signert forpliktingserklæring fra disse foretaka innsendes saman med tilbudet.

5 Atterhald

Atterhald frå underteikna er opplista under, eventuelt spesifisert i følgeskriv.

Pkt.	Atterhald gjelder:

6 Konkurransens vilkår

SETT ETT KRYSS:

- ☐ Tilbudet er gitt med basis i oppdragsgivers konkurransegrunnlag m/vedlegg, **utan avvik, forbehold eller endringer** frå vår side.
- ☐ Tilbudet er gitt med basis i oppdragsgivers konkurransegrunnlag m/vedlegg, men med avvik eller endringer frå vår side. **Disse framgår i sin heilhet i tilbods brevet i eige avsnitt med overskrifta "Avvik/forbehold/endringer"**.

Til tross for avkryssinga ovanfor har oppdragsgivar ei sjølvstendig plikt til å vurdere om tilbudet inneheld avvik eller forbehold som gir grunnlag for avvising.

7 Taushetsbelagde opplysninger

SETT ETT KRYSS:

- ☐ Tilbudet inneheld opplysningar som tilbydaren anser som taushetsbelagde (jf. konkurransegrunnlaget, pkt. 2.1), **og desse er spesifiserte i tilbods brevet under overskrift Taushetsbelagde opplysningar.**
- ☐ Tilbudet inneheld ikkje nokon opplysningar som tilbydaren anser som taushetsbelagde (jf. konkurransegrunnlaget, pkt. 2.1)

Underskrift

STED

DATO

UNDERSKRIFT /STEMPEL

NAMN MED BLOKKBOKSTAVER