

## Retningslinjer for merking av vann- og avløpskummer.

### • Merkeskilt

Alle skilt skal ha refleksbakgrunn.

### • Merking av vannkummer

Vannkummer med stengbar brannventil merkes med rundt rødt skilt med bokstav B.

Vannkummer med brannventil som ikke er stengbar, merkes med firkantet rødt skilt med bokstav B.

Vannkummer uten brannventil merkes med firkantet blått skilt med bokstav V.

### • Merking av avløpskummer

Spillvannskummer merkes med firkantet grønt skilt med bokstav K.

Kummer for avløp fellesledninger merkes med firkantet grønt skilt med bokstav K.

Overvannskummer merkes med firkantet blått skilt med bokstav OV.



Ferdige skilt kan kjøpes med inntrykt SP/OV

### • Oppsetting av skilt

Avstand fra senter kumløkk til skilt målt i skrå linje stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1 desimal. Høyde på tall skal være 12.5 – 15 mm.

Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumløkk.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan evt. brukes.

Når det ikke er tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe av 60 mm varmforsinket stålrør med skiltfundament.

Skilt monteres i høyde 2.0 – 2.2 m. Avstand mellom skilt og kum skal normalt ikke overstige 20 m.

Det er ikke tillatt å feste skilt til private gjerder, hus og lignende.

### • Provisorisk merking

Ved nyanlegg hvor kummer bygges før lysstolper merkes kummer provisorisk. Det settes ned stolpe rett ved kum. Det monteres skilt med bokstavkode, men uten avstandstall.

### • Ansvar for merking

Ved nye anlegg eller fornyelse av eksisterende anlegg skal merking av kummer være en del av prosjektet.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.