

Sjekkliste mekanisk vedlikehold

Ferjeleie :		Forklaring utfylling felt «OK»:	
		1	OK
Kontrollmerkenr:		2	Ikke aktuelt
Inpeksjon:		0	Merknad
Befart dato:		-	
Utført av:		Ok	Merknader
1 . Sperrebom-kasse -gaffel	Skader, funksjon, overflatebehandling		
2 . Overgangsplate	Skader, innfesting, skliskring		
3 . Dekke kjørebbru –stål/tre	Slitasje, skader, løse festeskruer, spikerhoder		
4 . Rekkverk bru-fendervegg	Skader, overflatebehandling		
5 . Kjetting-landkar til ferge	Deformasjoner, slitasje-korrosjon		
6 . Frontbjelke-skråband-osv.	Påførte skader fra ferja, sprekker, brudd		
7 . Gummifendere bru-returfender	Sitter fendrene på plass, skader, sprekker, deformasjoner		
8 . Leider	Skader		
9 . Heisetårn/sidestyr.	Skader, fundament, riss, sprekker, brudd, undergraving, erosjon, løse bolter/mutre/skiver		
10. Vip.bj. inkl. lager	Skrueforbindelser, svikt i bjelkene, overflatebehandling		
11. Landkar	Skader, sprekker, setninger, undergraving, erosjon, rengjøring		
12 . Innfesting fergebru -lager	Dårlige lager-sikkerhetskjetting-andre lager opplegg		
13 . Hydrauliske sylindrer	Lekkasje-korrosjon-sprekker		
14 . Hydraulikkør-koblinger-slang	Lekkasje –korrosjon-sprekker		
15 . Hovedbjelker	Bolteforbindelser-innfesting-bakbjelke		
16 . Løftebjelke	Bolter-deformasjon-feste for sylindrer		
17 . Krokarm (en sylindrer)	Skader-sprekker-lager (under brua), feste for sylindrer		
18 . Aggregat	Maling-skader-renhold		
19 . Livbøye m/line	Inntakt		
20 . Flytlys (lys for bru i flyt)	Intakt- og i orden		
21 . Aggregat	Lekkasje -oljestand		
22 . Radiostyring-mottaker	Antenne		
23 . Lys og varmeovn	Inne i aggregat		
24 . Fendervegg	Rengjøring		
25 . Nød strøms trommel	Skader		
26 . Kallist	Skader-løse skruer		
27 . Puller	Maling		
28 . Fenderpanel /rør	Kjetting –sjakk-gummibuffer		
29 . Dekk	Innfesting-sjakk-gummibuffer		
30 . Øvrig fending	Innfesting-bolter -sjakk		
31 . Rydding	Rundt aggregat og fendervegg		
32 . Sinkanode	Tilstand -byttes		
Andre kommentarer:			