

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID7480c Registrering av forekomster av uønskede arter

Innhold

1	Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme	2
2	Slirekne-arter	3
3	Kjempespringfrø.....	4
4	Faktaark om uønskede arter	5
5	Registrering av forekomster og rapportering etter gjennomførte tiltak.....	6

1 Kjempebjørnekjeks/Tromsøpalme

Kjempebjørnekjeks blir 1,5 - 5 m høy. Planten er to- eller flerårig og spres med frø, noe hver plante produserer store mengder av. Plantesaften er giftig. Stengelen er opptil 10 cm tykk.

Bladene er meterlange med mange spisse fliker. Blomstene som er hvite, sitter sammen i skjærmer og er som oftest mellom 30 og 50 cm i diameter.

Tromsøpalme er svært lik kjempebjørnekjeks.

Blomstrer midtsommer til sensommer.



2 Slirekne-arter

Parkslirekne kan danne 2 meter høye bestander, mens kjempeslirekne kan bli noe høyere.

Begge artene er flerårige, og både jordstengler og stengelbiter kan gi opphav til nye planter. Plantene setter sjelden frø i Norge.

Parkslirekne har opprette, grenete, stive stengler og blader ca. 10 cm lange med tydelig utdratt spiss.

Kjempeslirekne har stengler som minner om bambus. Bladene er hjerteformet og kan bli 30-40 cm lange.

Begge artene har små hvite blomster som er mange samlet og de blomstrer sensommer og høst.

Hybridslirekne er en mellomting mellom de to overnevnte.

Den har blader på 20-30 cm som har kort utdratt spiss og grunn hjerteform.



3 Kjempespringfrø

Kjempespringfrø kan danne 1,5 m høye, tette bestander. Den er ettårig og spres bare med frø. Planten har saftfulle, blanke stengler. Bladene er sagtannet og sitter tre og tre sammen. Blomstene er rosarøde. Den kaster frøene flere meter.

Kjempespringfrø finnes ofte på fuktige steder og blomstrer midtsommer til sensommer.



4 Faktaark om uønskede arter

Byggherren har utarbeidet faktaark om hver av de ovenfor omtalte uønskede artene. Innholdet i disse faktaarkene skal være kjent for alle som arbeider med aktuelle oppgaver i kontrakten, og skal medbringes under utførelse av registreringsoppdragene. Faktaarkene ligger tilgjengelig på: <http://www.vegvesen.no/s/anbud/dokumenter>

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID7480c Registrering av forekomster av uønskede arter

2020-08-01

5 Registrering av forekomster og rapportering etter gjennomførte tiltak

[illegible]

FORKLARINGER TIL TABELLEN:

Side: Side av vegen høyre/venstre med retning stigende metrering.

Lokalitet: Beskrivelse av stedet. For eksempel: bak støyskjerm, nær stikkrenne.

Tetthet: få eller mange planter.

Utført tiltak og dato: Hvis det har blitt gjort tiltak, når ble det gjort sist og hva slags tiltak ble gjort.

For eksempel: 01.07.2022 Sprøyting med glyfosat, 27.05.2022 Rotkutting

Status etter tiltak: Angi det umiddelbare resultat av tiltaket eller mengde planter som står igjen.

For eksempel "*ingen planter igjen*", "*alle planter luket*", "*alle planter påført glyfosat*".

Merknad: Andre ting som kan være nyttig. For eksempel naturbeskrivelse (skog, eng, landbruksareal, nær hager).