

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 1 av 15

KONKURRANSEGRUNNLAG



Åpen anbudskonkurranse
Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til
forskningsstasjonen i Matre

Saksnr. 22/00805

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 2 av 15

Innholdsfortegnelse:

1.	VEDLEGG	3
2.	FORKORTELSER OG UTTRYKK.....	3
3.	OPPDRAGET	3
4.	GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN.....	5
5.	KVALIFIKASJONSKRAV.....	7
6	KRAV	8
7	TILDELINGSKRITERIER	12
8	KRAV TIL TILBUDET	14

	Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre		Side: 3 av 15

1. VEDLEGG

Følgende vedlegg inngår i konkurransegrunnlaget:

- Vedlegg 1 Kontrakt m/bilag
- Vedlegg 2 Forpliktelseserklæring
- Vedlegg 3 Egenerklæring vedr lønns- og arbeidsvilkår

2. FORKORTELSER OG UTTRYKK

I konkurransedokumentene benyttes følgende forkortelser, navn og uttrykk:

Forkortelse	Forklaring	Merknader
LOA	Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73	Korttittel: Anskaffelsesloven.
FOA	Forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016, nr. 974	Korttittel: Anskaffelsesforskriften.
Offl.	Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd av 19. mai 2006 nr.16.	Korttittel: Offentlighetsloven.
FVL	Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967, nr. 9	Korttittel: Forvaltningsloven.
DOFFIN	Database for offentlige innkjøp	Nasjonal database for offentlige anskaffelser.
TED	Tenders Electronic Daily	Europeisk database for offentlige anskaffelser.
Kontrakt	Med kontrakt menes kontraktsdokument med aktuelle bilag og vedlegg.	
Leverandør	I denne konkurransen benyttes begrepet «Leverandør» på alle som er tilbydere i konkurransen, uavhengig av konkurransens fase.	
Anskaffelsesdokumenter	Fellesbetegnelse for kunngjøringen, konkurransegrunnlaget med vedlegg og det europeiske egenerklæringsskjemaet.	
Mercell	Oppdragsgiver benytter konkurransegjennomføringsverktøyet Merzell for gjennomføring av konkurransen.	

3. OPPDRAGET

3.1. Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Havforskningsinstituttet.

Med over 1000 ansatte er Havforskningsinstituttet det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Rundt halvparten av virksomheten finansiert av Nærings- og Fiskeridepartementet.

Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen, men viktige deler av aktivitetene foregår på avdelingen i Tromsø og på forskningsstasjonene i Matre, Austevoll og

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 4 av 15

Flødevigen. I tillegg har Havforskningsinstituttet fartøyer, både egne og innleide, og disse har til sammen vel 2000 toktdøgn i året.

Nærmere informasjon om Havforskningsinstituttet finnes på www.hi.no.

3.2. Anskaffelses formål

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå rammeavtale for levering av oppdrettsnøter (notposer) til forskningsstasjonen i Matre. Avtalen skal dekke komplette oppdrettsnøter (notposer) og utstyr til nøter, samt vedlikehold/reparasjon og sertifisering.

Se konkurranseinformasjonen i Mercell for ytterligere informasjon.

3.3. Nærmere beskrivelse

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå en rammeavtaler for å dekke behovet for oppdrettsnøter.

Avtalen skal sikre Havforskningsinstituttet en hensiktsmessig, stabil, kostnadseffektivt og kvalitativt god leveranse av oppdrettsnøter til Havforskningsinstituttets lokasjon i Matre.

3.4. Avtaletype

Det skal inngås rammeavtale med 1 (en) leverandør for hele avtaleperioden. En rammeavtale er en avtale mellom oppdragsgiver og leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontraktene som skal inngås i løpet av rammeavtaleperioden, særlig med hensyn til pris og omfang.

3.5. Kontraktens omfang

Antatt omfang er ca. 1,7 mill. NOK per år, ekskl. mva. Total kontraktsverdi, inkl. opsjoner (totalt 4 år) ca. 6,8 mill. NOK ekskl. mva.

Totalt antall nøter over maksimal avtalelengde (4 år) er ca. 40 nøter fordelt på ulike dimensjoner.

De oppgitte omfanget er et estimat basert på innrapportert volum fra brukerne. Kjøpsvolum er retningsgivende og forplikter ikke oppdragsgiver.

3.6. Kontraktens varighet

Avtalen gjelder for en periode på 2 (to) år, fra signering med opsjon på forlengelse på 1 (ett) år + 1 (ett) år.

Avtalen vil ha oppstart fra våren 2022.

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 5 av 15

Opsjoner innebærer ingen forpliktelse for oppdragsgiveren. Oppdragsgiver står fritt til å beslutte innløsning av opsjonene i tråd med bestemmelser inntatt i kontrakten.

3.7. Forbehold fra oppdragsgiver

Det oppgitte omfang er basert på de budsjetterte midler som vil bli tildelt.

Det tas forbehold om endringer i volum, blant annet ut fra budsjett, politiske føringer, konkurranseutsetting av tjenester og oppdragsgivers aktiviteter.

Det tas forbehold om budsjettmessig dekning for inngåelse av kontrakt, dvs. at oppdragsgiver har fått de tildelte budsjetterte midler.

3.8. Anskaffelsesdokumentene

Vedlagte kontraktutkast vil gjøres gjeldende for denne anskaffelsen, supplert med aktuelle opplysninger som fremkommer i konkurranseprosessen.

Leverandør må gjøre seg kjent med de vilkår som fremgår av konkurransegrunnlag, kontrakten og de øvrige anskaffelsesdokumentene.

4. GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

4.1 Regelverk

Anskaffelsen er omfattet av anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og III.

4.2 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN (www.doffin.no), TED (www.ted.europa.eu) og i Merzell. Aktuelle anskaffelsesdokumenter er tilgjengelig sammen med kunngjøringen.

4.3 Konkurranseform

Konkurranseform er åpen anbudskonkurranse, og dette innebærer at alle interesserte leverandører kan gi tilbud. Leverandørene må innlevere etterspurte dokumenter, samtidig som de leverer resten av tilbudet.

Ved en åpen anbudskonkurranse er det ikke tillatt å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp eller forsøke å endre tilbudet gjennom forhandlinger. Dersom det er uklarheter i tilbudene har oppdragsgiver anledning til å klarlegge disse, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skal avvises i henhold til anskaffelsesforskriften.

Dersom tilbudet synes å inneholde feil, uklarheter eller mangler kan oppdragsgiver be leverandør supplere og/eller avklare dette innen en kort tilleggsfrist. En slik

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 6 av 15

supplering/avklaring skal imidlertid ikke medføre at tilbudet forbedres da dette er i strid med det generelle forhandlingsforbudet som gjelder ved gjennomføring av anbudskonkurranser.

4.4 Språk

Tilbudet og all kommunikasjon, både i konkurransen, forhandlinger og avtalefasen, skal være på norsk, unntaksvis kan teknisk dokumentasjon på utstyr, som normalt vil være utarbeidet på engelsk, inngå på engelsk.

4.5 Endring av konkurransegrunnlaget

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelse, supplering og endring av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlig. Slike rettelser, suppleringer eller endringer vil bli sendt til alle som har meldt sin interesse for konkurransen i Mercell. Dersom konkurransen revideres, vil dette vises som en ny versjon av konkurransen.

4.6 Informasjonsformidling og kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell-portalen.

Dersom leverandør har spørsmål til konkurransen eller oppdager feil i konkurransedokumentene så meldes dette via Mercell. Eventuelle spørsmål leverandørene måtte ha til konkurransen, må fremmes innen fristen oppgitt i Mercell. Velg fanen «Kommunikasjon» inne på konkurransen.

Dersom oppdragsgiver mottar spørsmål som angår alle tilbydere, vil disse bli anonymisert, besvart og gjort tilgjengelig for alle leverandører som har meldt sin interesse for konkurransen.

4.7 Forbehold/avvik fra leverandør

Det er adgang til å ta forbehold eller ha avvik dersom de ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold/avvik fra anskaffelsesdokumentene vil bli avvist. Med vesentlige forbehold/avvik forstås blant annet;

- Forbehold/avvik mot fastsatte krav til det som skal anskaffes
- Omfattende forbehold/avvik til fastsatte kontraktsvilkår
- Forbehold og/eller avvik som ikke lar seg kostnadsberegne
- Krav om å benytte egne (leverandørens) leverings- og/eller salgsvilkår
- Manglende aksept av oppdragsgivers vilkår som leveringsvilkår, betalingsvilkår, med videre
- Flere mindre forbehold/avvik som samlet sett må anses som vesentlige
- Forbehold og/eller avvik som gjør at oppdragsgiver ikke er i stand til å sammenligne tilbudet med øvrige tilbud

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 7 av 15

Forbehold og/eller avvik skal fremgå av tilbudsbrevet, og være presist og entydig beskrevet slik at oppdragsgiver kan kostnadsberegne disse uten kontakt med leverandøren. I evalueringen av tilbudene vil forbehold og/eller avvik kunne medføre et tillegg i tilbudssummen.

Det anbefales at leverandørene stiller avklarende spørsmål i stedet for å ta forbehold. Det gjøres oppmerksom på at det er en tidsfrist for å stille spørsmål.

4.8 Alternative tilbud

Alternative tilbud vil ikke bli vurdert.

4.9 Avlysning av konkurransen

Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.

4.10 Kostnader ved deltakelse i konkurransen

Leverandør må selv bære alle kostnader ved deltakelse i konkurransen.

4.11 Offentlig innsyn i konkurransedokumenter

Oppdragsgiver vil holde anskaffelsesprotokollen og tilbudene i konkurransen skjermet for offentlig innsyn frem til valget av leverandør er gjort. Deretter er kun opplysninger i tilbudene som er å anse som forretningshemmeligheter eller taushetsbelagte personopplysninger, unntatt fra offentligheten.

Oppdragsgiver vil foreta en selvstendig vurdering av foreliggende dokumenter ved behandling av innsynskravet. Offentlig innsyn i konkurransedokumenter er hjemlet i offentlighetsloven, forvaltningsloven og anskaffelsesforskriften.

Offentlighetsloven krever ikke at det skal innhentes samtykke for innsyn.

5. KVALIFIKASJONSKRAV

5.1 Generell informasjon

Kvalifikasjonskrav er minimumskrav som knytter seg til leverandørens egnethet til å levere den aktuelle anskaffelsen og dermed oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Kvalifikasjonskravene fremgår av konkurranseinformasjonen i Merzell.

Leverandøren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres som dokumentasjon for oppfyllelse av de krav som er stilt. Manglende og/eller avvikende dokumentasjon vil kunne medføre avvisning.

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 8 av 15

5.2 Elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD). Egenerklæringsskjemaet skal leveres sammen med tilbudet, som foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at det ikke foreligger avvísningsgrunner.

Før tildeling av kontrakten vil valgte leverandør bli bedt om å levere oppdaterte dokumentasjonsbevis.

For mer informasjon om ESPD-tjenesten vises det til informasjon på Difis fagsider om offentlige anskaffelser. Lenke;

<https://www.anskaffelser.no/ofte-stilte-sporsmal-om-anskaffelser/espd-leverandor>

5.3 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Dersom anskaffelsen ikke er en ren vareanskaffelse vil kontrakten inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112., jfr vedlegg 3.

5.4 Bruk av underleverandører

Det er adgang til å benytte underleverandører, og hvorvidt dette benyttes skal fremgå av vedlegg 2 - Forpliktelseserklæring.

I vedlegg 2 skal leverandøren gi en oversikt over de underleverandører som benyttes samt deres bidrag i kontrakten.

Dersom leverandør har behov for å støtte seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle fastsatte kvalifikasjonskrav til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller tekniske og faglige kvalifikasjoner skal dette også fremgå av vedlegget.

6 KRAV

Med krav menes absolutte krav som stilles til produktet. Dette er også kjent som kravspesifikasjon eller teknisk spesifikasjon. I Merccell omtales dette som krav.

Oppdragsgiver har spesifisert krav til de varer og/eller tjenester som skal anskaffes. De oppgitte kravene er minstekrav, og må følgelig oppfylles. Om et krav ikke oppfylles vil avvísningsbestemmelsene i regelverket komme til anvendelse.

Kravene fremgår av konkurranseinformasjonen i Merccell og hvert enkelt punkt må besvares i Merccell.

**Konkurransesgrunnlag**

Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre

Side: 9 av 15

1.1	1 Krav til oppdrettsnøtene	Spesifikasjon - Oppdrettsnøtene skal oppfylle følgende krav 12 x 12 x 12 m + 1,2m dyp:
1.2	Sertifisering	Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 eller ISO 9001.
1.3	Mål	12 m x 12 m x 12 m + 1,2 m dyp ferdig not hensyntatt krymping
1.4	Merking	Posene skal merkes med produksjonsnr, størrelse og dybde, maskestørrelse og trådnr, kundens navn og produsentens navn.
1.5	Topptau	16 mm tau med 8 stk plastbelagte løkker
1.6	Hovedtau	16 mm tau med 8 stk plastbelagte løkker
1.7	Sidetau	16 mm tau 8 stk, i hvert hjørne og på midten av side
1.8	Opphalertau	16 mm tau 4 stk, i hvert hjørne
1.9	Blytau	0,5 kg/m
1.10	Bunnfasong	Flat bunn/spiss bunn
1.11	Krysstau	16 mm tau 2 stk
1.12	Dødfisk system	I senter av bunn blir det montert dobbel ring for dødfiskhov.
1.13	Forsterkinger	2 x 2 m dobbel notlinforsterkning i senter bunn. Forsterkning i overgang mellom bunntau og sidetau som ikke fortsetter som krysstau. 0,5 m på hver side av sidetau, 0,5 m opp på notside og 0,5 m inn på bunn
1.14	Lagringsmåte	Inne eller ute

1.15	1 Krav til oppdrettsnøtene	Spesifikasjon - Oppdrettsnøtene skal oppfylle følgende krav 5 x 5 x 7m 1,2m dyp:
1.16	Sertifisering	Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 eller ISO 9001.
1.17	Mål	5 m x 5 m x 7 m + 1,2 m dyp ferdig no
1.18	Merking	Posene blir merket med produksjonsnr, størrelse og dybde, maskestørrelse og trådnr, kundens navn og produsentens navn.
1.19	Topptau	14 mm tau med 4 stk plastbelagte løkker
1.20	Hovedtau	14 mm tau med 4 stk plastbelagte løkker
1.21	Opphalertau	14 mm tau 4stk
1.22	Blytau	0,5 kg/m
1.23	Bunnfasong	Flat bunn / spiss bunn
1.24	Krysstau	14 mm tau

	Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre		Side: 10 av 15

1.25	Dødfisk system	I senter av bunn blir det montert dobbel ring for dødfiskhov, håvtau blir tredd ferdig.
1.26	Forsterkinger	I senter av bunn blir det montert dobbel not 2x2meter.
1.27	Lagringsmåte	Inne eller ute

1.28	1 Krav til oppdrettsnøtene	Spesifikasjon - Oppdrettsnøtene skal oppfylle følgende krav 20 x 20 x 15 + 1,2m dyp:
1.29	Sertifisering	Nøtene må være sertifisert etter NS 9415 og/eller ISO 9001.
1.30	Mål	20 m x 20 m x 15 m + 1,2 m dyp ferdig not
1.31	Merking	Posene blir merket med produksjonsnr, størrelse og dybde, maskestørrelse og trådnr, kundens navn og produsentens navn.
1.32	Lagringsmåte	Inne eller ute

2	Krav	Generelle krav til nøtene og leverandøren
2.1	Krav til nøter	Nøtene skal generelt ivareta kravene i NS 9415 " Flytende oppdrettsanlegg. Krav til dimensjonering, utførelse, installasjon og drift" mht kvalitet, dimensjon, styrke, festeanordninger, rømningssikkerhet og hygiene. Gi en beskrivelse
2.2	Tauverk	Det skal dokumenteres at filament til bruk for notposer har beskyttelse mot UV- stråling. Beskyttelsen skal være tilstrekkelig til å gi det ferdige produktet en brukstid på minst 5-7 år, uten at stråling fra sollyset svekker styrken på materialet. Gi en beskrivelse.
2.3	Notposer	Nøtene skal leveres i hht NS 9415 pkt 8 med produktsertifikat fra produsent og være merket, jf pkt 8.5 og 8.6. Produktinformasjon skal være på norsk og inneholde informasjon i samsvar med pkt 8.8. Det skal følge med brukerhåndbok på norsk i hht pkt 8.9. Gi en beskrivelse.
2.4	Vedlikehold	Leverandør må beskrive vedlikeholdsbehov og ha (dokumentert) kompetanse til å kunne utføre nødvendig vedlikehold. Gi en beskrivelse.
2.5	Reparasjon	Leverandøren må ha verksted med dokumentert kompetanse til å reparere nøter i hht NS 9415 pkt 8.7. Gi en beskrivelse
2.6	Sertifisering	Leverandør må kunne stå for sertifisering av nøter i de påkrevde intervall. Gi en beskrivelse
2.7	Kassasjonsrutiner	Leverandøren må kunne kassere utgåtte / ødelagte nøter. Gi en beskrivelse.

	Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre		Side: 11 av 15

3 Garanti krav og leveringstid	
3.1 Garanti	Nye oppdrettsnøter må leveres med 24 mnd garanti
3.2 Leveringstid	Nye oppdrettsnøtene må kunne leveres senest innen 3 mnd etter bestilling.
3.3 Leveringstid	Leveringstid for uttak av nøter, 5 dager.

4	Krav	Administrative krav
4.1	Krav og klausuler	Krav og klausuler som fremgår av kontraktsutkast (vedlegg 1) må aksepteres.
4.2	Kontakt info	Oppgi kontaktinfo for vedkommende som vil være leverandørens kontaktperson gjennom anskaffelsesprosessen (navn, stilling, telefon og epost).
4.3	Skatteattest	Det må legges ved skatteattest for merverdiavgift og skatt. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere tilbud. Avvik i skatteattest, skal forklares og ved manglende innbetalinger skal det vedlegges kopi av betalingsplan inngått med skatteinnkrever. Dette kravet gjelder bare for norske leverandører.
4.4	HMS erklæring	Tilbyder skal stå inne for at foretaket arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved at de tilfredsstiller internkontrollforskriften. Tilbyder skal videre bekrefte at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter, og skal akseptere at Oppdragsgiver blir gitt rett til å gjennomgå og verifisere foretakets system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.
4.5	Foretaksregister	Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert. - Norske selskaper: Firmaattest - Utenlandske selskaper: Dokumentasjon på at selskapet er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
4.6	Vilkår	Vilkår som fremgår av anskaffelsesdokumentene må aksepteres (herunder konkurransegrunnlag, kontraktsutkast, Mercell-info, etc). For eventuelle avvik/forbehold vises det til konkurransegrunnlaget punkt 4.7. Oppgi om tilbudet er gitt; - <u>uten</u> avvik/forbehold, eller

	Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre		Side: 12 av 15

		- <u>med</u> avvik/forbehold.
--	--	-------------------------------

7 TILDELINGSKRITERIER

7.1 Generell informasjon

Tildelingskriterier er de kriterier som oppdragsgiver vil legge vekt på ved valg av tilbud. En samlet vurdering av tildelingskriteriene vil avgjøre hvem av de kvalifiserte leverandørene som blir tildelt kontrakt.

Leverandøren har ansvar for at de oppgitte kriteriene/underkriteriene besvares utfyllende.

7.2 Tildelingskriterier i konkurransen

Kontrakt vil bli tildelt leverandøren som har avgitt tilbudet med det beste forholdet mellom pris, kvalitet og tilgjengelighet i henhold til fastsatte tildelingskriterier med tilhørende vekting:

Nr.	Tildelingskriterier	Prioritet
1.	Pris	50 %
2.	Kvalitet -	40%
3	Tilgjengelighet	10%
Dokumentasjon:		Fylles ut i Merccell

7.3 Tildelingskriterium 1, Pris:

Pris for levering av de(t) etterspurte produkt(ene) skal oppgis i norske kroner eks.mva. Det gis pris på nøtene i henhold til absolutte krav og de tilbudte kriterier. Alle prisene skal være inkludert frakt, levering og garanti fra og med oppdragsgivers aksept av leveranse.

Laveste pris gir score 10 og øvrige gis score forholdsmessig deretter. Prisene fylles ut i Bilag 2 til kontrakten «Prisskjema oppdrettsnøter Matre».

7.4 Tildelingskriterium 2, Kvalitet -

Det er ikke fastsatt vekting av underkriteriene, men det vil legges noe mer vekt på kriteriene om: Lagring og miljø.

Beste score totalt på kvalitet vil få 10 poeng, og poenggivning for de øvrige tilbudene vil bli vurdert forholdsmessig/skjønnsmessig i forhold til dette.

Nr.	Tildelings-kriterium 2	Beskrivelse
-----	------------------------	-------------

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 13 av 15

2.1	Lagring	Det vil være en fordel om leverandøren har lager til 50 – 70 nøter innendørs, for oppbevaring av nøter som de har inne etter produksjon, for reparasjon, vasking og resertifisering etc. Gi en beskrivelse.
2.2	Kassasjonsrutiner	Det vil være en fordel om leverandøren på en forsvarlig og miljøvennlig måte håndterer utgåtte nøter. Gi en beskrivelse av rutiner for dette.
2.3	Service	Leverandøren bør ha et servicetilbud med kort responstid og starte bistanden for oppdragsgiver innen kort tid. Oppgi tilbudt responstid for service og vedlikeholdsoppdrag.
2.4	Smittehygiene	Smittehygiene blir vektlagt, herunder at notprodusentene har godkjente desinfiseringsfasiliteter/-rutiner og utslippstillatelser. Leverandør bes oppgi smittehygienerutiner
2.5	Miljø / ESG profil	Det vil være en fordel om leverandøren har et fokusområde på gjenbruk og gjenvinning. Gi en beskrivelse av ESG strategi – miljø strategi.

7.5 Tildelingskriterium 3 Tilgjengelighet

Under dette tildelingskriteriet vil leverandørens nærhet til Oppdragsgiveres forskningsstasjon og oppdrettsanlegg på Matre bli vurdert. Dette skyldes blant annet følgende forhold;

Etter et endte forskningsforsøk og før et nytt forsøk kan påbegynnes, må oppdrettsnøter skiftes, det er derfor av stor betydning at dette kan skje raskest mulig, slik at nye forsøk kan igangsettes.

Noe av primæraktiviteten for Oppdragsgiver, er å gjennomføre forskningsforsøk og utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene. Med stramme tidsplaner (rammer) for gjennomføring forsøk, og med henblikk på å maksimere antall forsøk, vil leverandør med nærhet til Oppdragsgivers oppdrettsanlegg i Matre være å anse som fordelaktig.

Kort avstand til leverandør vil dessuten være fordelaktig med hensyn til miljøet. Forholdet til miljøbelastningen vil derfor også være en faktor for å vektlegge leverandørens beliggenhet og nærhet til forskningsstasjonen på Matre.

På denne bakgrunn skal leverandøren i tilbudet angi leverandørens konkrete beliggenhet, hvor oppdrettsnøter lagres / oppbevares, har vaskeri og bøteri.

	Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre		Side: 14 av 15

Ved vurderingen av tilbudene under dette tildelingskriteriet vil leverandørens geografiske beliggenhet med hensyn til nærhet til oppdragsgivers forskningsstasjon og oppdrettsanlegg premieres.

8 KRAV TIL TILBUDET

8.1 Dokumenter som skal innleveres

Følgende dokumentasjon skal legges ved tilbudet:

Nr	Krav/kriterier	Dokumentasjon
a.	Kvalifikasjonskrav	Det elektroniske egenerklæringsskjemaet (ESPD) leveres inn via Mercell.
b.	Kravspesifikasjon og Tildelingskriterier	Prisene fylles ut i Bilag 2 til kontrakten «Prisskjema oppdrettsnøter Matre». Fylles ut og leveres inn sammen med tilbudet i Mercell. Signert eksemplar vedlegges: - Vedlegg 2, Forpliktelseserklæring - Vedlegg 3, Egenerklæring Lønns- og arbeidsvilkår (1 side) Skatteattest, evt avvik og betalingsplan

8.2 Tilbudsinnlevering

Tilbud skal leveres oppdragsgiver gjennom Mercell-portalen, og fanen «Gi tilbud» skal benyttes. Det er leverandørs ansvar at tilbud leveres korrekt og innen oppgitt frist. Det er ikke mulig å levere tilbud etter oppgitt frist. Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp – gjerne 1 dag før frist. Tilbud kan endres og suppleres før tilbudsfrist, og det sist leverte tilbudet vil regnes som det endelige tilbudet.

8.3 Kontaktinfo Mercell

Innleveringer skal gjøres gjennom Mercell, og dette krever at leverandøren registrerer seg i Mercell.

Spørsmål knyttet til funksjonalitet i Mercell rettes til Mercell Support.

- telefon: 21 01 88 60

- epost: support@mercell.com

 Havforskningsinstituttet	Saksnr: 22/00805 Dato: 17.03.2022
Konkurransesgrunnlag Åpen anbudskonkurranse - Rammeavtale for kjøp av oppdrettsnøter til Matre	Side: 15 av 15

8.4 Vedståelse

Tilbudet er bindende for leverandør inntil utløp av vedståelsesfristen som fremgår av kunngjøringsinformasjonen i Mancell.

8.5 Leverandørens ansvar

Det er leverandørs ansvar å påse at innlevert materiale er fullstendig, og innlevert innen oppgitt frist.
