

Symbolforklaring:

- E 30 [F30]

EI 30 [B30]

EI 60 A2-s1,d0 [A60]

EI 90 A2-s1,d0 [A90]

REI 120 A2-s1,d0 [A120]

Spesialsille (Tilpasses)

Utenfor tiltaket

Rømningsvei

Håndslukker

Brannslange

Manuell melder

Brannpanel

Sprinklersentral

Gass under trykk

Nøkkelskilt

Rømningsretning

Rømningsvindu

Hovedangrepsvei

Merknader:

- Risikoklasse 2

Brannklasse 3
- Hovedbæresystem R90

Sekundært bæresystem R60

Trappeløp R30
- Alle tekniske sjakter tettes i dekker.
- Automatisk slokkeanlegg generelt: NS-EN 12845

I sterilt lager: sprinkler iht NFPA eller FM

I UPS/fordelingstavler: NS-EN 12845 m/ pre-action
- Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960

Nødløys og ledesystem - NS-EN 1838/NS3926
- Branntegninger må ses i sammenheng med

brannkonsept.

5	Oppdatert til siste ARK-underlag	JH	GH	JH	03.03.2022
4	Oppdatert til siste ARK-underlag	JH	GH	JH	10.06.2021
3	Ny planlegging, revidert forprosjekt	JH	ES	JH	16.09.2020
2	Revidert plassering sjakter, nedfallsplaner m.m.	JH	GH	JH	02.04.2020
1	Oppdatert til siste ARK-underlag	JH	GH	JH	13.02.2020
-	Utgitt til IG	JH	GH	JH	20.12.2019
Rev.	Revisjonen gjelder	Utløpende	Kontor	Prosjektleder	Godkjent
Prosjektet		000573			
Tegningsproducent:		Tegning mottatt			
○ ARK ○ FDV ○ RIB ○ LARK ○ RIE ☒ BRA ○ RIV ○					
Prosjektet		Tilbudstegning	Underlag detaljprosjekt	As-built	
Tegningsnavn:		 AFRY AP FØYR			
Prosjektet		Prosjektet	Målestokk	Arkitektserie	
18478		1:200	A3		
Tegningsnummer		025	10	F	P 200 01 5
Forvaltningsnummer		Byggningsnummer	Etasjer/Plan	Fag	Type
				NS3451	Løpnr
					Rev