

Symbolforklaring:

- E 30 [F30]

EI 30 [B30]

EI 60 A2-s1,d0 [A60]

EI 90 A2-s1,d0 [A90]

REI 120 A2-s1,d0 [A120]

Spesialsille (Tilpasses)

Utenfor tiltaket

Rømningsvei

Håndslukker

Brannslange

Manuell melder

Brannpanel

Sprinklersentral

Gass under trykk

Nøkkelboks

Rømningsretning

Rømningsvindu

Hovedangrepsvei

Merknader:

Risikoklasse 2
Brannklasse 3

Hovedbæresystem R90
Sekundært bæresystem R60
Trappeløp R30

Alle tekniske sjakter tettes i dekker.

Automatisk slokkeanlegg generelt: NS-EN 12845
I sterilt lager: sprinkler iht NFPA eller FM
I UPS/fordelingstavler: NS-EN 12845 m/ pre-action

Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960
Nødlys og ledesystem - NS-EN 1838/NS3926

Branntegninger må ses i sammenheng med
brannkonsept.

5	Revidert iht siste ARK-undertag	JH	GH	JH	03.03.2022
4	Revidert iht siste ARK-undertag	JH	GH	JH	10.06.2021
3	Ny planlegging, revidert forprosjekt	JH	ES	JH	16.09.2020
2	Revidert plassering slakter, nedleggingsnr. m.m.	JH	GH	JH	02.04.2020
1	Revidert iht siste ARK-undertag	JH	GH	JH	13.02.2020
-	Uklart til IG	JH	GH	JH	20.12.2019
Rev.	Revisjonen gjelder	Utløpende	Kontroll	Prosjektleder	Godkjent
Prosjektnavn		000573			
Tegningsproducent		Tegning mottatt			
Prosjektstatus		Tilbudsbegning ☐ Underlag detaljprosjekt ☒ An-budt ☐			
Tegningsnavn		Parkhjørnet			
Prosjektinformasjon		Prosjekt nr. 18478, Målestokk 1:200, Arkivkode A3			
Tegningsnummer		025 30 F P 200 01 5			
Forvaltningsnummer		Byggingennummer, EtasjerPlan, Fas, Type, NS3451, Løpnr, Rev			