



Kun tekniske rom og arealer med sporadisk opphold på plan 4. Ikke rømming via gangbro til Sentralblokka.

Symbolforklaring:

- █ E 30 [F30]
- █ E 60 [F60]
- █ EI 60 A2-s1,d0 [A60]
- █ EI 90 A2-s1,d0 [A90]
- █ REI 120 A2-s1,d0 [A120]
- █ Spesielskille (Tilpasses)
- Utenfor tiltaket
- Rømningsvei
- Hovedangrepsvei
- Håndslukker
- Brannslange
- Manuell melder
- Brannpanel
- Sprinklersentral
- Gass under trykk
- Nøkkelboks
- Rømningsretning
- Rømningsvindu

Merknader:

Risikoklasse 2
Brannklasse 3

Hovedbæresystem R90
Sekundært bæresystem R60
Trappeløp R30

Alle tekniske sjakter tettes i dekker.

Automatisk slokkeanlegg generelt: NS-EN 12845
I sterilt lager: sprinkler iht NFPA eller FM
I UPS/fordelingstavler: NS-EN 12845 m/ pre-action

Brannalarmanlegg kategori 2 - NS 3960
Nødlys og ledesystem - NS-EN 1838/NS3926

Branntegninger må ses i sammenheng med brannkonsept.

5	Oppdatert til siste ARK-underlag	JH	GH	JH	03.03.2022	
4	Oppdatert til siste ARK-underlag	JH	GH	JH	10.06.2021	
3	Ny planløsning, revidert forprosjekt	JH	ES	JH	18.09.2020	
2	Revidert planløsning sjakter, vedligeholdsrom, m.m.	JH	GH	JH	02.04.2020	
1	Revidert til siste ARK-underlag	JH	GH	JH	13.02.2020	
-	Utgitt til I.G.	JH	GH	JH	20.12.2019	
Rev.	Revisjonen gjelder	Utbærende	Kontor	Prosjektleder	Godkjent	Dato
Prosjekt: Parkhjørnet		Prosjekt nr: 000573				
Tegningsprodusent:		Tegning motått:				
<input type="radio"/> ARK <input type="radio"/> FDV <input type="radio"/> RIB <input type="radio"/> LARK <input type="radio"/> RIE <input checked="" type="radio"/> BRA <input type="radio"/> RIV <input type="radio"/>						
Prosjektstatus: Prosjektfase		Tilbudsgjening: <input type="checkbox"/>		Underlig detaljprosjekt: <input checked="" type="checkbox"/>		An-bull: <input type="checkbox"/>
Tegningsnavn: Parkhjørnet Plan 40 Branntegning				Prosjekt nr: 18478 Målestokk: 1:200 Kvalitet: A3		
Tegningsnummer: 025 40 F P 200 01 5						
Forvaltningsnummer	Byggingen	Etasje/Plan	Fag	Type	Rev	