

Oppdrag	Håkonsgaten 1
Fareidentifikasjonen gjelder	Håkonsgaten 1, utenomhusarbeider
Fareidentifikasjon utført dato	02.05.2022

Oppdragsgiver, oppdragsgivers kontaktperson	Helse Bergen, Sverre Gjellesvik Sande
Byggherre, byggherres kontaktperson	Helse Bergen, Sverre Gjellesvik Sande

Rådgiver	Norconsult AS
Oppdragsleder	Lilliand Wickman
Fagansvarlig SHA	John Ingvald Økland
Deltakere i fareidentifikasjonen	Kristin Thomassen

Fareidentifikasjonen har fokus på det spesielle i oppdraget, dvs. det som prosjekterende (og byggherren) har ført inn gjennom sine beslutninger og valg. Risikoforhold som entreprenørene er pålagt å ivareta i sitt styringssystem i henhold til HMS-lovgivningen er normalt ikke medtatt.

D01	2022-05-02	Fareidentifikasjon utenomhus	JIOKL	KriTho	JIOKL
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Nr.	Farlig forhold	Aktuelt [x]	Ikke aktuelt [x]	Beskrivelse av forholdet og mulig konsekvens	Risikoreducerende tiltak	Ansvar / Frist
1)	Arbeid nær VA-installasjoner i grunnen	x		Skal kobles til eksisterende kummer for vann, avløp og overvann.	Hente inn kartgrunnlag for eksisterende VA-anlegg fra Bergen Vann.	Entreprenør
2)	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner	X		Kryssende og langsgående strømkabler.	Kartgrunnlag (kabelpåvisning) av eksisterende anlegg.	Entreprenør
3)	Arbeid på steder med passerende trafikk	X		Arbeid foregår i offentlige gater.	Innhente godkjent arbeidsvarslingplaner fra veieier, benytte byggegjerder og tung sikring der det er behov.	Entreprenør
4)	Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras		X			
5)	Arbeid på steder hvor arbeidstakere kan bli utsatt for å synke i gjørme		X			
6)	Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff		X			
7)	Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler		X			
8)	Arbeid som innebærer fare for drukning		X			
9)	Arbeid i senkekasser der luften er komprimert		X			
10)	Arbeider som kan medføre oksygenmangel		X			
11)	Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr		X			

Nr.	Farlig forhold	Aktuelt [X]	Ikke aktuelt [X]	Beskrivelse av forholdet og mulig konsekvens	Risikoreduserende tiltak	Ansvar / Frist
12)	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander	X		Montering av rør og kummer	Bruke kun godkjente stropper og annet løteutstyr, ikke jobbe under hengende last.	Entreprenør
13)	Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner		X			
14)	Arbeid med montering/ demontering av tunge elementer	X		Montering av rør og kummer	Bruke kun godkjente stropper og annet løteutstyr, ikke jobbe under hengende last.	Entreprenør
15)	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner		X			
16)	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer		X			
17)	Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner		X			
18)	Arbeider som innebærer brann- og/eller eksplosjonsfare		X			
19)	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger		X			
20)	Arbeid med fjernvarmeledninger med trykk og varmt vann.	X		Frigraving av fjernvarmeledning med trykk og varme på	Få satt ned trykket, eventuelt stengt ned anlegget slik at faren for utblåsing av steam reduseres eller fjernes helt.	Entreprenør/ byggherre