

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Eks. vannledning           |
|  | Eks. spillvannsledning     |
|  | Eks. overvannsledning      |
|  | Eks. kum/brannkum          |
|  | Eks. sluk                  |
|  | Proj. vannledning          |
|  | Proj. spillvannsledning    |
|  | Proj. overvannsledning     |
|  | Proj. infiltrasjonsledning |
|  | Proj. kum/brannkum         |
|  | Proj. sluk/sandfang        |
|  | Avrenningspil              |
|  | Flomveg                    |
|  | Eiendomsgrense             |
|  | Prosjektgrense             |
|  | Bygges senere              |
|  | Entrepresegrense           |

1. Viste eksisterende ledninger er kun orienterende informasjon.
2. Eksisterende ledninger i tilknytningspunkter må blottlegges og kontrollmåles for arbeid starter.
3. Det må gjøres kabelpåvisning før arbeid starter.
4. Overvann sør for nytt bygg ledes ut på terreng til regnbed. Overvann fra utearealer nord for bygg ledes ut på terreng, samles i sluk og videreføres til fordrypning/infiltrasjonsmagasin. Takvann ledes direkte til fordrypning-/infiltrasjonsmagasin. Regnbed og magasin dimensjoneres for 200 års regnhendelse med klimapåslag. Ingen påslipp til kommunalt overvannsnett.

- 1 Kumdeleer må byttes i eksisterende vannkum for tilkobling av omsorgsboliger.
- 2 SP tilkobles til eksisterende uttrekk.
- 3 Felles vannledning for sprinkler og forbruk fra ny vannkum. Tilbakeslagsventil etableres i teknisk rom innvendig i bygget.
- 4 Tilkobling med anboringsmuffe og bakkekran.
- 5 Ledninger terses.

1. -

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Målestokk (gjelder A1) | 1:250 |
|------------------------|-------|

## Plan