

Taubane Skroven - Meløy

Oppdraget omfatter komplett fjerning av taubanen med alle tilhørende materialer. Dette omfatter blant annet følgende arbeider (listen er ikke uttømmende):

- Heismotor og tilhørende styring/strøm/drivverk i heishus fjernes, strømkurs frakobles og bygget tettes/kles igjen. Wireføringer i sokkel fjernes/tilpasses tett bygg. Betongfundament under heismotor pigges ned til under gulv. Gulv istandsettes, og det legges nytt gulv av sponplater i hele rommet, samt listverk som tilpasses eksisterende og nytt gulv. Gulv skal ikke males. Dersom det er nødvendig å åpne vegg for å fjerne utstyr, skal dette istandsettes etterpå.
- Etter fjerning av ledninger og trekasser utvendig, skal hull i vegg i heishuset tettes igjen. Det benyttes grunnet, umalt panel for tetting av vegg. Hull i sokkel støpes igjen.
- Fjerning av taubanen inkl. tårn/bukker, fundamenter, ståltau (wire), vogn osv. Det er seks tårn/bukker, samt fundamenter og trekasser i hver ende. Taubanen er ca. 441 m lang, og det er 4 tårn/bukker, inkl. stålstativ for feste øverst.
- Fjerning av bolter i terrenget, antas ca. 20 stk. Gjelder også bolter i betongfundamenter som skal stå igjen.
- Fjerning av annet tilhørende utstyr og materialer.
- Frakobling av strøm før oppstart av arbeider. Entreprenøren kan benytte strøm fra heishuset dersom det er hensiktsmessig, men må selv planlegge frakobling slik at dette ikke fører til ventetid.
- Det skal fjernes alt skrot som ligger i nærheten av installasjonene.
- Der det er nødvendig skal masser arronderes slik at området bærer minst mulig preg av virksomheten.
- Avfallsplan skal utarbeides før oppstart av arbeider.
- Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Sluttrapport med kvitteringer fra mottak skal utarbeides.

Dette skal ikke fjernes:

- Heishuset
- Betongfundamenter til bukk ved heishuset (ligger delvis nedgravd).

Alle registreringer og informasjon gitt under befaringen legges til grunn for tilbudet. Alle materialer som var synlige under befaringen forutsettes å være medtatt. Det forutsettes også at entreprenøren under befaringen har innhentet nødvendig informasjon for å kunne vurdere mengder avfall, samt praktisk utførelse av oppdraget.

Kart som viser plassering, og bilder som viser taubane og heishus er vist under.





















