



DEL III KRAVSPESIFIKASJON

1 Beskrivelse av leveransen

Leveransen gjelder fugemassemaskin som kan varme opp bitumen-baserte fugemasser kontrollert til riktig temperatur og kan pumpe den flytende massen via slange og lanse, direkte ned i fugen på flyplass dekket.

2 Kravspesifikasjoner

Følgende egenskaper stilles som kravspesifikasjoner:

- Dieseldrevet varmer
- Kapasitet på minimum 220 liter fugemasse
- Varmer opp til minimum 200 grader C
- Smeltekapasitet på minimum 200kg/time
- Indirekte oppvarming av fugemassen
- Hydraulisk drevet pumpe og omrører
- Elektrisk oppvarming av slange og lanse
- Tankkapasitet diesel minimum 80 liter
- Elektrisk start
- Boggi understell godkjent for kjøring på offentlig vei

Ved ikke vesentlige avvik i forhold til kravspesifikasjoner vil det blir foretatt en vurdering om hvorvidt avviket aksepteres eller ikke.