

FORSIDE - FORDELINGSSSKJEMA

FORDELING: 433.0006

PLASSERING:

FORDELINGS-SYSTEM: 400V TN-S

SPENNING: 400V

MERKESTRØM: 100 A

FREKVENS: 50 Hz

KAPSLING: 2Xc

FEILSTRØMMER I FORDELING:

STØRSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK3max): 15 kA

MINSTE KORTSLUTNINGSSTRØM (IK2min): 5 kA

STØTSTRØM (PEAK):

KABLER INN/UT, PLASSERING AV REKKEKLEMMER:

HOVEDTILFØRSEL: ☐ TOPP ☐ BUNN ☒ SIDE
☐ BAK

REKKEKLEMMER: ☒ TOPP ☐ BUNN ☐ KABELFELT
☐ VALGFRITT

KRAV TIL BETJENING:

- ☒ SAKKYNDIG BETJENING (NEK 439)
☐ USAKKYNDIG BETJENING (NEK439, MAKS 250 A)

INNSENDIG SEPARASJON (I HENHOLD TIL EN 60549-1):

- ☐ FORM 1 ☐ FORM 3A ☐ FORM 4A ☐ VALGFRITT
☒ FORM 2B ☐ FORM 3B ☐ FORM 4B ☐ IKKE RELEVANT

BRYTEEVNE:

- ☒ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60947
☐ BRYTEEVNE FOR AUTOMATER ETTER EN 60898
☒ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICU-VERDIER
☐ BRYTEEVNE SKAL VÆRE ICS-VERDIER


MONTASJEENHET:

- ☒ GULVMONTERT SKAP ☐ INNFELT VEGGSKAP
☐ KAPSLET STATIV ☐ SEPARAT KABELFELT
☐ VEGGSKAP

MERKNADER, SPESIELLE KRAV:






- DET SKAL VÆRE 30% RESERVEPLASS I FORDELINGEN.
- FEILSTRØMMER ER BEREGNET FRA STANDARDVERDIER FOR TRAFO.
- ALLE EFFEKTBRYTERE SKAL VÆRE JUSTERBARE.

SYMBLFORKLARING:



01	Tilbudstegning	2022.07.01	ISYA	AGRE
REV.	BESKRIVELSE AV ENDRING	DATO	TEGN.	KONT.
 <p>RAMBOLL NORGE AS - BERGEN Folke Bernadottsvet 50, Postboks 3705 Fyllingsdalen N-5845 Bergen T +47 55 17 58 00, bergen@ramboll.no</p>		OPPDRAG: Håkonsгатen 1		
		OPPDRAGSGIVER: Helse Bergen HF		
		OPPDRAG NR. 1350028974-286	DATO: 25.06.2022	DOKUMENT NR. 101=50-E-433-60-06
		KONSTR. ISYA	STATUS Tilbudsstegning	REV. 01 BLAD 1 AV 4

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
<div> <div> <div>XQ01</div> <div>100A</div> </div> <div> <div>XF1</div> <div>C25A</div> </div> <div> <div>XF2</div> <div>B16A</div> </div> </div>					
				KW01 IFSI 4x50/16 AL	Forsyning fra hovedfordeling =432.0001 via distribusjonsblokk
					Overspenningsvern
					Signal til SD anlegget Overspenningsvern
					Styrestrøm
			Helse Bergen HF Håkonsgaten 1 433.0006 Side 2		
			Kompleks 101	Etasje 50-E-433-60-06	Oppdragsnummer 1350028974-286 Tegnet av ISYA Kontroll ISYA Godkjent AGRE Utsendt dato 01.07.2022 Målestokk Ingen Målestokk Revisjon Fase Status

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
10	1	16 A C			
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5003,5005,5006,5007
		16 A C			
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5058,Balkong
		16 A C			
11	1	16 A C			
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5050,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5057
		16 A C			
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5008
		16 A C			
12	1	16 A C			
				IFXI 3G2,5	Lys Rom 5036
		16 A C			
13	1	16 A C			
		16 A C			
14	1	16 A C			
		16 A C			










































Helse Bergen HF
Håkonsgaten 1
433.0006 Side 3

Oppdragsnummer 1350028974-286	
Tegnet av ISYA	Dato 25.06.2022
Kontroll ISYA	Dato 25.06.2022
Godkjent AGRE	Dato 27.062022
Utsendt dato 01.07.2022	
Målestokk Ingen Målestokk	
Revisjon	Fase Status

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer
	101				50-E-433-60-06	

01

I SENTRAL			I ANLEGG	Kabel nr. Kabeltype	Type Kurs Plassering Merknad
Kurs nr	Vern	Komponenter			
15					
				IFXI 3G2,5	Stikk Balkong
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5007
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5007
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5006,5007
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5008,5036
16					
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5050,5052,5054,5056
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5050,5051,5052,5053,5054,5055,5056,5057
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5003,5005,5006,5007,5008,5058
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5050,5052,5054
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5056,5058
17					
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5058
				IFXI 3G2,5	Stikk Rom 5008,5058
				IFXI 5G2,5	Stikk Rom 5006
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					



Helse Bergen HF
Håkonsgaten 1
433.0006 Side 4

Oppdragsnummer 1350028974-286	
Tegnet av ISYA	Dato 25.06.2022
Kontroll ISYA	Dato 25.06.2022
Godkjent AGRE	Dato 27.06.2022
Utsendt dato 01.07.2022	
Målestokk Ingen Målestokk	
Revisjon	Fase Status

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpnummer	Revisjon	Fase	Status
	101				50-E-433-60-06		01		