


Typekum D





Typekum D - Materialliste				
Pos	Beskrivelse	Mateiale	Dimensjon	Antall
1	Kumring med bunn, kjegle og kumlokk	Betong	1600	1
4	Flense-T m/brannventiluttak	Støpejern	100	1
7	Konsoll for flense-T	Støpejern	100	1
10	Flensemuffe for PVC	Støpejern	110	2
15	Combi kjerneboringspakning for gjennomføring av rør i kumvegg		110	2
16	AR kjerneboringspakning for gjennomføring av rør i kumvegg		110	1
17	Brannventil stengbar	Støpejern	100	1
22	Mellomring med to stk 1 1/2" uttak med innvendig gjenger	Støpejern	100	2
23	Sluseventil med flenser og serviceventil	Støpejern	100	2
26	Albue med utvendige gjenger, 90 grader	Messing	1 1/2"	2
28	Kuleventil med innvendig gjenger	Messing	1"	2
30	Tippunion med innvendige gjenger	Messing	1 1/2"/Dy50	2
31	Blindplugg med utvendige gjenger	Støpejern	1 1/2"	2
32	Kumstige			1
33	Combi kjerneboringspakning for gjennomføring av PE Dy50 i kumvegg		50	2
34	Blindflens	Støpejern	100	1

FORKLARINGER

HENVISNINGER

- For plan og profil, se tegninger Z020 og Z021
- For skisser av typekummer, se tegninger Z030-Z033
- For prinsippsskisser for gørfteutførelse, se tegninger Z040

B	01	For kommentar	22.06.2022	ErNils	TSk
Fase	Rev.nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
<div><div></div><div>FORSVARSBYGG</div></div>					
Prosjekterende:					
<div><div>Norconsult</div><div></div></div>					
Tegningen gjelder: Akkasøter leir VA-Infrastruktur Typekumskisser			Målestokk 1:50 (A3)		
			Prosjektnummer 52203461		
			Dato 22.06.2022	Godkjent GoJoh	
			Sign. ErNils	Kontroll TSk	
Tegningsnummer:					
UGRADERT 00 Z - - 032 B 01					
Gradering	Inventarkode	Etasje	Fag	Systemkode	Tegn.type
					Løpenr
					Fase
					Rev.nr

UGRADERT
iht sikkerhetsloven §11 og §12
jf. offentleglova §13