

Domkirken 2025

Stavanger eiendom

Teknisk beskrivelse for:

Interiørarbeider

(indre og ytre klimaskille inngår i egen beskrivelse)

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Om beskrivelsen Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 201801. Alle relevante krav og bestemmelser i denne gjøres gjeldende. Entreprenøren skal prissette alle poster som har betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom enkelte poster vurderes som unødvendige for gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, skal disse prises/markeres med kr. 0,-. Poster som likevel ikke er priset/markert vil bli oppfattet som inkludert i de øvrige postene/prisene. <i>Entreprenøren kan tilby alternative løsninger enn de som er medtatt i beskrivelsen, men entreprenøren plikter da å redegjøre for fullstendig beskrivelse av alternativ løsning samt kostnad av denne i tilbuds brevet. Beskrivelsens poster skal prises slik de er.</i> Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Det henvises til byggherrens prosjektadministrative bestemmelser for entreprenør, herunder konkurransegrunnlag med vedlegg. Hensyn til øvrige entreprenører og naboer (støv, støy og ulemper i byggeperioden) Entreprenøren skal ta hensyn til øvrige entreprenører slik at disse ikke blir unødig sjenert med hensyn til støv og støy, atkomstforhold, ulovlig parkering, etc. Spesielt støyende arbeider skal avtales spesielt med byggeleder. Avfallshåndtering Entreprenøren skal planlegge, organisere og gjennomføre avfallshåndteringen slik at alle offentlige krav og retningslinjer blir ivaretatt. Felles avfallshåndtering blir ivaretatt av byggherre. Dette skal benyttes og etterfølges av entreprenøren. Toaletter, brakker og lager Felles rigg blir ivaretatt av byggherre. Beskyttelse, tildekking Ferdig overflatebehandlede konstruksjoner i svartstål må transporteres og flyttes med forsiktighet slik at det ikke oppstår skraper, skader og lignende som utløser ytterligere behov for overflatebehandling. Alle overflater på stål (sort hinne fra valsing) skal holdes intakt. Det skal sørges for tilstrekkelig tildekking og sikring av omkringliggende konstruksjoner mot tilsøling og nedstøving. Spesielt gjelder dette verneverdige konstruksjoner og materialer. Tildekking og sikring gjelder for egne arbeider.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-3

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.2	QZA Tømrerarbeider Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten er medtatt for prosjektering av tømrerarbeider der det viser seg nødvendig ved gjennomføringen av arbeidene. Posten kommer til anvendelse etter nærmere avklaring med byggeleder, byggherren eller byggherrens representant. Entreprenøren skal fylle inn timepris for prosjekterende. x) Mengderegler Posten er medtatt for avregning av uforutsett, nødvendig prosjekteringsarbeid. Posten kan utgå.	time	50,00		
04.0.3	QZA Tømrerarbeider Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten er medtatt for utførelse av tømrerarbeider der det viser seg nødvendig eller hensiktsmessig ved gjennomføringen av arbeidene. Posten kommer til anvendelse etter nærmere avklaring med byggeleder, byggherren eller byggherrens representant. Entreprenøren skal fylle inn timepris for faglært tømrer. x) Mengderegler Posten er medtatt for avregning av uforutsette arbeider. Posten kan utgå.	time	100,00		
04.0.4	PZA Metallarbeider Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten er medtatt for prosjektering av metallarbeider der det viser seg nødvendig ved gjennomføringen av arbeidene. Posten kommer til anvendelse etter nærmere avklaring med byggeleder, byggherren eller byggherrens representant. Entreprenøren skal fylle inn timepris for prosjekterende. x) Mengderegler Posten er medtatt for avregning av uforutsett, nødvendig prosjekteringsarbeid. Posten kan utgå.	time	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-4

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.5	PZA Metallarbeider Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten er medtatt for utførelse av metallarbeider der det viser seg nødvendig eller hensiktsmessig ved gjennomføringen av arbeidene. Posten kommer til anvendelse etter nærmere avklaring med byggeleder, byggherren eller byggherrens representant. Entreprenøren skal fylle inn timepris for faglært arbeider. x) Mengderegler Posten er medtatt for avregning av uforutsette arbeider. Posten kan utgå.	time	100,00		
04.0.6	RZA Montasje- og innredningsarbeider Tid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten er medtatt for utførelse av reparasjonsarbeider der det avdekkes ifm. restaurering av eksisterende løse møbler i skipet, koret, musikerloftet, nordre sakristi eller krypt. Posten kommer til anvendelse etter nærmere avklaring med byggeleder, byggherren eller byggherrens representant. Entreprenøren skal fylle inn timepris for faglært møbelsnekker. x) Mengderegler Posten er medtatt for avregning av uforutsette arbeider. Posten kan utgå.	time	100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-5

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.7	TB6.22499999A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVENDIG - ANTALL Konstruksjon: Varierer, se andre krav Treslag: Varierer, eik og furu Behandling: 3 strøk olje Lokalisering: I Stavanger domkirke Underlag: Pusset og rengjort eik (inventar) og furu (gulvbord) Materialer: Hardvoksolje Farge: Upigmentert Glanstall: Ikke relevant Emisjonskrav til toppstrøket: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter oljebehandling av alle nye, eksponerte komponenter av trevirke som er omfattet av entreprisen (de henviser til denne posten med følgende tekst "medtatt i egen post"). Omfatter også malebehandling av alle gamle komponenter av trevirke som har blitt slipt og/eller pusset som f.eks. skap i sakristi, brystningspanel i sakristi og remonterte gulvbord i ramper (som har vært demontert i tidligere entreprise). Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy. b) Materialer Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l. c) Utførelse Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremaskin for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Dersom oljebehandling skjer i kirken skal entreprenøren sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-6

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	arbeider. Området skal være avspærret helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen. x) Mengderegler Denne posten skal ikke prises. Kostnad for oljebehandling medtas i hver enkelt post for trevirke som skal oljebehandles, se egne kapitler. De aktuelle postene henviser til bestemmelsene i denne posten.				
04.0.8	CD1.16 RYDDING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Alle arealer omfattet av denne entreprisen <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Hva skal ryddes:</i> Løse gjenstander skal ryddes kontinuerlig/daglig <i>Krav til tilstand etter rydding:</i> Ingen løse gjenstander, verktøy, materialer, gjenstander eller avfall <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
04.0.9	AK3.337 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. <i>Lokalisering:</i> Alle arealer omfattet av denne entreprisen <i>Omfang:</i> Beskyttelse av vegg hjørner, veggflater, dører og gulv for egne arbeider utover det som allerede er etablert i andre entrepriser <i>Utførelse:</i> Finerplater i høyde H = 0-2 m. Det tillates ikke innfesting i vegger, hjørner, dører, tak eller gulv. <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-7

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.10	AM3.37A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. <i>Lokalisering:</i> Alle arealer omfattet av denne entreprisen <i>Omfang:</i> Tilstrekkelig for å ivareta sikringens formål i hele entreprisens omfang <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også de- og remontering av beskyttelse dersom det blir behov for dette ifm. eget kontraktarbeid. Omfatter også ekstra tilpasning av sikring/beskyttelse, nødvendig de- og remontering og koordinering med andre entreprenører ifm. pågående arbeider på stedet.	RS			
04.0.11	AS3.337 NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. <i>Lokalisering:</i> Alle arealer omfattet av denne entreprisen <i>Beskrivelse:</i> Komplette nedrigging av sikring/beskyttelse for egne arbeider når kontraktsarbeidet er avsluttet <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-8

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.12	QA7.21A FUKTMÅLING I TRE Rund sum Treprodukt: Heltre <i>Lokalisering:</i> Mottakskontroll på byggeplass <i>Måletidspunkt/-frekvens:</i> Ved mottak av nye byggevarer på plassen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kontroll av trevirke ved mottak med trefukthetismåler kalibrert for gran/furu. Utover dokumentasjonskrav iht. NS 3512 omfatter posten også en enkel rapportering av resultatene. b) Materialer Bjelker og tilfarere. c) Utførelse Kontroll ved mottak skal utføres av et representativt antall av tilfarere og bjelker. Fuktinnhold skal kontrolleres av alle batcher av trevirke som leveres. Det foretas stikkprøvekontroll av alle deler av trevirket. Måling skal skje på virkets flatside nært midten, og minst 0,5 m fra endetre (så fremt det ikke er mistanke om oppfukting her). Måledybden skal være min. en femtedel av virketykkelsen. Utover dokumentasjonskrav i NS 3512 skal enkel rapportering av resultatene omfatte: - hvilket materiale som er prøvetatt (iht. markering). - lokalisering av prøvepunkt (for-/bakside, sideflate). - fuktinnhold (i vekt-%). d) Toleranser Trevirke med fuktinnhold over 20 vekt-% skal avvises. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-9

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.13	QA7.21A FUKTMÅLING I TRE Rund sum Treprodukt: Heltre Lokalisering: Byggeplass Måletidspunkt/-frekvens: Før lukking av konstruksjonen Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kontroll av montert trevirke med trefuktighetsmåler kalibrert for gran/furu før lukking av konstruksjonen. Utover dokumentasjonskrav iht. NS 3512 omfatter posten også en enkel rapportering av resultatene. b) Materialer Bjelker og tilfarere. c) Utførelse Kontroll skal utføres av et representativt antall av tilfarere og bjelker. Kontroll skal utføres i ulike deler av bygningen med varierende klimasoner, eksempelvis innenfor innganger/utganger, vinduer, overganger, trapper. Det foretas stikkprøvekontroll av alle deler av trevirket, og spesielt i komponentenes kritiske soner, eksempelvis i overgang mot betonggulv på grunn, lettklinkerblokker, trebjelker og gulvbord. Utover dokumentasjonskrav i NS 3512 skal enkel rapportering av resultatene omfatte: - hvilket materiale som er prøvetatt (iht. markering). - lokalisering av prøvepunkt (for-/bakside, sideflate). - fuktinnhold (i vekt-%). d) Toleranser Trevirke med fuktinnhold over 12 vekt-% skal ikke bygges inne, men må enten tørkes (forutsetter at ny fuktkontroll bekrefter tilstrekkelig lavt fuktinnhold før lukking) eller demonteres og erstattes. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-10

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.14	QA7.21A FUKTMÅLING I TRE Rund sum Treprodukt: Heltre <i>Lokalisering:</i> Mottakskontroll på byggeplass <i>Måletidspunkt/-frekvens:</i> Ved mottak av nye byggevarer på plassen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kontroll av trevirke ved mottak med trefukthetismåler kalibrert for gran/furu. Utover dokumentasjonskrav iht. NS 3512 omfatter posten også en enkel rapportering av resultatene. b) Materialer Gulvbord. c) Utførelse Kontroll ved mottak skal utføres av et representativt antall av gulvbordene. Fuktinnhold skal kontrolleres av alle batcher av trevirke som leveres. Det foretas stikkprøvekontroll av alle deler av trevirket. Måling skal skje på virkets flatside nært midten, og minst 0,5 m fra endetre (så fremt det ikke er mistanke om oppfukting her). Måledybden skal være min. en femtedel av virketykkelsen. Utover dokumentasjonskrav i NS 3512 skal enkel rapportering av resultatene omfatte: - hvilket materiale som er prøvetatt (iht. markering). - lokalisering av prøvepunkt (for-/bakside, sideflate). - fuktinnhold (i vekt-%). d) Toleranser Trevirke med fuktinnhold over 9 vekt-% skal avvises. Trevirke levert i utett forpakning skal avvises. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-11

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.0.15	QA7.21A FUKTMÅLING I TRE Rund sum Treprodukt: Heltre Lokalisering: Byggeplass Måletidspunkt/-frekvens: Før montering av gulvbord i ramper Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kontroll av gulvbord før montering med trefuktighetsmåler kalibrert for gran/furu. Utover dokumentasjonskrav iht. NS 3512 omfatter posten også en enkel rapportering av resultatene. b) Materialer Gulvbord. c) Utførelse Kontroll skal utføres av et representativt antall av gulvbordene. Fuktinhold skal kontrolleres i ulike batcher av lagret trevirke som leveres for remontering. Det foretas stikkprøvekontroll av alle deler av gulvbordene, og spesielt i senter av bordene. Måledybden skal være min. en femtedel av virketykkelsen. Utover dokumentasjonskrav i NS 3512 skal enkel rapportering av resultatene omfatte: - hvilket bord som er prøvetatt (iht. markering). - lokalisering av bord. - lokalisering av prøvepunkt (for-/bakside, sideflate). - fuktinnhold (i vekt-%). d) Toleranser Trevirke med fuktinnhold over 7-8 vekt-% skal ikke legges, men må enten tørkes (forutsetter at ny fuktkontroll bekrefter tilstrekkelig lavt fuktinnhold før legging) eller demonteres og erstattes. Dette for at sprekker blir minimale og klemming mellom bord ikke gir varig deformasjon. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-12

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.1	Rigg og drift				
04.1.1	AV1.1 ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
04.1.2	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett drift av rigg for eget kontraktarbeid og alle ytelser ifm. administrasjon av eget kontraktsarbeid. Posten omfatter nødvendige riggarbeider ut over de ytelser som ivaretas av byggherre, og nødvendige tilpasninger til disse. Entreprenøren skal gjøre seg kjent med hva som inngår i den overordnede rigg & drift-leveransen for prosjektet. Alle avgifter i forbindelse med entreprenørens drift av rigg betales av entreprenøren og skal medregnes i postens enhetspris. For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget. For øvrig gjelder postbestemmelsene.	RS			
04.1.3	AV3.1A AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett avvikling av bygge- og anleggsplass for eget kontraktarbeid. Posten omfatter nødvendige riggarbeider ut over de ytelser som ivaretas av byggherre og nødvendige tilpasninger til disse. Entreprenøren skal gjøre seg kjent med hva som inngår i den overordnede rigg & drift-leveransen for prosjektet. For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget. For øvrig gjelder postbestemmelsene.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.1.4	AV5.1A NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten omfatter komplett nedrigging av bygge- og anleggsplass for eget kontraktarbeid. Posten omfatter nødvendige riggarbeider ut over de ytelser som ivaretas av byggherre og nødvendige tilpasninger til disse. Entreprenøren skal gjøre seg kjent med hva som inngår i den overordnede rigg & drift-leveransen for prosjektet. For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget. For øvrig gjelder postbestemmelsene.	RS			
04.1.5	AO2.22A BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> På byggeplass <i>Krav til utførelse:</i> Verktøy, emballasje, riveavfall, overskuddsmateriale m.m. skal ryddes og evt. kastes i avfallsbeholder. Ved ansamling av støv/sand/smusspartikler o.l. skal det støvsuges/svabres <i>Rengjøringsfrekvens:</i> Daglig <i>Kontrollmetode:</i> Byggelederkontroll (stikkprøver) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder renhold etter eget kontraktarbeid. Entreprenøren skal rydde og evt. støvsuge/svabre, enten etter endt arbeidsdag eller etter endt arbeidsoperasjon. For øvrig gjelder postbestemmelsene. b) Materialer Støvsuger skal ha HEPA- eller ULPA-filter.	RS			
04.1.6	AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Avfallshåndtering organiseres iht. hovedentreprenørens avfallsplan.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.1.7	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: Se andre krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for egne arbeider. Entreprenøren skal systematisere og ferdigstille komplett FDV-dokumentasjon for alle arbeider som inngår i entreprisen. I tillegg til datablader skal det tydelig fremkomme hvor de ulike produktene er lokalisert og hvordan de er benyttet. Dokumentasjonen skal overleveres digitalt på minnepinne og legges i egnet mappe på prosjekthotell etter avtale. Ved eventuell entreprenørprosjektering skal underlag, beregninger osv. utarbeidet av entreprenøren legges inn som en del av FDV-dokumentasjonen. For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget. For øvrig gjelder postbestemmelsene.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.2	Dokumentasjon				
04.2.1	QY4.8753A DOKUMENTASJON VED RESTAURERING Rund sum Dokumentasjon: Nivå 3 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter levering av dokumentasjon i to innbundne rapporter og elektronisk på minnepinne. c) Utførelse Iht. nivå 3 i tabell Q5.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-16

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3	Forhall				
04.3.02	Disk i forhallen				
04.3.02.1	RL1.2912A INNREDNING Antall Type: Disk Kjernemateriale: Innredning av svartstål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Anvendelse:</i> Disk i forhallen <i>Dimensjoner:</i> Størrelse del av møbel = L x B x H = 3139 mm x 700 mm x ca. 784 mm (inkludert topplate som er medtatt i egen post), se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder bunnramme for disk i forhallen. Omfatter også åpning i underkant for sittende betjening. Omfatter også nisje B x H x D = ca. 750 mm x 750 mm x 290 mm for montering av brannslangetrommel av typen NOHA 2sw (forberedt for venstrehengslet montering) med venstrehengslet dør i sort stål som øvrig bunnramme. Omfatter også NOHA 2sw med 30 m slangelengde Ø25 mm eller likeverdig med venstrehengslet montering. Omfatter også forberedte innfestingspunkter i topp av bunnramme for montering av topplate av eik. Omfatter også innmåling av ujevnheter i forhallens skifergulv for etablering av høydejusterbare ben. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate under fotplaten slik at riper i forhallens skifergulv unngås. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA". Topp av bunnramme utføres med varierende høyde for tilpasning til topplate. Topplaten trekkes 100 mm inn fra kanten slik at stål i topp av bunnramme blottlegges. Forberedt for åpning for sittende betjening i B = 1198 mm. Forberedt for sammenkobling med topplate av eik og kabinetter for hhv. åpne hyller (32 cm dype), låsbare skuffeseksjoner, teknisk skap og nisje med skapdør for brannslange (NOHA 2sw). Frontflate, endeflater, flater mot åpning i underkant for sittende betjening og del av topplaten utføres i sort stål. Sveising utføres i samråd med arkitekt. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-17

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.02.2	da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. TB7.499199A MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Disk i forhallen Bruksområde: Innvendig Metall: Ubehandlet svartstål Behandling: Forbehandling <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Underlag:</i> Svartstål <i>Materialer:</i> Ren, flytende sinkmaling av typen Zinga eller likeverdig <i>Farge:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Glanstall:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. Opsjonspost. Posten kan utgå.	RS			
04.3.02.3	RL1.4118A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Anvendelse:</i> Topplate, se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Dimensjoner:</i> Topplate; L x B x T = 3139 mm x 600 mm x 34 mm, se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Underlag:</i> Disk av svartstål <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.19 "Disk i forhallen SKJEMA". Topplaten skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-18

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.02.4	RL1.5118A INNREDNING Rund sum Type: Hylle Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Anvendelse:</i> Skapstamme med hylleplater og vertikal skillevegg, se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme; B x H x D = 771 mm x ca. 784 mm x ca. 320 mm. Hylleplater; 4 stk B x D x T = ca. 771 mm x ca. 320 mm x ca. 20 mm. Vertikal skillevegg; L x H x T = ca. 320 mm x ca. 150 mm x ca. 20 mm. Se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Underlag:</i> Disk av svartstål <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også avklaring med arkitekt for nødvendig dimensjon for type hjertestarter før produksjon. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA". Hylle for hjertestarter tilpasses dimensjon på hjertestarteren. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-19

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.02.5	RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Anvendelse:</i> Skapstamme med skuffer og skuffefronter, se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme; B x H x D = 520 mm x ca. 784 mm x ca. 700 mm. Skuffefronter; 4 stk. B x H x T = ca. 520 mm x varierer ca. 170-250 mm x ca. 20 mm. Skuffer; 4 stk. B x D x H = ca. 520 mm x ca. 700 mm x varierer ca. 170-250 mm. Se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Underlag:</i> Disk av svartstål <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett skuffeseksjon iht. tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA". Omfatter også komplett låssystem med 3 stk. tilhørende nøkler. Skuffer skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA". x) Mengdereglar Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-20

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.02.6	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Anvendelse:</i> Skapstamme med skuffefront, skapdør og hylleplate, se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme; 1 stk. B x H x D = 645 mm x ca. 784 mm x ca. 700 mm. Skuffefront; 1 stk. B x H x T = ca. 645 mm x ca. 170 mm x ca. 20 mm. Skapdør; 1 stk. B x H x T = ca. 645 mm x ca. 610 mm x ca. 20 mm. Hylleplate; 1 stk. B x D x T = ca. 645 mm x ca. 700 mm x ca. 20 mm. Se tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA" <i>Underlag:</i> Disk av svartstål <i>Festemåte:</i> Skrudd <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også komplett låssystem i skuff og skapdør tilpasset nøkler for låsbare skuffer som er medtatt i post for skapstamme med 4 stk. skuffer (se egen post). Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.09 "Disk i forhallen SKJEMA". Skuffer og skap skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdør skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03	Rampe i forhallen				
	Rampen i forhallen kan utgå. Postene 04.3.03.1 - 04.3.03.14 kan dermed utgå.				
04.3.03.1	PZA Metallarbeider Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder overgangslist i overgang skifergulv og rampe i forhall. Omfatter levering og montering av overgangslist. Omfatter også innmåling av rampe før produksjon. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for overgangslist til rampe. Omfatter også innfesting til rampen. b) Materialer Støpt bronse. c) Utførelse Iht. tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A66.15 "Rampe 01 Forhallen / oppslagstavle, oppriss". Bredde B = ca. 1,0 meter. x) Mengderegler Posten kan utgå.	RS			
04.3.03.2	QJ2.31A UNDERLAGSSJIKT Rund sum <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom hhv. bjelker og understøttelse og hhv. gulv og trapp under rampe i forhall <i>Type/materiale:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Tykkelse:</i> Ca. 1 mm <i>Underlag:</i> Varierer, skifer på gulv og granitt i trapp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder underlagssjikt på hhv. skifergulv og granitt i trapper ifm. etablering av rampe i forhall. b) Materialer Bredde 100 mm. c) Utførelse Underlagssjikt legges ut på overkant av skifer og granitt som underlag for trebjelker. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. Posten kan utgå.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-22

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03.3	QB4.22A BJELKE AV HELTRE Lengde Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: Overgang gulv i forhall og repos i topp av trapp Dimensjoner: B x H = 73 mm x 198 mm Festemåte: Avklares Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kantbjelker i HC-rampe i overgang gulv i forhall og repos i topp av trapp. Det må påregnes skråskårne bjelker i overgang mot gulv pga. stigning, og tilpasning av bjelker mot trappetrinn. c) Utførelse Utførelsesklasse: 2 iht. NS 3516. x) Mengderegler Kostnad angis som lengde. Enhet: m. Posten kan utgå.	m	13,00		
04.3.03.4	QJ1.119A TILFARERE Areal Utførelse: Festet til underlag uten oppretting Dimensjon: 98 mm x 98 mm Lokalisering: Overgang gulv i forhall og repos i topp av trapp Underlag: Kantbjelker 73 x 198 mm Andre krav: b) Materialer Kjerneved av furu i klasse Kjerne80 med gjennomsnittlig årringbredde maks. 3 mm, ref. Norsk Bygdesagsforenings bransjenorm for kjernevedprodukter:2009. Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2. c) Utførelse Tilfarere skal limes og skrus til kantbjelkene. Skjøting tillates ikke. Tilfarere legges ut i c/c 600 mm. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	7,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-23

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03.5	SB1.23241A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Mellom tilfarere i rampe i forhall <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom tilfarere i rampe og i tilgjengelig hulrom på rampe. c) Utførelse Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	7,50		
04.3.03.6	QJ6.21A STUBBLOFT AV PLATER Areal Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På underside av tilfarere i rampe i forhall <i>Type:</i> Plater <i>Utførelse:</i> Skrudd på undersiden av tilfarere for å holde isolasjonen oppe <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	7,50		
04.3.03.7	QJ2.2135A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt og skrudd <i>Lokalisering:</i> Overgang gulv i forhall og repos i topp av trapp <i>Type:</i> Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter <i>Tykkelse:</i> 21 mm <i>Underlag:</i> Tilfarere <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Limes i alle skjøter og skrus til tilfarere iht. leverandørens anvisning. Kryssfiner krabbes mot ujevnt murverk langs rampen. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	7,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-24

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03.8	QJ2.2394A IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Fibergips Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Overgang gulv og repos i topp av trapp i forhall <i>Type:</i> Fibergips <i>Tykkelse:</i> 10 mm <i>Underlag:</i> 21 mm kryssfiner <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Fibergips tilpasses ujevn murvegg på side av rampe. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	7,50		
04.3.03.9	QJ2.2135A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt og skrudd <i>Lokalisering:</i> Luke i rampe i forhall <i>Type:</i> Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter <i>Tykkelse:</i> 21 mm <i>Underlag:</i> Tilfarere <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Iht. arkitektens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	1,00		
04.3.03.10	QJ2.2394A IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Fibergips Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Luke i rampe i forhall <i>Type:</i> Fibergips <i>Tykkelse:</i> 10 mm <i>Underlag:</i> 21 mm kryssfiner <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Iht. arkitektens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-25

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03.11	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Rampe i forhallen - vinkel Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Type/utforming:</i> Rampe i forhallen, vinkelstål B x H x T = 65 mm x 65 mm x 5 mm langs murverk; lengde L = ca. 6 m, se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan" og A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt". <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljet <i>Utførelseskrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vinkel langs rampen. Omfatter også innfesting til fast underlag av trevirke i kryssfiner, tilfarere og kantbjelke. b) Materialer Ubehandlet stål (sort stål). Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan" og A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt". Topp av vinkelen skal være synlig 30 mm over topp av skifer. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-26

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03.12	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Rampe i forhallen - vange Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Type/utforming:</i> Rampe i forhallen, vange L x H x T = ca. 6036 mm x varierer ca. 30-778 mm (pga. trappetrinn og rampens helning) x 5 mm, se tegning A66.15 "Rampe 01 forhallen / oppslagstavle, oppriss (2)" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljet <i>Utførelseskrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vange langs rampen. Omfatter også innfesting til fast underlag av trevirke i kryssfiner, tilfarere og kantbjelke. Omfatter også tilpasning til rekkversstolper. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.15 "Rampe 01 forhallen / oppslagstavle, oppriss". Skjøt av plater skal gjøres skjult bak stolper for rekkverk. Innfesting av plater skal gjøres skjult. Topp av vange/stålplate skal være synlig 30 mm over topp av skifer. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.03.13	TB7.499199A MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Vinkel og vange på rampe i forhallen Bruksområde: Innvendig Metall: Ubehandlet svartstål Behandling: Forbehandling <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Underlag:</i> Svartstål <i>Materialer:</i> Ren, flytende sinkmaling av typen Zinga eller likeverdig <i>Farge:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Glanstall:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. Opsjonspost. Posten kan utgå.	RS			
04.3.03.14	NH2.1141292A FLISLEGGING - AREAL Areal Bygningsdel: Rampe Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Som opprinnelig Festemåte: Dobbeltliming <i>Lokalisering:</i> I rampe i forhallen <i>Underlag:</i> 10 mm fibergips på 21 mm kryssfiner <i>Flistype:</i> Som opprinnelig, tykkelse ca. 20 mm som opprinnelig, fallende lengder, størrelse ca. som opprinnelig (men begrenset oppad av rampens tilgjengelige bredde) <i>Flislagets totale tykkelse:</i> 20 mm + flislim <i>Festemasse:</i> Lim tilpasset underlaget og skifertypen, iht. produktleverandørens anvisning <i>Fugemasse:</i> Tilpasset opprinnelig farge og skifertypen, iht. produktleverandørens anvisning <i>Fugebredde:</i> Som opprinnelig <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tykkelseskalibrering slik at bruddskiferen blir like tykk som opprinnelig skifer. Omfatter også bearbeidelse/tilpassing ved legging av bruddskifer. Omfatter også legging ved kombinasjon av skifer i ulike størrelser etter arkitektens anvisning. Omfatter også avsperring av ferdig lagt overflate frem i minst ett døgn eller iht. produktleverandørens anvisning. Omfatter også legging av 1 stk. flis som kan tas opp for inspeksjon av hulrom for rør under rampe. Omfatter også priming av fibersementplater iht. limleverandørens anvisning. b) Materialer Skifer av type tilsvarende opprinnelig, evt. lys Oppdal gulvbrudd T = 20 mm eller likeverdig. c) Utførelse Rampens midtpunkt lokaliseres ved bruk av krittspor.	m ²	7,50		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Skiferen prøvelegges før legging, fra rampens midtpunkt og utover. Avslutning mot vegger og kanter tilpasses slik at man ender opp med en halv flis inn mot vegg/kant. Lim påføres med tannsparkel og legges i passende områder slik at limet ikke tørker før legging. Legging av bruddskiferen fra ett hjørne og i hele veggens/kantens lengde før neste rekke legges. Ny rekke overlapper forrige rekke med ca. 200 mm for å unngå sammenhengende rekke med fuger. Skiferen legges godt ned i underlaget for å unngå luftlommer. Vater og gummihammer brukes for justering. Bearbeidelse/tilpassing av varierte fuger ved hugging. Bearbeidelse/tilpassing av kanter som forblir skjulte (f.eks. i overgang mot vegger, mot vanger i rampe) kan utføres ved bruk av vinkelsliper. Fugemasse påføres ved hjelp av fugebrett. Skifer vaskes med fuktig klut eller svamp. x) Mengderegler Posten kan utgå.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.17	Oppslagstavle i forhallen				
04.3.17.1	RP3.99A OPPSLAGSTAVLE Antall Type: Oppslagstavle Utførelse: Ubehandlet svartstål <i>Lokalisering:</i> I forhall <i>Utførelse:</i> Forberedt for skjult sammenkobling med ramme. Kanter slipes slik at tavlen er uten skarpe kuttflater. Hjørner avrundes for å unngå skarpe hjørner. <i>Dimensjoner:</i> Oppslagstavle, størrelse = B x H x T = 1200 mm x 1800 mm x 5 mm, se tegning A66.15 "Rampe 01 Forhallen" <i>Plassering:</i> På vegg <i>Underlag:</i> Antikvarisk murverk <i>Festemåte:</i> I murverkets fuger Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder oppslagstavle montert på innervegg i forhall. Omfatter også involvering av murer, steinkonservator og arkitekt ifm. montering. Omfatter også evt. stedstilpasset ramme for innfesting av oppslagstavle, rektangulært hulprofil, dimensjon ca. B x L x T = 50 mm x 30 mm x 3 mm Omfatter også innmåling av veggoverflate og rammedimensjon før produksjon. Omfatter også innmåling av fuger i antikvarisk murverk før produksjon for nøyaktig plassering av innfestingsmidler. Omfatter også forberedte innfestingspunkter og innfestingsmidler for oppslagstavle i stedstilpasset ramme av stål på innervegg. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.15 "Rampe 01 Forhallen / oppslagstavle, oppriss (2)". Innfesting av ramme i antikvarisk murverk skal skje i murverkets fuger, og skal utføres av steinkonservator i samråd med murer og arkitekt. Evt. innfesting av stålplate direkte i antikvarisk murverk skal skje i murverkets fuger, og skal utføres av steinkonservator i samråd med murer og arkitekt. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-30

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.17.2	TB7.499199A MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Oppslagstavle Bruksområde: Innvendig Metall: Ubehandlet svartstål Behandling: Forbehandling <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Underlag:</i> Svartstål <i>Materialer:</i> Ren, flytende sinkmaling av typen Zinga eller likeverdig <i>Farge:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Glanstall:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. Opsjonspost. Posten kan utgå.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-31

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19	Pullerter og håndrekker i forhallen				
04.3.19.1	PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I rampe i forhall <i>Type/utføring:</i> Stolper i valset L-profil. Øvre og nedre håndløper i hhv. 0,9 og 0,7 m høyde over overkant av slitelag i rampe, se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A66.15 "Rampe 01 Forhallen / oppslagstavle, oppriss" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling mot vange i rampe. Forberedt for sammenkobling mellom håndlist av eik (se egen post) og stål i håndløper i trapp. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også øvre håndløper i svartstål L-profil 40 x 40 x 5 mm. Omfatter også nedre håndløper i svartstål av rundstål Ø20 mm på brakett med festearm i 40 x 5 mm flattstål. Omfatter også brakett med festearm i 40 x 5 mm flattstål for side av trapp nærmest rampen. Omfatter også tilpasninger ved fester mot håndløpere og rampen. b) Materialer Olje: Owatrol. c) Utførelse Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	m	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-32

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.2	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: I rampe i forhall Utforming/utseende: Ubehandlet. Håndløper av eik, se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan (1)", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Dimensjon: L x B x H = ca. 6000 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm. Se tegning A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Plassering: På rekkverk på rampe i forhall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rekkverk. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan (1)", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Innfestes til øvre håndrekke av L-profil på rampens rekkverk.	m	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.3	PB3.2222A REKKVERK AV STÅL I TRAPPER Lengde Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I trapp i forhall <i>Type/utforming:</i> Stolper i valset L-profil. Håndløper i 0,9 m høyde over overkant av slitelag i trapp (målt fra trinnforkant), se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A66.15 "Rampe 01 Forhallen / oppslagstavle, oppriss" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med trapp. Forberedt for sammenkobling med håndløper av eik. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder rekkverk langs trapp i forhall på samme side som rampen. Omfatter også innmåling av trappeløp før produksjon. Omfatter også forberedte innfestingspunkter og innfestingsmidler for rekkverk i trapp. Omfatter også tilpasninger ved fester mot håndløper. b) Materialer Olje: Owatrol. c) Utførelse Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	m	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-34

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.4	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: I trapp i forhall Utforming/utseende: Ubehandlet. Håndløper av eik, se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan (1)", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Dimensjon: L x B x H = ca. 1800 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm. Se tegning A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Plassering: På rekkverk i trapp i forhall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder håndlist på rekkverk langs trapp i forhall på samme side som rampen. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rekkverk. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan (1)", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Innfestes til øvre håndrekke av L-profil på rampens rekkverk.	m	2,00		
Sum denne side:					
Akumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.5	PB3.2222A REKKVERK AV STÅL I TRAPPER Lengde Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I trapp i forhall <i>Type/utforming:</i> Stolper i valset L-profil. Håndløper i 0,9 m høyde over overkant av slitelag i trapp (målt fra trinnforkant), se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A66.15 "Rampe 01 Forhallen / oppslagstavle, oppriss" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med trapp. Forberedt for sammenkobling med håndløper av eik. <i>Andre krav:</i> - Omfang og prisgrunnlag Gjelder evt. rekkverk langs trapp i forhall på motsatt side av rampen. Omfatter også innmåling av trappeløp før produksjon. Omfatter også håndløper i svartstål av rundstål Ø20 mm på brakett med festearm i 40 x 5 mm flattstål. Omfatter også forberedte innfestingspunkter og innfestingsmidler for rekkverk i trapp. Omfatter også tilpasninger ved fester mot håndløper. - Materialer Olje: Owatrol. - Utførelse Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	m	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-36

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.6	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: I trapp i forhall Utforming/utseende: Ubehandlet. Håndløper av eik, se tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan (1)", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Dimensjon: L x B x H = ca. 1800 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm. Se tegning A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Plassering: På rekkverk i trapp i forhall Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder håndlist på evt. rekkverk langs trapp i forhall på motsatt side av rampen. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rekkverk. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.13 "Rampe 01 forhallen, plan (1)", A66.14 "Rampe 01 forhall, snitt" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Innfestes til øvre håndrekke av L-profil på rampens rekkverk. x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan komme til utførelse.	m	2,00		
Sum denne side:					
Akumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.7	KP3.14A PULLERT Antall Type: Fast Fundamentering: Festes til annen konstruksjon Lokalisering: I forhall, se tegning A62-01 "Klimaskille", A62-02 "Klimaskille indre" og A62-03 "Klimaskille ytre", én plassert ved tofløyet dør i ytre klimaskille og én plassert ved enfløyet dør i indre klimaskille Dimensjon: Bredde B = 100 mm, høyde H = 900 mm, tykkelse T = ca. 34 mm Type/materialer: Frontplate i 4 mm svartstål Utforming: Se tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring". Toleransekrav: Avklares med arkitekt Informasjon om elektroarbeider: Elektroarbeider er medtatt i annen entreprise Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også fotplate for forankring til underliggende skifergulv/betong og rustfrie, syrefaste innfestingsmidler tilpasset underlaget. Omfatter også forberedt hull i fotplate Ø16 mm og trekkerør på innsiden av pullert for skjult fremføring av kabler til dørstyring i ny påstøp. Omfatter også nødvendig avklaring med elektriker for å kunne levere forberedt pullert for teknisk utstyr. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Pullerter i svartstål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Innfesting og plassering av pullerter iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring". Før forboring av hull og innfesting i gulv skal nøyaktig plassering av hull avklares med tekniske fag for å unngå skade på varmekabler, elektriske kabler eller annen infrastruktur. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	2		
04.3.19.8	RK4.359A MANUELL IMPULSGIVER Antall Type: Trykknapp Lokalisering: I forhall, se tegning A62-01 "Klimaskille", A62-02 "Klimaskille indre" og A62-03 "Klimaskille ytre" Plassering: På pullerter, iht. tegning A62-03 "Klimaskille ytre" Andre krav: b) Materialer Trykknapp i messing. c) Utførelse Iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring".	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-38

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.3.19.9	TB7.499199A MALEBEHANDLING PÅ METALL - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Pullerter og rekkverk av stål i rampe og trapp Bruksområde: Innvendig Metall: Ubehandlet svartstål Behandling: Forbehandling <i>Lokalisering:</i> I forhallen <i>Underlag:</i> Svartstål <i>Materialer:</i> Ren, flytende sinkmaling av typen Zinga eller likeverdig <i>Farge:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Glanstall:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. Opsjonspost. Posten kan utgå.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-39

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4	Skip og podium				
04.4.05	Nytt alterbord				
04.4.05.1	RL1.2912A INNREDNING Antall Type: Disk Kjernemateriale: Innredning av svartstål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> På podium <i>Anvendelse:</i> Fremskutt alterbord <i>Dimensjoner:</i> Størrelse del av møbel = L x B x H = ca. 1000 mm x 900 mm x 870 mm (ekskludert topplate som er medtatt i egen post), se tegning A66.04 "Nytt alterbord (fremskutt alter) SKJEMA". Understell i sveiset L-profil. <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder understell for fremskutt alterbord. Omfatter understell i svartstål L-profil 40 x 40 x 5 mm. med 2 stk. påsveisede parallelle flattstål L x H x T = 920 mm x 30 mm x 5 mm. Omfatter også perforert midtplate i sort stål, B x H x T = 680 x 680 x 4 mm, med utsmykning iht. arkitektens anvisning fritt hengende mellom flattstål med 12 mm rundt stål. Omfatter også påsveisede tapper i topp av understell for sikker plassering og posisjonering av topplate. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate under fotplaten slik at misfarging av kirkens tregulv unngås. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Understell; tykkelse T = 5 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.04 "Nytt alterbord (fremskutt alter) SKJEMA". Alle tilgjengelige flater på alterbordet oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Alterbordet utformes med låsemekanisme slik at topplaten ikke skal kunne skyves til den velter ned fra understellet. Perforert plate henges fritt mellom parallelle flattstål med rundstål Ø12 mm. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-40

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.05.2	undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. RL1.4118A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet Lokalisering: På podium Anvendelse: Topplate Dimensjoner: Topplate; L x B x T = 1000 mm x 900 mm x 40 mm. Vertikale vanger; 2 stk. L x H x T = 900 mm x 130 mm x 40 mm. Se tegning A66.04 "Nytt alterbord (fremskutt alter) SKJEMA" Underlag: Understell av svartstål Festemåte: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.04 "Nytt alterbord (fremskutt alter) SKJEMA. Topplate utformes med låsemekanisme slik at platen ikke skal kunne velte ned fra understellet. Topplate utformes med sinking i overgang mellom horisontal flate og vertikale vanger. Topplaten skal utføres i massiv eik med stavbredde 150 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-41

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.10	Lesepult				
04.4.10.1	RL1.9912A INNREDNING Antall Type: Lesepult Kjernemateriale: Innredning av svartstål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I trapp mellom skip og podium <i>Anvendelse:</i> Stativ til lesepult <i>Dimensjoner:</i> Størrelse del av møbel = B x H = 400 mm x varierer, se tegning A66.17 "Lesepult SKJEMA" <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående, men skal kunne forhindres mot velting ved låsing mot trapp (se egne poster) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter høydejusterbar ramme i nedre del av lesepult. Omfatter også aktuator for hev- og senkfunksjon plassert oppunder leseplaten, se tegning. Omfatter også leppe i bakkant av fotplaten som kan fastholdes mot list i trapp og hinder velt. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate av materiale (f.eks. plast) under fotplaten slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også nødvendig avklaring med elektriker for å identifisere behov for fremføring av kabel. <i>Kabel er ikke medtatt i denne entreprisen, men medtas i elektrobekrivelser.</i> Omfatter også underlag for leseplate til lesepult, størrelse del av møbel = B = 400 mm, se tegning A66.17 "Lesepult SKJEMA" Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Bunnramme; tykkelse T = 4 mm. Frontplate; tykkelse T = 4 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.17 "Lesepult SKJEMA". Stativet skal kunne heves slik at nedre del av leseplate er i høyde mellom ca. 700 mm til ca. 1200 mm, men nøyaktige detaljer avklares med arkitekt. Forberedt for skjult sammenkobling med stålunderlag til leseplate av eik. Klargjort for innvendig føring av el-kabler til avtakbar lampe. Fotplaten utformes slik at velt hindres. Alle tilgjengelige flater på stativet til lesepulten oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-42

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.10.2	Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. RL1.4112A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I trapp mellom skip og podium <i>Anvendelse:</i> Leseplate <i>Dimensjoner:</i> B x T = 400 mm x 12 mm. Se tegning A66.17 "Leseplate SKJEMA" <i>Underlag:</i> Stativ til leseplate <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også hulltaking for fremføring av el-kabel til belysning iht. arkitektens anvisning samt montering av avtakbar lampe (ved behov). b) Materialer Heltre eik. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.17 "Leseplate SKJEMA". Leseplate innfestes til underlag med skjult innfesting slik at leseplaten ikke skal kunne velte ned fra understellet. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.10.3	QM8.14231A GLATTKANTLIST Antall Materiale: Furu Underlag: Tre Overlatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I trapp mellom skip og podium <i>Dimensjon:</i> L = min. 400 mm, øvrige mål tilpasses <i>Plassering:</i> I stusstrinn på trapp mellom skip og podium <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder list montert i stusstrinn for å muliggjøre låsing av leppe på fotplate av stål for å hindre velting av lesepult. Omfatter også lett pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.17 "Lesepult SKJEMA". Listen utformes iht. arkitektens anvisning. Listen innfestes til stusstrinn med skrudde forbindelser. Skruelengde 70 mm. Det skal leveres ferdig tørket list fra kondisjonert trelast egnet for bruk med vannbåren gulvvarme. Listen skal være emballert i lufttett emballasje. Listen skal ha fuktinnhold på 6-9 vekt-% i emballasje og ved legging. Listen skal ha gjennomsnittlig årringsbredde på max. 3 mm. Listen må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Listen skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før montering for utjevning av temperaturforskjeller. x) Mengderegler Kostnad angis som antall. Enhet: stk	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.11	Oppstilling liturgiske lys og fot til prosesjonskors				
04.4.11.1	RL3.29A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Holder Anvendelse: Holder for liturgiske lys - 4 lysestaker Ø30 mm <i>Lokalisering:</i> I skip <i>Materialer:</i> Svartstål <i>Utførelse:</i> Se andre krav <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder lysestake for 4 lys Ø30 mm. Omfatter også 4 stk. ringer Ø30 mm i tykkelse T = 6 mm i pusset kobber/messing i overgang mellom øvre og nedre del. Omfatter også sirkulære stearinfangere av stål på topp av lysestaker. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate under fotplaten av materiale (f.eks. plast) slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Fotplate; ubehandlet stål (sort stål) i tykkelse T = 6 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.08 "Oppstilling av liturgiske lys og prosesjonskors". Størrelse fotplate = L x B x T = 500 mm x 300 mm x 6 mm. Høyde lysestake, nedre del = 708 mm. Høyde lysestake, øvre del = 804 mm + ca. 200 mm for kjerne tredd ned i nedre del. Se tegning A66.08 "Oppstilling av liturgiske lys og prosesjonskors". Alle tilgjengelige flater på lysestake oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Lysestaker utformes med tilstrekkelig tyngde i nedre del slik at lysestaken ikke velter, og utformes med tilstrekkelig lengde på kjerne slik at øvre del står stabilt uten å velte. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-45

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.11.2	RL3.29A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Holder Anvendelse: Holder for liturgiske lys - 2 lysestaker Ø30 mm + 1 lysestake Ø100 mm <i>Lokalisering:</i> I skip <i>Materialer:</i> Svartstål <i>Utførelse:</i> Se andre krav <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder lysestake for 2 lys Ø30 mm og 1 lys Ø100 mm. Omfatter også 2 stk. ringer Ø30 mm i tykkelse T = 6 mm i pusset kobber/messing i overgang mellom øvre og nedre del. Omfatter også sirkulære stearinfangere av stål på topp av lysestaker (de to med diameter Ø30 mm). Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate under fotplaten av materiale (f.eks. plast) slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Fotplate; ubehandlet stål (sort stål) i tykkelse T = 6 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.08 "Oppstilling av liturgiske lys og prosesjonskors". Størrelse fotplate = L x B x T = 500 mm x 300 mm x 6 mm. Høyde lysestake Ø30 mm, nedre del = 708 mm. Høyde lysestake Ø30 mm, øvre del = 804 mm + ca. 200 mm for kjerne tredd ned i nedre del. Høyde lysestake Ø100 mm = 1000 mm. Se tegning A66.08 "Oppstilling av liturgiske lys og prosesjonskors". Alle tilgjengelige flater på lysestake oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Lysestaker utformes med tilstrekkelig tyngde i nedre del slik at lysestaken ikke velter, og utformes med tilstrekkelig lengde på kjerne slik at øvre del står stabilt uten å velte. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-46

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.11.3	RL3.29A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Holder Anvendelse: Fot til prosesjonskorset <i>Lokalisering:</i> I skip <i>Materialer:</i> Svartstål <i>Utførelse:</i> Se andre krav <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder fot for prosesjonskors med integrert slire i tre tilpasset korsets bæreskaft. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate under fotplaten av materiale (f.eks. plast) slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Fotplate; ubehandlet stål (sort stål) i tykkelse T = 6 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.08 "Oppstilling av liturgiske lys og prosesjonskors". Størrelse fotplate = L x B x T = 300 mm x 300 mm x 6 mm. Se tegning A66.08 "Oppstilling av liturgiske lys og prosesjonskors". Alle tilgjengelige flater på foten oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Foten utformes med tilstrekkelig tyngde i nedre del slik at prosesjonskorset ikke velter, og utformes med tilstrekkelig lengde på hylse (som skal passe omkring korset) slik at korset står stabilt uten å velte. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12	Ramper i skipet og på podium Rampe 02 - Skip - podium, se tegning A66.16 Grunnet usikkerhet om rampene kan de utgå fra entreprisen.				
04.4.12.1	QJ2.31A UNDERLAGSSJIKT Areal <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom bjelker og hhv. gulv og trapp under rampe mellom skip og podium <i>Type/materiale:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Tykkelse:</i> Ca. 1 mm <i>Underlag:</i> Varierer, gulvbord av furu på gulv og i trapp, trappeneser av eik i trapp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder underlagssjikt på hhv. gulvbord på gulv og i trapp samt trappeneser av eik i trapp ifm. etablering av rampe mellom skip og podium. c) Utførelse Underlagssjikt legges ut på overkant av gulvbord, inntrinn og trappeneser som underlag for kryssfinerplater. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.4.12.2	QJ2.2131A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt innbyrdes (flytende gulv) <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom bjelker og hhv. gulv og trapp under rampe mellom skip og podium <i>Type:</i> Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter <i>Tykkelse:</i> 18 mm <i>Underlag:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Limes i alle skjøter iht. leverandørens anvisning. Kryssfiner legges på gulv, i inntrinn og opptrinn på trapp under hele rampen. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.3	QB4.22A BJELKE AV HELTRE Lengde Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium Dimensjoner: B = 73 mm. Høyde varierer, må tilpasses Festemåte: Skal ikke festes til gulv eller trapp, men skal bygges og installeres slik at den kan demonteres uten å etterlate skade på gulv eller trapp Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder langsgående bjelker i HC-rampe i overgang gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium. Omfatter 3 stk. bjelker i rampens lengderetning; to kantbjelker og en senterbjelke. Omfatter også tilpasning til trappetrinn og skråskjæring til rampens fall. c) Utførelse Utførelsesklasse: 2 iht. NS 3516. x) Mengderegler Oppgitt lengde er lengde av bjelker med høyde inntil ca. 170 mm. Kostnad angis som lengde. Enhet: m. Posten kan utgå.	m	10,00		
04.4.12.4	SB1.23299A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: Varierer fra ca. 0-170 mm, må tilpasses Lokalisering: Mellom bjelker i rampe i overgang skip og podium Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom bjelker i rampe og komplett oppfylling av tilgjengelig hulrom under rampe. c) Utførelse Isolasjon kuttes til tilgjengelig bredde for plassering mellom bjelker. Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.5	QJ2.2135A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt og skrudd <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Type:</i> Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter <i>Tykkelse:</i> 21 mm <i>Underlag:</i> Bjelker <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Limes i alle skjøter og skrus til bjelker iht. leverandørens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.4.12.6	QJ1.115A TILFARERE Areal Utførelse: Festet til underlag uten oppretting Dimensjon: 48 mm x 73 mm <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Underlag:</i> Kryssfiner <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også montasje av tilfarere over kryssfiner. b) Materialer Kjerneved av furu i klasse Kjerne80 med gjennomsnittlig årringbredde maks. 3 mm, ref. Norsk Bygdesagsforenings bransjenorm for kjernevedprodukter:2009. Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2. c) Utførelse Tilfarere skal limes til kryssfiner og skrus i underliggende senter- og kantbjelker. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.7	SB1.23226A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Mellom tilfarere i rampe i overgang skip og podium <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom tilfarere i rampe. c) Utførelse Isolasjon kuttes til tilgjengelig bredde for plassering mellom tilfarere. Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.4.12.8	QJ2.2395A IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Fibergips Utførelse: Limt og skrudd <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Type:</i> Fibergips <i>Tykkelse:</i> 10 mm <i>Underlag:</i> Tilfarere <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Fibergips kuttes til tilgjengelig bredde. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-51

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.9	QJ3.19111A TREGULV Areal Materiale: Eksisterende tregulv Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere Lokalisering: Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium Type/sortering: Eksisterende tregulv Tykkelse: 34 mm Type underlag: Fibergips på tilfarere Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder remontering av kirkens opprinnelige gulvbord som har vært demontert, mellomlagret og forbehandlet i en annen entreprise. Omfatter ikke levering av nye bord. For erstatning av bord som ikke kan monteres, se egen post. Det må påregnes tilpasninger mot vanger i ramper. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Gulvbordene skal ha fuktinnhold på 6-9 vekt-% ved legging. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skal skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengdereglar Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-52

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.10	QJ3.11111A TREGULV Areal Materiale: Massive bord Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Type/sortering:</i> Som eksisterende tregulv, dvs. beste kvalitet furu <i>Tykkelse:</i> 34 mm <i>Type underlag:</i> Fibergips på tilfarere <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering av nye gulvbord for erstatning av de deler av gulvet som ikke kan monteres. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Det skal leveres ferdig tørkede gulvbord fra kondisjonert trelast egnet for bruk med vannbåren gulvvarme. Gulvbordene skal være emballert i lufttett emballasje. Gulvbordene skal ha fukttinnhold på 6-9 vekt-% i emballasje og ved legging. Bordene skal ha gjennomsnittlig årringsbredde på max. 3 mm. Tykkelse av nye gulvbord og not og fjær skal være tilpasset ny tykkelse på originale trebord etter høvling. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan komme til utførelse. Kostnaden føres ikke til sum.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-53

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.11	TA2.3258815A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren og støvfri og klargjort for lett pussing <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sliping av gulvbord etter montering i kirken. c) Utførelse Sliping utføres for å fjerne høydeforskjeller og ujevnheter etter høvling og montering. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter sliping. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.4.12.12	TA2.3258899A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Pussing <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren, støvfri og klargjort for oljebehandling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder lett pussing av monterte gulvbord etter sliping. c) Utførelse Lett pussing utføres som forbehandling for oljebehandling med sandpapir nr. 150-180. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter pussing. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.13	TA2.225888A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Støvsuging <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte og slipte gulvbord <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder grundig støvsuging av gulvbord umiddelbart før oljebehandling. Omfatter også rengjøring av eventuelle fotspor, smuss, væskesøl og inntråkket søle/jord og andre forurensninger med egnet rengjøringsmiddel før oljebehandling. Ferdig rengjort overflate skal være ren, tørr og fri for forurensninger som støv og løse fremmedlegemer. c) Utførelse Styrken på støvsugeren må tilpasses kravet til renhet for oljebehandlingen. Rengjøringen utføres umiddelbart før oljebehandling. Entreprenøren skal sperre av området med sperrebånd etter at støvsugingen er gjennomført slik at det ikke blir unødvendig gangtrafikk eller annen ferdsel på gulvbordene frem til oppstart av oljebehandlingen. Det skal ikke rengjøres større områder enn at tiden frem til oppstart av belegingsarbeidene blir kort. Det skal ikke utføres støvende arbeider ved nylig støvsugde områder. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.14	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Vanger i rampe i overgang skip og podium Utførelsesklasse: EXC2 Lokalisering: Overgang mellom gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium Type/utforming: Vanger i rampe i overgang skip og podium; L x H x T = ca. 3300 mm x varierer (pga. trappetrinn og rampens helning) ca. 0-331 mm x 5 mm, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" Materiale: Svartstål Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Oljebehandlet Utførelseskrav: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vanger langs rampen. Omfatter også skjult innfesting til fast underlag av trevirke, tilfarere og kantbjelke. Omfatter også tilpasning av én vange til rekkversstolper på den ene siden av rampen. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for rekkversstolper på én vange. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Vange; tykkelse T = 5 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Topp av stålplaten skal være synlig 30 mm over topp av gulvbord. Alle tilgjengelige flater på vangen oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.15	PZA Metallarbeider Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tversgående avslutning i overgang gulv i skip og rampe til podium. Omfatter levering og montering av overgangslist. Omfatter også innmåling av rampe før produksjon. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for overgangslist til rampe. Omfatter også innfesting til rampen. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Svartstål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Bredde B = ca. 1,0 meter. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.16	PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I rampe i overgang mellom skip og podium <i>Type/utforming:</i> Valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Håndrekke i 0,9 m høyde over overkant av slitelag i rampe, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med vange i rampe. Forberedt for sammenkobling med underlag for håndrekke av valset T-profil <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også innmåling av ramper før produksjon. Omfatter også innfesting til vange langs rampe. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Rekkverksstolper; valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Underlag for håndløper; valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Alle tilgjengelige flater på rekkverk oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	2,90		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-58

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.17	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 <i>Lokalisering:</i> I rampe i overgang mellom skip og podium <i>Utforming/utseende:</i> Ubehandlet. Håndløper av eik, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". <i>Dimensjon:</i> L x B x H = ca. 2900 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" <i>Plassering:</i> På rekkverk i rampe i overgang mellom skip og podium <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder håndlist på rekkverk langs rampe. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rekkverk. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Innfestes til øvre håndrekke av T-profil på rampens rekkverk. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	2,90		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-59

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.18	QM8.14331A GLATTKANTLIST Lengde Materiale: Eik Underlag: Tre Overlatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I bunn av rampe i overgang mellom skip og podium <i>Dimensjon:</i> L x B x H = ca. 1000 mm x ca. 70 mm x varierer ca. 0-35 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Plassering:</i> I overgang mellom tregulv i skip og rampe til podium <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder eikelist som overgang mellom gulv i skip og rampe til podium. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rampe. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. L x B x H = ca. 1000 mm x ca. 70 mm x varierer ca. 0-35 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Innfestes til rampe iht. arkitektens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.20	Rampe 03 - Podium - mellomnivå, se tegning A66.16 Grunnet usikkerhet om rampene kan de utgå fra entreprisen. QJ2.31A UNDERLAGSSJIKT Areal <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom bjelker og hhv. gulv og trapp under rampe mellom podium og mellomnivå <i>Type/materiale:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Tykkelse:</i> Ca. 1 mm <i>Underlag:</i> Varierer, gulvbord av furu på gulv og i trapp, trappeneser av eik i trapp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder underlagssjikt på hhv. gulvbord på gulv og i trapp samt trappeneser av eik i trapp ifm. etablering av rampe mellom podium og mellomnivå. c) Utførelse Underlagssjikt legges ut på overkant av gulvbord og på inntrinn og trappeneser som underlag for kryssfinerplater. x) Mengdereglar Posten kan utgå.	m ²	2,00		
04.4.12.21	QJ2.2131A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt innbyrdes (flytende gulv) <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom bjelker og hhv. gulv og trapp under rampe mellom podium og mellomnivå <i>Type:</i> Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter <i>Tykkelse:</i> 18 mm <i>Underlag:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Limes i alle skjøter iht. leverandørens anvisning. x) Mengdereglar Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.22	QB4.22A BJELKE AV HELTRE Lengde Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: Overgang mellom gulv i podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå Dimensjoner: B = 73 mm. Høyde varierer, må tilpasses Festemåte: Skal ikke festes til gulv eller trapp, men skal bygges og installeres slik at den kan demonteres uten å etterlate skade på gulv eller trapp Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tre langsgående bjelker i HC-rampe i overgang mellom gulv i podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå. Det må påregnes skråskårne bjelker i overgang mot gulv pga. stigning, og tilpasning av bjelker mot trappetrinn og trappeniser. c) Utførelse Det skal legges 3 stk. bjelker i rampens lengderetning; to kantbjelker og en senterbjelke. Utførelsesklasse: 2 iht. NS 3516. x) Mengderegler Oppgitt mengde er lengde av bjelker med høyde inntil ca. 170 mm. Kostnad angis som lengde. Enhet: m. Posten kan utgå.	m	6,60		
04.4.12.23	SB1.23299A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: Varierer, tykkelse inntil ca. 170 mm Lokalisering: Mellom bjelker i rampe i overgang mellom podium og mellomnivå Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom bjelker i rampe og komplett oppfylling av tilgjengelig hulrom under rampe. c) Utførelse Isolasjon kuttet til tilgjengelig bredde for plassering mellom bjelker. Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-62

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.24	QJ2.2135A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt og skrudd Lokalisering: Overgang mellom gulv på podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå Type: Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter Tykkelse: 21 mm Underlag: Bjelker Andre krav: c) Utførelse Limes i alle skjøter og skrur til bjelker iht. leverandørens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
04.4.12.25	QJ1.115A TILFARERE Areal Utførelse: Festet til underlag uten oppretting Dimensjon: 48 mm x 73 mm Lokalisering: Overgang mellom gulv på podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå Underlag: Kantbjelker Andre krav: b) Materialer Kjerneved av furu i klasse Kjerne80 med gjennomsnittlig årringbredde maks. 3 mm, ref. Norsk Bygdesagsforenings bransjenorm for kjernevedprodukter:2009. Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2. c) Utførelse Tilfarere skal limes og skrur til kantbjelkene. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.26	SB1.23226A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Mellom tilfarere i rampe i overgang mellom podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom tilfarere i rampe. c) Utførelse Isolasjon kuttes til tilgjengelig bredde for plassering mellom tilfarere. Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
04.4.12.27	QJ2.2394A IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Fibergips Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå <i>Type:</i> Fibergips <i>Tykkelse:</i> 10 mm <i>Underlag:</i> Tilfarere <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Fibergips skrues til tilfarere. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.28	QJ3.19111A TREGULV Areal Materiale: Eksisterende tregulv Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere Lokalisering: Overgang mellom gulv på podium og gulv på mellomnivå Type/sortering: Eksisterende tregulv Tykkelse: 34 mm Type underlag: Fibergips på tilfarere Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder remontering av kirkens opprinnelige gulvbord som har vært demontert, mellomlagret og forbehandlet i en annen entreprise. Omfatter ikke levering av nye bord. For erstatning av bord som ikke kan monteres, se egen post. Det må påregnes tilpasninger mot vanger i ramper. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Gulvbordene skal ha fuktinnhold på 6-9 vekt-% ved legging. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skal skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengdereglar Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.29	QJ3.11111A TREGULV Areal Materiale: Massive bord Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere Lokalisering: Overgang mellom gulv på podium og gulv på mellomnivå Type/sortering: Som eksisterende tregulv, dvs. beste kvalitet furu Tykkelse: 34 mm Type underlag: Fibergips på tilfarere Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering av nye gulvbord for erstatning av de deler av gulvet som ikke kan remonteres. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Det skal leveres ferdig tørkede gulvbord fra kondisjonert trelast egnet for bruk med vannbåren gulvvarme. Gulvbordene skal være emballert i lufttett emballasje. Gulvbordene skal ha fukttinnhold på 6-9 vekt-% i emballasje og ved legging. Bordene skal ha gjennomsnittlig årringsbredde på max. 3 mm. Tykkelse av nye gulvbord og not og fjær skal være tilpasset ny tykkelse på originale trebord etter høvling. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan komme til utførelse. Kostnaden føres ikke til sum.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.30	TA2.3258815A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på podium og gulv på mellomnivå <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren og støvfri og klargjort for lett pussing <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sliping av gulvbord etter montering i kirken. c) Utførelse Sliping utføres for å fjerne høydeforskjeller og ujevnheter etter høvling og montering. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter sliping. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
04.4.12.31	TA2.3258899A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Pussing <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på podium og gulv på mellomnivå <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren, støvfri og klargjort for oljebehandling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder lett pussing av monterte gulvbord etter sliping. c) Utførelse Lett pussing utføres som forbehandling for oljebehandling med sandpapir nr. 150-180. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter pussing. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.32	TA2.225888A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Støvsuging <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på podium og gulv på mellomnivå <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte og slipte gulvbord <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder grundig støvsuging av gulvbord umiddelbart før oljebehandling. Omfatter også rengjøring av eventuelle fotspor, smuss, væskesøl og inntråkket søle/jord og andre forurensninger med egnet rengjøringsmiddel før oljebehandling. Ferdig rengjort overflate skal være ren, tørr og fri for forurensninger som støv og løse fremmedlegemer. c) Utførelse Styrken på støvsugeren må tilpasses kravet til renhet for oljebehandlingen. Rengjøringen utføres umiddelbart før oljebehandling. Entreprenøren skal sperre av området med sperrebånd etter at støvsugingen er gjennomført slik at det ikke blir unødvendig gangtrafikk eller annen ferdsel på gulvbordene frem til oppstart av oljebehandlingen. Det skal ikke rengjøres større områder enn at tiden frem til oppstart av belegingsarbeidene blir kort. Det skal ikke utføres støvende arbeider ved nylig støvsugde områder. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	2,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-68

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.33	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Vanger i ramper i overgang podium og mellomnivå Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på podium og gulv i topp av trapp på mellomnivå <i>Type/utforming:</i> Vanger i ramper i overgang podium og mellomnivå; L x H x T = ca. 2120 mm x varierer (pga. trappetrinn og rampens helning) ca. 0-331 mm x 5 mm, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vanger langs rampen. Omfatter også skjult innfesting til fast underlag av tilfarere og kantbjelke. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for rekkverksstolper på én vange. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Vange; tykkelse T = 5 mm. Olje: Owatrol c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Topp av stålplaten skal være synlig 30 mm over topp av gulvbord. Alle tilgjengelige flater på vangen oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-69

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.34	PZA Metallarbeider Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tversgående avslutning i overgang gulv på podium og rampe til mellomnivå. Omfatter levering og montering av overgangslist. Omfatter også innmåling av rampe før produksjon. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for overgangslist til rampe. Omfatter også innfesting til rampen. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Svartstål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Bredde B = ca. 1,0 meter. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-70

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.35	PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I rampe i overgang mellom podium og mellomnivå <i>Type/utforming:</i> Valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Håndrekke i 0,9 m høyde over overkant av slitelag i rampe, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med vange i rampe. Forberedt for sammenkobling med underlag for håndrekke av valset T-profil <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også innmåling av ramper før produksjon. Omfatter også innfesting til vange langs rampe. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Rekkverksstolper; valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Underlag for håndløper; valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Alle tilgjengelige flater på rekkverk oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	1,73		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-71

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.36	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: I rampe i overgang mellom podium og mellomnivå Utforming/utseende: Ubehandlet. Håndløper av eik, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Dimensjon: L x B x H = ca. 1730 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Plassering: På rekkverk i rampe i overgang mellom podium og mellomnivå Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder håndlist på rekkverk langs rampe. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rekkverk. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Innfestes til øvre håndrekke av T-profil på rampens rekkverk. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	1,73		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-72

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.12.37	QM8.14331A GLATTKANTLIST Lengde Materiale: Eik Underlag: Tre Overlatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I bunn av rampe i overgang mellom podium og mellomnivå <i>Dimensjon:</i> L x B x H = ca. 1000 mm x ca. 70 mm x varierer ca. 0-35 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Plassering:</i> I overgang mellom tregulv på podium og rampe til mellomnivå <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder eikelist som overgang mellom gulv på podium og rampe til mellomnivå. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rampe. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. L x B x H = ca. 1000 mm x ca. 70 mm x varierer ca. 0-35 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Innfestes til rampe iht. arkitektens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-73

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.15	Reoler for salmebøker				
04.4.15.1	RL1.3912A INNREDNING Antall Type: Reol Kjernemateriale: Innredning av svartstål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I skip <i>Anvendelse:</i> Reoler for salmebøker <i>Dimensjoner:</i> Størrelse del av møbel = L x B x H = 850 mm x 306 mm x ca. 1110 mm (fratrasket bunnramme som er medtatt i egen post), se tegning A66.11 "Reoler for salmebøker" <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder reoler for salmebøker. Omfatter også hyller (som underlag for eikeplater) og endevegger av svartstål. Omfatter også skjørt omkring nedre del av reolen. Omfatter også hjul på hev- og senkbart hjuloppheng skjult i nedre del av reol som gjør at hjul er skjult i bunnramme i alle reolens oppstilte posisjoner. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate av materiale (f.eks. plast under bunnrammen slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Hver ramme skal kunne bære hylleplater av eik og minimum 208 salmebøker (Standard norsk salmebok). b) Materialer Ubehandlet stål (sort stål) i tykkelse T = 6 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.11 "Reoler for salmebøker". Reolen utformes slik at hjul kan senkes ifm. flytting, og heves når møbelet står oppstilt. Alle tilgjengelige flater på reolene oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-74

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.15.2	RL1.5118A INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I skip <i>Anvendelse:</i> Hylleplater til plassbygde reoler for salmebøker <i>Dimensjoner:</i> L x B = 850 mm x 306 mm, se tegning A66.11 "Reoler for salmebøker SKJEMA" <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Fritt oppstilt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Hver hylleplate skal kunne bære 52 salmebøker uten synlig nedbøyning (Standard norsk salmebok). b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.11 "Reoler for salmebøker SKJEMA". Hylleplater utformes med låsemekanisme slik at platene ikke skal kunne velte ned fra reolen. Hylleplatenes kanter avrundes iht. arkitektens anvisning. Hylleplater skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i reoler.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-75

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.19	Pullert i skip				
04.4.19.1	KP3.14A PULLERT Antall Type: Fast Fundamentering: Festes til annen konstruksjon Lokalisering: I skipet, se tegning A62-01 "Klimaskille" og A62-02 "Klimaskille indre", plassert i skipet med utvidet fotplate Dimensjon: Pullert; bredde B = 100 mm, høyde H = 900 mm, tykkelse T = ca. 34 mm. Utvidet fotplate; bredde B = 100 mm, lengde L = ca. 70 mm. Type/materialer: Frontplate i 4 mm oljebehandlet svartstål Utforming: Se tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring" Toleransekrav: Avklares med arkitekt Informasjon om elektroarbeider: Elektroarbeider er medtatt i annen entreprise Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også utvidet fotplate for innfesting i overkant av gulv, fotplate for forankring til underliggende betongplate og rustfrie, syrefaste innfestingsmidler tilpasset underlaget. Omfatter også overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse av pullert av stål ved oljebehandling. Omfatter også forberedt hull i fotplate Ø16 mm og trekkerør på innsiden av pullert for skjult fremføring av kabler til dørstyring i hulrom under tregulv. Omfatter også nødvendig avklaring med elektriker for å kunne levere forberedt pullert for teknisk utstyr. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Pullerter i svartstål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Innfesting og plassering av pullerter iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring". Før forboring av hull og innfesting i gulv skal nøyaktig plassering av hull avklares med tekniske fag for å unngå skade på varmekabler, elektriske kabler eller annen infrastruktur. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.4.19.2	RK4.359A MANUELL IMPULSGIVER Antall Type: Trykknapp <i>Lokalisering:</i> I skipet, se tegning A62-01 "Klimaskille" og A62-02 "Klimaskille indre" <i>Plassering:</i> På pullerter, iht. tegning A62-02 "Klimaskille indre" <i>Andre krav:</i> b) Materialer Trykknapp i messing. c) Utførelse Iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring".	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-77

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5	Sideskip				
04.5.13	Lystenning				
04.5.13.1	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Kasse for lystenning Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I søndre sideskip <i>Type/utforming:</i> Fast kasse for lystenning; L x B x H = 800 mm x 800 mm x ca. 800 mm, se tegning A66.05 "Lystenning sandkasse SKJEMA". Understell i sveiset L-profil. <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Overdelen skal hvile løst på understellet med forsenket skinne oppi den åpne U-profilen <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kasse for lystenning iht. tegning A66.05. Omfatter understell og tverrstag i svartstål av valset L-profil 30 x 30 x 4 mm. Omfatter også indre polert kar av messing med skrå toppkant i overgang mot kasse av stål. Omfatter også 1 stk. løs stearinlysholder av polert messing for sentralt stearinlys Ø30 mm plassert sentrisk i messingplaten på rund fot av svartstål. Omfatter også åpne hyller for smålys under kasse av svartstål. Omfatter også gjennomgående myntskuffe med myntinnkast for 10 kr/1 €. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate av materiale (f.eks. plast) under lyskassen slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også levering av 150 liter lys skjellsand til støtte for små stearinlys. Skjellsand skal være vasket, rengjort og tørket, og ellers iht. arkitektens anvisning. b) Materialer Bunnramme; ubehandlet stål (svartstål). Understell; utvendig mål B x H x T = 30 x 30 x 4 mm (L-profiler). Kasse; tykkelse T = 4 mm. Fotplate; B x T = 60 mm x 6 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.05 "Lystenning sandkasse SKJEMA". Front av myntskuffe skal være lik i begge ender. Alle tilgjengelige flater på lyskassen oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Overdelen i kassen skal hvile/ligge løst på	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-78

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	understellet med forsenket skinne mot den bærende profilen, se tegning. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-79

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.13.2	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Ekstra lyskasse med sand Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I søndre sideskip <i>Type/utforming:</i> Kasser for lystenning; L x B x H = 1000 mm x 400 mm x 520 mm, se tegning A66.10 "Ekstra kasser for lystenning". Kasse i svartstål, understell og tverrstag i sveiset L-profil. <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Kassen skal ligge løst med forsenket jern mellom bæreprofilene <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder komplett "Ekstra kasser for lystenning" iht. tegning A66.10. Omfatter understell i sveiset L-profil 30 x 30 x 4 mm. Omfatter også 2 stk. tverrstag under kasse (L-profil). Omfatter også kasse av 4 mm svartstål. Omfatter også tverrstag langs gulv flattstål 40 x 4 mm. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate av materiale (f.eks. plast) under tverrstag langs gulv slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også levering av 50 liter lys skjellsand til støtte for små stearinlys. Skjellsand skal være vasket, rengjort og tørket, og ellers iht. arkitektens anvisning. b) Materialer Understell og kasse; ubehandlet stål (svartstål). Understell; utvendig mål B x H x T = 30 x 30 x 4 mm. Kasse; tykkelse H x T = 120 x 4 mm. Tverrstag langs gulv; tykkelse B x T = 40 mm x 4 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.10 "Ekstra kasser for lystenning". Alle tilgjengelige flater på lyskassen oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-80

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.14	Felleskapsbordet				
04.5.14.1	RL2.140A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Bord Belastning: Uspesifisert Lokalisering: I nordre sideskip Materialer: Eik Konstruksjon/utførelse: Ubehandlet. Plassbygd langbord, se tegning A66.07 "Felleskapsbord og benker" Dimensjoner: L x B x H = 3900 mm x 950 mm x 700 mm, se tegning A66.07 "Felleskapsbord og benker" Underlag: Tregulv Festemåte: Frittstående Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett bord med underbygning iht. tegning A66.07. Omfatter også utforming av bordet slik at det enkelt kan demonteres og flatpakkes ved behov istedenfor å skyves til side. Omfatter også tilpasning slik at benker (medtatt i egne poster) får plass skjøvet inn under bordplaten. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66-07 "Felleskapsbord og benker". Bordet utformes med låsemekanisme slik at bordplaten ikke skal kunne skyves til den velter ned fra underbygningen. Bordplatens hjørner og kanter avrundes iht. arkitektens anvisning. Underside av bordplaten utføres med avfasing iht. arkitektens anvisning. Bordplaten skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-81

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.14.2	RL2.110A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Sittebenk Belastning: Uspesifisert Lokalisering: I nordre sideskip Materialer: Eik Konstruksjon/utførelse: Ubehandlet. Plassbygde benker, se tegning A66.07 "Felleskapsbord og benker" Dimensjoner: L x B x H = 900 mm x 345 mm x 450 mm Underlag: Tregulv Festemåte: Frittstående Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplette sittebenker iht. tegning A66.07. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66-07 "Felleskapsbord og benker". Langsiden på benkenes sitteplate avrundes iht. arkitektens anvisning. Benker utformes med sinking i overgang mellom benkenes sitteflate og ben. Benkenes sitteflate skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-82

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.14.3	RL1.1118A INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I nordre sideskip <i>Anvendelse:</i> Plassbygd skap, se tegning A66.07 "Felleskapsbord og benker" <i>Dimensjoner:</i> L x B x H = 2000 mm x 285 mm x 900 mm <i>Underlag:</i> Tregulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter komplett skap iht. tegning A66.07. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også 4 stk. skapdører, 3 stk. hylleplater og sokkel iht. arkitektens anvisning. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66-07 "Felleskapsbord og benker". Langsiden på benkenes sitteplate avrundes iht. arkitektens anvisning. Skjult bakplate og hylleplater utføres også i eik. Skap utformes med sinking i overgang mellom topplate og sideplater. Skapets topplate og hylleplater skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Faste hylleplater i skap. Skapfronter skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-83

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.16	Sikringsmøbler				
04.5.16.1	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Sikringsmøbler Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I nordre og søndre sideskip <i>Type/utforming:</i> Sikringsmøbel; L x B x H = 1100 mm x 30 mm x 696 mm. Fotplate; L x B x T (ytte mål) = 1100 mm x 310 mm x 6 mm. Se tegning A66-06 Sikringsmøbel SKJEMA". Konstruksjon i valset T-profil. <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Fotplaten utformes slik at velt hindres. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder komplett sikringsmøbel iht. tegning A66.06. Omfatter også konstruksjon i valset svartstål T-profil 30 x 30 x 4 mm. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate av materiale (f.eks. plast) under fotplaten slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. b) Materialer Bunnramme; ubehandlet stål (svartstål). Bunnramme; tykkelse T = 4 mm. Fotplate; tykkelse T = 6 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.06 "Sikringsmøbel SKJEMA". Alle tilgjengelige flater på sikringsmøbler oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-84

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.19	Pullert i nordre sideskip				
04.5.19.1	KP3.14A PULLERT Antall Type: Fast Fundamentering: Festes til annen konstruksjon Lokalisering: For tofløyet dør i døråpning til nordre sideskip, plassert i nordre sideskip med utvidet fotplate Dimensjon: Pullert; bredde B = 100 mm, høyde H = 900 mm, tykkelse T = ca. 34 mm. Utvidet fotplate; bredde B = 100 mm, lengde L = ca. 70 mm. Type/materialer: Frontplate i 4 mm oljebehandlet svartstål Utforming: Se tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring" Toleransekrav: Avklares med arkitekt Informasjon om elektroarbeider: Elektroarbeider er medtatt i annen entreprise Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også utvidet fotplate for innfesting i overkant av gulv, fotplate for forankring til underliggende betongplate og rustfrie, syrefaste innfestingsmidler tilpasset underlaget. Omfatter også overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse av pullert av stål med oljebehandling. Omfatter også forberedt hull i fotplate Ø16 mm og trekkerør på innsiden av pullert for skjult fremføring av kabler til dørstyring i hulrom under tregulv. Omfatter også nødvendig avklaring med elektriker for å kunne levere forberedt pullert for teknisk utstyr. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Pullerter i svartstål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Innfesting av pullerter iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring". Plassering iht. arkitektens anvisning. Før forboring av hull og innfesting i gulv skal nøyaktig plassering av hull avklares med tekniske fag for å unngå skade på varmekabler, elektriske kabler eller annen infrastruktur. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-85

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.5.19.2	RK4.359A MANUELL IMPULSGIVER Antall Type: Trykknapp <i>Lokalisering:</i> I nordre sideskip, se tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring" <i>Plassering:</i> På pullerter, iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring" <i>Andre krav:</i> b) Materialer Trykknapp i messing. c) Utførelse Iht. tegning A66.12 "Pullerter for dørstyring".	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-86

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6	Nedre nivå kor og øvre nivå kor				
04.6.08	Knefall				
04.6.08.1	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Knefall Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I øvre nivå kor <i>Type/utforming:</i> Knefall for nattverd, størrelse del av møbel = L x B x H = 1100 mm x 400 mm x 750 mm (inkludert armstøtte som er medtatt i egen post), se tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA". Underbygning for armstøtte (2 vertikale og 1 horisontal) i sveiset T-profil <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med skråstilt polstret knefall trukket med skinn (se egen post) og innfelt armstøtte i eik (se egen post). Fotplaten utformes med utvidet fot slik at velt hindres uten at knefallet er innfestet i gulvet. <i>Andre krav:</i> - Omfang og prisgrunnlag Gjelder knefall og vertikal underbygning for armstøtte. Omfatter også underbygning for armstøtte i svartstål T-profil 30 x 30 x 4 mm. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate av materiale (f.eks. plast) under fotplaten slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. - Materialer Bunnramme; ubehandlet stål (svartstål). Bunnramme; tykkelse T = 4 mm. Fotplate; tykkelse T = 6 mm. Olje: Owatrol. - Utførelse Iht. tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA". Alle tilgjengelige flater på knefall oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-87

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.08.2	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Antall Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: I øvre nivå kor Utforming/utseende: Ubehandlet. Håndlist til knefall for nattverd, se tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA" Dimensjon: L x B x H = 1100 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm, se tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Plassering: På bunnramme for knefall av stål Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også skjult innfesting av håndlist til bunnramme av T-profil. For detalj av innsats, se tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA". c) Utførelse Iht. tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA". Håndlistens kanter avrundes iht. arkitektens anvisning. Håndlisten skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. x) Mengderegler Kostnad angis som antall. Enhet: stk.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-88

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.08.3	RL2.190A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Pute for knefall Belastning: Uspesifisert Lokalisering: I øvre nivå kor Materialer: Se andre krav Konstruksjon/utførelse: Innfestes til stålramme for knefall for nattverd, skjult innfesting av skinn til pute Dimensjoner: L x B x T = 1100 mm x ca. 270 mm x 50 mm Underlag: Knefall for nattverd, stål Festemåte: Valgfritt Andre krav: - Omfang og prisgrunnlag Gjelder pute for knefall. Omfatter levering og montering av skråstilt polstret pute trukket med anilinskinns på stativ for knefall (medtatt i egen post), se tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA". Omfatter underlagsplate av finer og stopping. - Materialer Underlagsplate: finér iht. arkitektens anvisning. Polstring: fast stopping iht. arkitektens anvisning. Skins: brunt anilinskinns. - Utførelse Iht. tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA" og iht. arkitektens anvisning.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-89

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.08.4	RL2.190A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Pute for knefall Belastning: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I øvre nivå kor <i>Materialer:</i> Se andre krav <i>Konstruksjon/utførelse:</i> Innfestes til stålramme for knefall for nattverd, skjult innfesting av skinn til pute <i>Dimensjoner:</i> L x B x T = 1100 mm x ca. 270 mm x 50 mm <i>Underlag:</i> Knefall for nattverd, stål <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder pute for knefall. Omfatter levering og montering av skråstilt polstret pute trukket med semi-anilinskin på stativ for knefall (medtatt i egen post), se tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA". Omfatter underlagsplate av finer og stopping. b) Materialer Underlagsplate: finér iht. arkitektens anvisning. Polstring: fast stopping iht. arkitektens anvisning. Sinn: brunt anilinsinn. c) Utførelse Iht. tegning A66.02 "Knefall til nattverd SKJEMA" og iht. arkitektens anvisning. x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan komme til utførelse. Kostnaden føres ikke til sum.	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12	Rampe i koret Rampe 04 - Mellomnivå - kor, se tegning A66.16 Grunnet usikkerhet om rampene kan de utgå fra entreprisen.				
04.6.12.1	QJ2.31A UNDERLAGSSJIKT Areal <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom bjelker og hhv. gulv og trapp under rampe mellom mellomnivå og kor <i>Type/materiale:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Tykkelse:</i> Ca. 1 mm <i>Underlag:</i> Varierer, gulvbord av furu på gulv og i trapp, trappeneser av eik i trapp <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder underlagssjikt på hhv. gulvbord på gulv og i trapp samt trappeneser av eik i trapp ifm. etablering av rampe mellom mellomnivå og kor. b) Materialer Bredde 100 mm. c) Utførelse Underlagssjikt legges ut på overkant av gulvbord og trappeneser som underlag for kryssfinerplater. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.6.12.2	QJ2.2131A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt innbyrdes (flytende gulv) <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom bjelker og hhv. gulv og trapp under rampe mellom mellomnivå og kor <i>Type:</i> Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter <i>Tykkelse:</i> 18 mm <i>Underlag:</i> Impregnert cellulosepapp/ullpapp <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Limes i alle skjøter iht. leverandørens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-91

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.3	QB4.22A BJELKE AV HELTRE Lengde Fasthet/sorterin g: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: Overgang mellom gulv i mellomnivå og gulv i topp av trapp i kor Dimensjoner: B = 73 mm. Høyde varierer, må tilpasses Festemåte: Skal ikke festes til gulv eller trapp, men skal bygges og installeres slik at den kan demonteres uten å etterlate skade på gulv eller trapp Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder 3 stk. langsgående bjelker i HC-rampe i overgang gulv i skip og gulv i topp av trapp på podium. Omfatter 3 stk. bjelker i rampens lengderetning; to kantbjelker og en senterbjelke. Det må påregnes skråskårne bjelker i overgang mot gulv pga. stigning, og tilpasning av bjelker mot trappetrinn og trappenesser. c) Utførelse Utførelsesklasse: 2 iht. NS 3516. Bjelker kan settes sammen av flere i høyden. Totalhøyde inntil ca. 300 mm. x) Mengderegler Kostnad angis som lengde. Enhet: m. Posten kan utgå.	m	10,00		
04.6.12.4	SB1.23299A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: Varierer, må tilpasses. Inntil ca. 200 mm. Lokalisering: Mellom bjelker i rampe i overgang mellom mellomnivå og kor Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom bjelker i rampe og komplett oppfylling av tilgjengelig hulrom under rampe. c) Utførelse Isolasjon kuttet til tilgjengelig bredde for plassering mellom bjelker. Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-92

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.5	QJ2.2135A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Kryssfinerplater Utførelse: Limt og skrudd Lokalisering: Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i topp av trapp i kor Type: Kryssfinerplater med not og fjær på alle sidekanter Tykkelse: 21 mm Underlag: Bjelker Andre krav: c) Utførelse Limes i alle skjøter og skrus til bjelker iht. leverandørens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.6.12.6	QJ1.115A TILFARERE Lengde Utførelse: Festet til underlag uten oppretting Dimensjon: 48 mm x 73 mm Lokalisering: Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i topp av trapp i kor Underlag: Kantbjelker Andre krav: b) Materialer Kjerneved av furu i klasse Kjerne80 med gjennomsnittlig årringbredde maks. 3 mm, ref. Norsk Bygdesagsforenings bransjenorm for kjernevedprodukter:2009. Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2. x) Mengderegler Kostnad angis som lengde. Enhet: m. Posten kan utgå.	m	9,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.7	SB1.23226A ISOLERING AV BJELKELAG MED TREFIBERPLATER Isolert areal Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> Mellom tilfarere i rampe i overgang mellom mellomnivå og gulv i topp av trapp i kor <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Varmekonduktivitet lik 0,038 W/mK eller bedre. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også tilpasning til tilgjengelig bredde mellom tilfarere i rampe. c) Utførelse Isolasjon kuttes til tilgjengelig bredde for plassering mellom tilfarere. Ved lagring skal isolasjonen beskyttes mot oppfukting. Isolasjon som oppfuktes skal ikke brukes. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.6.12.8	QJ2.2394A IKKE-BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal Materiale: Fibergips Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i topp av trapp i kor <i>Type:</i> Fibergips <i>Tykkelse:</i> 10 mm <i>Underlag:</i> Tilfarere <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Fibergips skrues til tilfarere. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.9	QJ3.19111A TREGULV Areal Materiale: Eksisterende tregulv Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere Lokalisering: Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i kor Type/sortering: Eksisterende tregulv Tykkelse: 34 mm Type underlag: Fibergips på tilfarere Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder remontering av kirkens opprinnelige gulvbord som har vært demontert, mellomlagret og forbehandlet i en annen entreprise. Omfatter ikke levering av nye bord. For erstatning av bord som ikke kan monteres, se egen post. Det må påregnes tilpasninger mot vanger i ramper. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Gulvbordene skal ha fuktinnhold på 6-9 vekt-% ved legging. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skal skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengdereglar Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.10	QJ3.11111A TREGULV Areal Materiale: Massive bord Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere Lokalisering: Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i kor Type/sortering: Som eksisterende tregulv, dvs. beste kvalitet furu Tykkelse: 34 mm Type underlag: Fibergips på tilfarere Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering av nye gulvbord for erstatning av de deler av gulvet som ikke kan monteres. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Det skal leveres ferdig tørkede gulvbord fra kondisjonert trelast egnet for bruk med vannbåren gulvvarme. Gulvbordene skal være emballert i lufttett emballasje. Gulvbordene skal ha fukttinnhold på 6-9 vekt-% i emballasje og ved legging. Bordene skal ha gjennomsnittlig årringsbredde på max. 3 mm. Tykkelse av nye gulvbord og not og fjær skal være tilpasset ny tykkelse på originale trebord etter høvling. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan komme til utførelse. Kostnaden føres ikke til sum.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-96

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.11	TA2.3258815A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i kor <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren og støvfri og klargjort for lett pussing <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sliping av gulvbord etter montering i kirken. c) Utførelse Sliping utføres for å fjerne høydeforskjeller og ujevnheter etter høvling og montering. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter sliping. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.6.12.12	TA2.3258899A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Pussing <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i kor <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren, støvfri og klargjort for oljebehandling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder lett pussing av monterte gulvbord etter sliping. c) Utførelse Lett pussing utføres som forbehandling for oljebehandling med sandpapir nr. 150-180. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter pussing. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.13	TA2.225888A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Støvsuging <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i kor <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte og slipte gulvbord <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder grundig støvsuging av gulvbord umiddelbart før oljebehandling. Omfatter også rengjøring av eventuelle fotspor, smuss, væskesøl og inntråkket søle/jord og andre forurensninger med egnet rengjøringsmiddel før oljebehandling. Ferdig rengjort overflate skal være ren, tørr og fri for forurensninger som støv og løse fremmedlegemer. c) Utførelse Styrken på støvsugeren må tilpasses kravet til renhet for oljebehandlingen. Rengjøringen utføres umiddelbart før oljebehandling. Entreprenøren skal sperre av området med sperrebånd etter at støvsugingen er gjennomført slik at det ikke blir unødvendig gangtrafikk eller annen ferdsel på gulvbordene frem til oppstart av oljebehandlingen. Det skal ikke rengjøres større områder enn at tiden frem til oppstart av belegingsarbeidene blir kort. Det skal ikke utføres støvende arbeider ved nylig støvsugde områder. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-98

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.14	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Vanger på rampe i overgang mellomnivå og kor Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mellom gulv på mellomnivå og gulv i topp av trapp i kor <i>Type/utforming:</i> Vanger på rampe i overgang mellomnivå og kor; L x H x T = ca. 3260 mm x varierer (pga. trappetrinn og rampens helning) ca. 0-495 mm x 5 mm, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vanger langs rampen. Omfatter også innfesting til fast underlag av trevirke i tilfarere og kantbjelke. Omfatter også tilpasning av én vange til rekkversstolper på den ene siden av rampen. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for rekkversstolper på én vange. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Topp av ståøplaten skal være synlig 30 mm over topp av gulvbord. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengdereglene Posten kan utgå.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.15	PZA Metallarbeider Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tversgående avslutning i overgang gulv på mellomnivå og rampe til kor. Omfatter levering og montering av overgangslist. Omfatter også innmåling av rampe før produksjon. Omfatter også forberedte innfestingspunkter for overgangslist til rampe. Omfatter også innfesting til rampen. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Svartstål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Bredde B = ca. 1,0 meter. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.16	PB3.2212A REKKVERK AV STÅL Lengde Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I rampe mellom mellomnivå og kor <i>Type/utforming:</i> Valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Håndrekke i 0,9 m høyde over overkant av slitelag i rampe, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med vange i rampe. Forberedt for sammenkobling med underlag for håndrekke av valset T-profil <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også innmåling av ramper før produksjon. Omfatter også innfesting til vange langs rampe. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Rekkverksstolper; valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Underlag for håndløper; valset T-profil 40 x 40 x 5 mm. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Alle tilgjengelige flater på rekkverk oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	2,88		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-101

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.17	QB6.46162A INNVEDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2 Lokalisering: I rampe i overgang mellomnivå og kor Utforming/utseende: Ubehandlet. Håndløper av eik, se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Dimensjon: L x B x H = ca. 2880 mm x 55 mm x varierer 25-30 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil" Plassering: På rekkverk i rampe i overgang mellom mellomnivå og kor Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder håndlist på rekkverk langs rampe. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rekkverk. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" og A50.01 "Detalj håndrekke i tre på stålprofil". Innfestes til øvre håndrekke av L-profil på rampens rekkverk. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	2,88		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.18	QJ3.19111A TREGULV Areal Materiale: Eksisterende tregulv Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere Lokalisering: Rampe 04 i overgang mellomnivå og kor Type/sortering: Eksisterende tregulv Tykkelse: 34 mm Type underlag: Fibergips på tilfarere Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder remontering av kirkens opprinnelige gulvbord som har vært demontert og mellomlagret. Omfatter ikke levering av nye bord. For erstatning av bord som ikke kan monteres, se egen post. Det må påregnes tilpasninger mot vanger i ramper. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Gulvbordene skal ha fuktinnhold på 6-9 vekt-% ved legging. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skal skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-103

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.19	QJ3.11111A TREGULV Areal Materiale: Massive bord Treslag: Furu Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere <i>Lokalisering:</i> Rampe 04 i overgang mellomnivå og kor <i>Type/sortering:</i> Som eksisterende tregulv, dvs. beste kvalitet furu <i>Tykkelse:</i> 34 mm <i>Type underlag:</i> Fibergips på tilfarere <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering og montering av nye gulvbord for erstatning av de deler av gulvet som ikke kan monteres. b) Materialer Det skal leveres ferdig tørkede gulvbord fra kondisjonert trelast egnet for bruk med vannbåren gulvvarme. Gulvbordene skal være emballert i lufttett emballasje. Gulvbordene skal ha fukttinnhold på 6-9 vekt-% i emballasje og ved legging. Bordene skal ha gjennomsnittlig årringsbredde på max. 3 mm. Tykkelse av nye gulvbord og not og fjær skal være tilpasset ny tykkelse på originale trebord etter høvling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Gulvbordene må legges sent i byggeprosessen for at bygget skal ha fått tørke best mulig ut, og for at gulvet ikke skal bli skadet av det øvrige byggearbeidet. Bygget skal være lukket, oppvarmet, uttørket og utluftet. Den relative luftfuktigheten bør være under 50 % ved ca. 20 °C. Gulvbordene skal ligge i kirken i emballasje i min. 2 døgn før legging for utjevning av temperaturforskjeller. Skrudd skjult innfesting i sideflate på gulvbord til underlag. Skruelengde 70 mm. Gulvbord skjøtes på tilfarere. Bredde på gulvbord avklares med ARK. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.20	TA2.3258815A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Rampe 04 i overgang mellomnivå og kor <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av monterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren og støvfri og klargjort for lett pussing <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sliping av gulvbord etter montering i kirken. c) Utførelse Sliping utføres for å fjerne høydeforskjeller og ujevnheter etter høvling og montering. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter sliping. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
04.6.12.21	TA2.3258899A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Pussing <i>Lokalisering:</i> Rampe 04 i overgang mellomnivå og kor <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av monterte gulvbord <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Ren, støvfri og klargjort for oljebehandling <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder lett pussing av monterte gulvbord etter sliping. c) Utførelse Lett pussing utføres som forbehandling for oljebehandling med sandpapir nr. 150-180. Støvfjerning utføres kontinuerlig med støvsuger, og utføres samtidig som sliping for å unngå støvspredning i kirken. Støvfjerningen avsluttes umiddelbart etter pussing. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.22	TA2.225888A RENGJØRING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Ubehandlet Metode: Støvsuging <i>Lokalisering:</i> Rampe 04 i overgang mellomnivå og kor <i>Flate som skal behandles:</i> Forside (overside) av remonterte og slipte gulvbord <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder grundig støvsuging av gulvbord umiddelbart før oljebehandling. Omfatter også rengjøring av eventuelle fotspor, smuss, væskesøl og inntråkket søle/jord og andre forurensninger med egnet rengjøringsmiddel før oljebehandling. Ferdig rengjort overflate skal være ren, tørr og fri for forurensninger som støv og løse fremmedlegemer. c) Utførelse Styrken på støvsugeren må tilpasses kravet til renhet for oljebehandlingen. Rengjøringen utføres umiddelbart før oljebehandling. Entreprenøren skal sperre av området med sperrebånd etter at støvsugingen er gjennomført slik at det ikke blir unødvendig gangtrafikk eller annen ferdsel på gulvbordene frem til oppstart av oljebehandlingen. Det skal ikke rengjøres større områder enn at tiden frem til oppstart av belegingsarbeidene blir kort. Det skal ikke utføres støvende arbeider ved nylig støvsugde områder. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-106

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.12.23	QM8.14331A GLATTKANTLIST Lengde Materiale: Eik Underlag: Tre Overlatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I bunn av rampe i overgang mellom mellomnivå og kor <i>Dimensjon:</i> L x B x H = ca. 1000 mm x ca. 70 mm x varierer ca. 0-35 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor" <i>Plassering:</i> I overgang mellom tregulv i mellomnivå og rampe til kor <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder eikelist som overgang mellom gulv på mellomnivå og rampe til kor. Omfatter også innfestingsmidler for innfesting til rampe. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Iht. L x B x H = ca. 1000 mm x ca. 70 mm x varierer ca. 0-35 mm. Se tegning A66.16 "Rampe 02-04 skip-kor". Innfestes til rampe iht. arkitektens anvisning. x) Mengderegler Posten kan utgå.	m	1,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.30	Begerbord				
04.6.30.1	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Begebord - bunnramme Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I kor <i>Type/utforming:</i> Begebord til nattverd, størrelse del av møbel = L x B x H = 480 mm x 480 mm x ca. 752 mm (ekskludert topplate som er medtatt i egen post), se tegning A66.03 "Begerbord til nattverd SKJEMA". Understell i sveiset L-profil, tverrstag i sveiset T-profil. <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for sammenkobling med løs topplate av eik <i>Andre krav:</i> - Omfang og prisgrunnlag Gjelder understell for begebord til nattverd. Omfatter også spor i topp av bunnramme for montering av løs topplate av eik. Omfatter også kontinuerlig møbelknott/fotplate under fotplaten av materiale (f.eks. plast) slik at misfarging av kirkens tregulv (som følge av direkte kontakt med stål) unngås. Omfatter også understell og tverrstag i svartstål hhv. L-profil og T-profil 30 x 30 x 4 mm. - Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Understell; tykkelse T = 4 mm. Fotplate; B x T = 30 mm x 4 mm. Olje: Owatrol. - Utførelse Iht. tegning A66.03 "Begerbord til nattverd SKJEMA". Alle tilgjengelige flater på begebordet oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Begebordet utformes med låsemekanisme slik at topplaten ikke skal kunne skyves til den velter ned fra understellet. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-108

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.6.30.2	RL1.4118A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I kor <i>Anvendelse:</i> Begerbord til nattverd <i>Dimensjoner:</i> Topplate; L x B x H = 500 mm x 500 mm x 78 mm, se tegning A66.03 "Begerbord til nattverd SKJEMA" <i>Underlag:</i> Understell av svartstål <i>Festemåte:</i> Se andre krav og tegning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.03 "Begerbord til nattverd SKJEMA". Topplate utføres med platetykkelse T = 18 mm. Sider på topplate utføres med eik T x H = 8 mm x 78 mm. Innfesting av sidekanter skal være skjult. Topplate utformes med låsemekanisme slik at platen ikke skal kunne velte ned fra understellet. Topplate utformes med sinking i hjørnene. Topplaten skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-109

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7	Sakristi				
04.7.40	Nordre sakristi				
04.7.40.1	CD4.14998A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Skapfronter og skapdører Forurensningsgrad: Ukjent <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Glasskyvefelt og blindfelt, se tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, sørvegg" <i>Materialer:</i> Glass og trevirke <i>Byggeår:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> 4 stk. glasskyvefelt B x H = ca. 490 mm x ca. 1700 mm, 1 stk. blindfelt B x H = ca. 490 mm x ca. 1700 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Forsiktig riving da resterende del av møbel skal beholdes <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> 170202 <i>Avfallstoffsnummer:</i> 1399 <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ingen snittflater eller kuttflater <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder fjerning av eksisterende glassskyvefelt og blindfelt av tre i skap for ombygging. Omfatter også eventuelle innvendige hylleplater i skapet.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-110

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7.40.2	RL1.5118A INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Anvendelse:</i> Hylleplater i skap <i>Dimensjoner:</i> L x D x T = ca. 550 mm x ca. 200 mm x ca. 20 mm. Se tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, sørvegg" <i>Underlag:</i> Skapstamme <i>Festemåte:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hylleplater i skap. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, sørvegg". Hylleplater skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap.	stk	16		
04.7.40.3	QB8.711631A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Antall Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C30/T3 Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Type konstruksjon:</i> Skapdører, se tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, sørvegg" <i>Utførelse:</i> Se andre krav <i>Dimensjoner:</i> Skapdører; B x H x T = ca. 605 mm x ca. 1700 mm x ca. 22 mm. Se tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, sørvegg" <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder nye skapdører etter mal fra østvegg. Omfatter også håndtak for åpning av skapdør iht. arkitektens anvisning. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, sørvegg".	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-111

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7.40.4	CH1.2310 HULLTAKING Antall Materiale: Trevirke Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> I hhv. sokkel og i skapets toppplate i eksisterende skap på østvegg, se tegning A65.02 <i>Hulldimensjon:</i> Iht. arkitektens anvisning, anta B x H = 500 mm x 100 mm <i>Toleransekrav:</i> +/- 3 mm <i>Tykkelse:</i> Antatt 30-50 mm <i>Formål:</i> For etablering av rist for lufting av skap <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
04.7.40.5	RL4.31 RISTER Antall <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Type:</i> Luftinntaksrist og -avkastrist i hhv. sokkel og i skapets toppplate i eksisterende skap på østvegg, se tegning A65.02 <i>Materiale:</i> Metallrist, avklares med arkitekt <i>Dimensjon:</i> Iht. arkitektens anvisning, anta B x H = 500 mm x 100 mm <i>Utførelse:</i> Farge og utforming iht. arkitektens anvisning <i>Innfesting:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
04.7.40.7	TA2.3152499A MEKANISK FORBEHANDLING - LENGDE Rund sum Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Lakkert Metode: Pussing <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Flate som skal behandles:</i> Omfatter alle skapenes flater, herunder også innredning, skapdører, hyller, toppplate, sokkel o.l., se tegning A65.01 og A65.02 <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Pusset og rengjort iht. produktleverandørens anvisning som klargjøring for oljebehandling (medtatt i egen post) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter både skap på nord- og østvegg. c) Utførelse Sliping utføres med sandpapir. Trevirket skal kun slipes i trevirkets fiberretning. Sluttsliping skal utføres med sandpapir med korningsgrad iht. oljeleverandørens anvisning. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-112

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7.40.8	RY6.1 FORBEDRING AV DØRS YTELSE Antall <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Tiltak:</i> Hengsler på skapdører justeres, smøres og oljes <i>Eksisterende dør:</i> 5 stk. eksisterende dører i skap, se tegning A65.02 "Inventar nordre sakristi, østvegg" <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	15		
04.7.40.9	RY6.1 FORBEDRING AV DØRS YTELSE Antall <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Tiltak:</i> Låser på skapdører justeres, smøres og oljes <i>Eksisterende dør:</i> 5 stk. eksisterende dører i skap, se tegning A65.02 "Inventar nordre sakristi, østvegg" <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
04.7.40.10	PB3.1192A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Garderobestang Utførelsesklasse: EXC2 <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Type/utforming:</i> Tverrstilt garderobestang, størrelse L = ca. 550 mm, Ø25 mm, se tegning A65.01 "Inventar nordre sakristi, østvegg" <i>Materiale:</i> Svartstål <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder tverrstilt garderobestang i skap i nordre sakristi. Omfatter også innfesting av garderobestang skapvegger. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Garderobestang; anta diameter Ø = 25 mm. c) Utførelse Alle tilgjengelige flater på garderobestang oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-113

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7.41	Brystningspanel				
04.7.41.1	TA1.11 REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING Antall flater <i>Lokalisering:</i> Nordre sakristi <i>Flate som skal behandles:</i> Brystningspanel <i>Behandling:</i> Slipes og pusses til bart tre <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Flatestørrelse:</i> 1 m2 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.7.41.2	TA1.363 TILDEKNING - RUND SUM Rund sum Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning <i>Lokalisering:</i> Nordre sakristi <i>Hva som skal tildekkes:</i> Gulv og vegger som kan bli berørt ifm. forbehandling og overflatebehandling av brystningspanel <i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
04.7.41.3	TA2.3262415A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trebaserte plater Overflate: Lakkert Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Nordre sakristi <i>Flate som skal behandles:</i> Brystningspanel <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Fri for tidligere lakkbehandling, klar for sluttsliping <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Sliping utføres med sandpapir. Trevirket skal kun slipes i trevirkets fiberretning.	m ²	14,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-114

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.7.41.4	TA2.3262415A MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Trebaserte plater Overflate: Lakkert Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Nordre sakristi <i>Flate som skal behandles:</i> Brystningspanel <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> Klar for påføring av hardvoksolje (se egen post) <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også fjerning av støv og nødvendig rengjøring som klargjøring for påføring av hardvoksolje. c) Utførelse Sluttsliping utføres med sandpapir. Trevirket skal kun slipes i trevirkets fiberretning. Sluttsliping skal utføres med sandpapir med korningsgrad iht. oljeleverandørens anvisning.	m ²	14,00		
04.7.41.5	TB6.22499999A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNENDIG - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Brystningspanel Treslag: Eik Behandling: 3 strøk olje <i>Lokalisering:</i> Nordre sakristi <i>Underlag:</i> Pusset og rengjort eik (inventar) <i>Materialer:</i> Hardvoksolje <i>Farge:</i> Upigmentert <i>Glanstall:</i> Ikke relevant <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder oljebehandling av brystningspanel av trevirke som har blitt slipt og/eller pusset. Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy. b) Materialer Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum				
04.7.41.6	c) Utførelse Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremasking for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Dersom oljebehandling skjer i kirken skal entreprenøren sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige arbeider. Området skal være avspærret helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen. x) Mengderegler Kostnad angitt som rund sum. Enhet: RS.	RS							
	TA2.226248A RENGJØRING - AREAL Rund sum Bygningsmateriale: Trebaserte plater Overflate: Lakkert Metode: Støvsuging <i>Lokalisering:</i> Nordre sakristi <i>Flate som skal behandles:</i> Gulv <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.								
	Sum denne side:								
	Akkumulert Fag 04 Inventar:								

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8	Krypt				
04.8.02	Benk 01				
04.8.02.1	RL2.110A FAST MONTERT SITTEMØBEL Rund sum Type: Sittebenk Belastning: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Materialer:</i> Heltre eik <i>Konstruksjon/utførelse:</i> Ubehandlet. Sittebenk 01 komplett, se tegning A66.30 "Benk 01, krypt (006-1)" <i>Dimensjoner:</i> Benkeskapstamme; B x H x D = ca. 6273 mm x ca. 290 mm x ca. 480 mm. Skuff; B x H x D = 8 stk. varierer 781 mm/804 mm/805 mm x 270 mm x 460 mm. Skuffefront; B x H x T = 8 stk. varierer 781 mm/804 mm/805 mm x 270 mm x 22 mm. Ryggstøtte; B x H x T = ca. 6273 mm x 385 mm x 22 mm. Sitteplate; L x B x T = ca. 6273 mm x 540 mm x 25 mm. Vertikale skillevegger/sideflater; 9 stk. T = ca. 22 mm. Sokkel; L x H x T = ca. 6273 mm x 120 mm x 22 mm. Se tegning A66.30 "Benk 01, krypt (006-1)" <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder benk 01 i krypt. Omfatter komplett sittebenk inkl. skuffer iht. tegning A66.30 "Benk 01, krypt (006-1)". Omfatter også puter i hhv. ryggen og på setet trukket i blå ull iht. arkitektens anvisning, se dimensjon på tegning. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Skuffer skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinne med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Sokkel skal tilpasses mot ujevnt skifergulv. Avstand mellom rygg og murvegg skal tettes i overkant med bord som tilpasses ujevn natursteinsmur. I hver ende av benkradene skal avstand mellom endevegg og murvegg tettes med list som tilpasses ujevn natursteinsmur. I enden av benkeradene skal også avstand mellom rygg og murvegg tettes med list som tilpasses ujevn murvegg. Bord og lister må krabbes mot ytterveggen på grunn av store variasjoner i vegglivet. Sitteplate utformes med sinking. Iht. tegning A66.30 "Benk 01, krypt (006-1)". x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-117

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.02.2	CH1.2310 HULLTAKING Antall Materiale: Trevirke Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Benk 01, sokkel under benk <i>Hulldimensjon:</i> Iht. arkitektens anvisning, anta for standardkontakt ca. B x H = 100 mm x 80 mm <i>Toleransekrav:</i> +/- 3 mm <i>Tykkelse:</i> 22 mm <i>Formål:</i> For montering av stikkontakter i sokkel <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-118

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.03	Benk 02				
04.8.03.1	RL2.110A FAST MONTERT SITTEMØBEL Rund sum Type: Sittebenk Belastning: Uspesifisert Lokalisering: I krypt Materialer: Heltre eik Konstruksjon/utførelse: Ubehandlet. Sittebenk 02 komplett, se tegning A66.31 "Benk 02, krypt (006-2)" Dimensjoner: Benkeskapstamme; B x H x D = ca. varierer ca. 3226 mm/3110 mm x ca. 290 mm x ca. 470 mm. Skuff; B x H x D = 8 stk. ca. 800 mm x 270 mm x 460 mm. Skuffefront; B x H x T = 8 stk. ca. 800 mm x 270 mm x 22 mm. Ryggstøtte; B x H x D = varierer ca. 3226 mm/3110 mm x 384 mm x ca. 25 mm. Sitteplate; L x B x T = varierer 3226 mm/3110 mm x 540 mm x 25 mm. Vertikale skillevegger/sideflater; 10 stk. T = ca. 22 mm. Sokkel; L x B x T = 2 stk. varierer ca. 3226 mm/3110 mm x 120 mm x 22 mm. Se tegning A66.31 "Benk 02, krypt (006-2)" Underlag: Skifergulv Festemåte: Frittstående Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder benk 02 i krypt. Omfatter komplett sittebenk inkl. skuffer iht. A66.31 "Benk 02, krypt (006-2)". Omfatter også puter i hhv. ryggen og på setet trukket i blå ull iht. arkitektens anvisning, se dimensjon på tegning. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. c) Utførelse Skuffer skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinne med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Sokkel skal tilpasses mot ujevnt skifergulv. Avstand mellom rygg og murvegg skal tettes i overkant med bord som tilpasses ujevn natursteinsmur. I hver ende av benkradene skal avstand mellom endevegg og murvegg tettes med list som tilpasses ujevn natursteinsmur. I enden av benkeradene skal også avstand mellom rygg og murvegg tettes med list som tilpasses ujevn murvegg. Bord og lister må krabbes mot ytterveggen på grunn av store variasjoner i vegglivet. Sitteplate utformes med sinking. Iht. tegning A66.31 "Benk 02, krypt (006-2)". x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-119

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.03.2	CH1.2310 HULLTAKING Antall Materiale: Trevirke Metode: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Benk 02, sokkel under benk <i>Hulldimensjon:</i> Iht. arkitektens anvisning, anta for standardkontakt ca. B x H = 100 mm x 80 mm <i>Toleransekrav:</i> +/- 3 mm <i>Tykkelse:</i> 22 mm <i>Formål:</i> For montering av stikkontakter i sokkel <i>Oppsamlingssted for avfall:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-120

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.04	Benk lager				
04.8.04.1	RL1.9118A INNREDNING Antall Type: Benk med skuffer Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Benk med skuffer, se tegning A66.37 "Benk lager (011-05) nord" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme; B x H x D = 2000 mm x 1020 mm x ca. 730 mm. Bakplate; B x H x T = 2000 mm x ca. 920 mm x 22 mm. Vertikal skillevegg; L x H x T = ca. 730 mm x ca. 764 mm x ca. 22 mm. Sokkel; B x H x T = 4000 mm x ca. 100 mm x ca. 22 mm. Benkeplate; L x B x T = 2000 mm x 730 mm x 35 mm. Skuffer; 6 stk. B x H x D = ca. 1500 mm x 120 mm x ca. 700 mm, 3 stk. B x H x D = ca. 500 mm x 240 mm x ca. 700 mm. Skuffefronter; 6 stk. B x H x T = ca. 1500 mm x 120 mm x ca. 22 mm, 3 stk. B x H x T = ca. 500 mm x 240 mm x ca. 22 mm. Se tegning A66.37 "Benk lager (011-05) nord". <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> - Omfang og prisgrunnlag Gjelder benk med skuffer i krypt. Omfatter komplett benk inkl. skuffer iht. A66.37 "Benk lager (011-05) nord". Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. - Materialer Heltre eik. - Utførelse Skuffer skal ha utfrest gripekant. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Sokkel må tilpasses ujevnt skifergulv. I overkant og sidekanter av benken skal det være foring som tilpasses mot ujevn natursteinsvegg.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-121

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.05	Bokhylle				
04.8.05.1	RL1.5118A INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Bokhylle <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; B x H x D = 1282 mm x 2026 mm x ca. 300 mm. Vertikal skillevegg; L x H x T = ca. 300 mm x ca. 2000 mm x ca. 22 mm. Sokkel; B x H x T = 2600 mm x 50 mm x ca. 22 mm. L x D x T = ca. 608 mm x ca. 300 mm x 22 mm. Se tegning A66.32 "Bokhylle, krypt øvre nivå (008-01)" <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i>	stk	1		
	a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder bokhylle med hylleplater i krypt. Omfatter komplett bokhylle med hylleplater iht. tegning A66.32 "Bokhylle, krypt øvre nivå (008-01)". Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Bakplate utføres også i eik. Hylle skal ha sokkel som tilpasses ujevnt skifergulv.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-122

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06	Inventar kjøkken				
	007-01, se tegning A66.33				
04.8.06.1	RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Kjøkkeninnredning Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet Lokalisering: I krypt Anvendelse: Kjøkkeninnredning, se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord" Dimensjoner: Skapstamme med bakplate; B x H x D = 600 mm x 1485 mm x 600 mm. Skapdør; B x H x T = 600 mm x 1078 mm x 22 mm. Skuff; B x H x D = 600 mm x 385 mm x 22 mm. Skuffefront; B x H x T = 600 mm x 363 mm x ca. 600 mm. Vertikale sideflater; 2 stk. L x H x T = ca. 600 mm x 1485 mm x 22 mm. Hylleplater L x D x T = 4 stk. ca. 600 mm x ca. 600 mm x 18 mm, 1 stk. ca. 466 mm x ca. 423 mm x ca. 18 mm. Skapstamme; 2 stk. B x H x D = 600 mm x 385 mm x 600 mm. Skuff; B x H x D = 600 mm x 385 mm x ca. 600 mm. Skuffefront L x H x T = 600 mm x 363 mm x 22 mm. Skapstamme; B x H x D = 466 mm x 385 mm x 600 mm. Skuffer; B x H x D = 466 mm x 385 mm x ca. 600 mm. Skuffefront; L x H x T = 466 mm x 363 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger; 2 stk. L x H x T = ca. 600 mm x ca. 385 mm x 22 mm. Vertikal sideflate 1 stk. L x H x T = ca. 600 mm x ca. 385 mm x 22 mm. Skapstamme med bakplate; B x H x D = ca. 1710 mm x 465 mm x 405 mm. Demonstrerbar front; L x H x T = 600 mm x 423 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger/sideflater; 4 stk. L x H x T = ca. 405 mm x ca. 423 mm x 22 mm. Topplate og bunnplate for kjøkkenmøbel; 2 stk. L x B x T = ca. 2375 mm x 600 mm x 22 mm. Foring for skjulte rør over skap i topp av kjøkkenmøbel L x H x T = ca. 2375 mm x 120 mm x 22 mm. Foring over oppstikkende bakplate over kjøkkenbenkeplate (underlag for kasse bak stålplate); L x H x T = ca. 1723 mm x ca. 100 mm x ca. 18 mm. Kasse bak stålplate over benkeplate; L x H x D = ca. 660 mm x ca. 600 mm x ca. 120 mm. Se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord" Underlag: Varierer Festemåte: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kjøkkeninnredning i krypt. Omfatter komplett kjøkkeninnredning iht. tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til vegg og innbyrdes i innredning. Omfatter også montering og innfestingsmidler ved oppheng i bjelkelag. Omfatter også eventuell støtte mot gulv, og innfestingsmidler for støtte mot gulv. Omfatter også uttrekkbare skuffer i benkeskapet av	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-123

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	eik, se tegning. Omfatter også hulltaking for stikkontakter. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter ikke leveranse av komfyr eller ventilator, men montasje av disse. Omfatter ikke stålplate over benk (se egen post). Omfatter ikke benkeplate (se egen post). b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord". Skuffer og skap skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Hylleplater skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. Innfesting i overliggende bjelkelag må utføres med tilpassede innfestingsmidler. Innfesting i vegg og skapstamme for høyskap må utføres med tilpassede innfestingsmidler. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-124

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.2	RL1.4118A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Kjøkkenbenkeplate og oppstikkende bakplate, se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord" <i>Dimensjoner:</i> Kjøkkenbenkeplate; L x B x T = ca. 1732 mm x 600 mm x 35 mm. Oppstikkende bakplate; L x H x T = 1732 mm x ca. 120 mm x ca. 18 mm. Se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord" <i>Underlag:</i> Benkeskap <i>Festemåte:</i> Skrudd med skjult innfesting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også montering ved innfesting til benkeskapstamme. Omfatter også hulltaking i benkeplate for komfyr iht. arkitektens anvisning. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord". Kjøkkenbenkeplate utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70-80 mm iht. arkitektens anvisning, se tegning. Lamellene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-125

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.3	PB3.1199A PLASSMONTERTE SUPPLERENDE STÅLKOMPONENTER - ANTALL Antall Komponent: Stålplate bak platetopp Utførelsesklasse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Type/utforming:</i> Stålplate bak platetopp; B x H x T = ca. 660 mm x 600 mm x ca. 4 mm, se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord" <i>Materiale:</i> Børstet rustfritt stål. <i>Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse:</i> Oljebehandlet <i>Utførelseskrav:</i> Forberedt for skjult innfesting til kasse bak stålplate <i>Andre krav:</i> b) Materialer Børstet rustfritt stål. Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. tegning tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) nord". Innfesting avklares med arkitekt. Kanter slipes slik at platen er uten skarpe kuttflater. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-126

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.4	YO2.16411A APPARAT FOR TILBEREDING AV MAT Antall Type apparat: Komfyrtopp Plassering: Innbygd i innredning Energikilde: Elektrisk Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested Lokalisering: I krypt Anvendelse: Kjøkkeninnredning, se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) sør" Elektriske data: Se andre krav Støynivå: Ikke relevant Miljøpåkjennning: Ikke relevant Dimensjoner: L x B = 600 mm x 600 mm, se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) sør" Dokumentasjon: Ikke relevant Funksjoner: Iht. arkitektens anvisning Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også å legge frem forslag av type for arkitekt for endelig godkjenning. c) Utførelse Iht. tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) sør". Komfyrtopp skal være nedfelt i 600 mm modul, og skal ha tre eller fire soner. Komfyrtoppen skal være av god kvalitet og av anerkjent fabrikat (av typen Siemens/Bosch eller likeverdig). Tilkobles stikkontakt.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-127

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.5	VE2.31512A AVTREKK Antall Type: Kjøkkenventilator i overskap Materiale: Rustfritt stål Utstyr: Med vifte <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Dimensjon:</i> Tilpasses overskap, se tegning A66.33 <i>"Inventar kjøkken (007-01) sør"</i> <i>Største luftmengde:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Minste luftmengde:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Belysning:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Lydkrav ved største luftmengde:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Dimensjon på kanalanslutning:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder integrert, stillegående vifte av god kvalitet som ikke stikker frem fra overskap. Omfatter montering og tilkobling av ventilator i overskap. Omfatter også å legge frem alternativ, og priset, løsning for arkitekt dersom oppgitte løsning er umulig. c) Utførelse Iht. tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) sør". Ventilator skal være av typen med kullfilter. Tilkobles stikkontakt.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.7	007-02 sør benkeskap og overskap, se tegning A66.34 RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Kjøkkeninnredning Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning, se tegning A66.34 <i>"Inventar kjøkken (007-02) sør"</i> <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; B x H x D = 1 stk. 502 mm x ca. 796 mm x ca. 600 mm. Skuffer; 1 stk. B x H x D = 502 mm x 377 mm x ca. 600 mm, 1 stk. B x H x D = 502 mm x 375 mm x ca. 600 mm. Skuffefronter; 1 stk. L x H x T = 502 mm x 377 mm x 22 mm, 1 stk. L x H x T = 502 mm x 375 mm x 22 mm. Skapstamme med bakplate; 3 stk. B x H x D = 600 mm x ca. 796 mm x ca. 600 mm. Skuffer; 2 stk. B x H x D = 600 mm x 377 mm x ca. 600 mm, 2 stk. B x H x D = 600 mm x 375 mm x ca. 600 mm. Skuffefronter; 2 stk. L x H x T = 600 mm x 377 mm x 22 mm, 2 stk. L x H x T = 600 mm x 375 mm x 22 mm. Skapdør; 1 stk. B x H x T = 600 mm x 796 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger/sideplater; 5 stk. L x H x T = ca. 600 mm x ca. 774 mm x 22 mm. Sokkelist; L x H x T = 2415 mm x ca. 70 mm x 22 mm. Skapstamme for overskap med bakplate; 1 stk. B x H x D = 502 mm x 583 mm x ca. 350 mm. Hylleplater; 2 stk. L x D x T = 502 mm x ca. 306 mm x 18 mm. Skapdør; 1 stk. B x H x T = 502 mm x 539 mm x 22 mm. Skapstamme for overskap med bakplate; 3 stk. B x H x D = 600 mm x 583 mm x ca. 350 mm. Hylleplater; 6 stk. L x D x T = 600 mm x ca. 306 mm x 18 mm. Skapdører; 3 stk. B x H x T = 600 mm x 625 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger/sideplater fo overskap; 5 stk. L x H x T = ca. 350 mm x 539 mm x 22 mm. Foring for overskap; L x H x T = 2415 mm x 88 mm x 22 mm. Se tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kjøkkeninnredning i krypt. Omfatter komplett kjøkkeninnredning iht. tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til eksisterende vegg og bakenforliggende, ny stendervegg og vegg. Omfatter også eventuell støtte mot gulv, og innfestingsmidler for støtte mot gulv. Omfatter også uttrekkbare skuffer i benkeskapet av eik, se tegning. Omfatter også slissing av spor for LED-lyslist i underkant av overskapstammene. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Omfatter ikke leveranse av kjøleskuffer (se egen post). Omfatter ikke benkeplate (se egen post). b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør". Skuffer og skap skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.8	RL1.4118A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Kjøkkenbenkeplate og oppstikkende bakplate, se tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør" <i>Dimensjoner:</i> Kjøkkenbenkeplate; L x B x T = ca. 2415 mm x 600 mm x varierer (pga. hulkil i bakkant) 35 - ca. 70 mm, tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør" <i>Underlag:</i> Benkeskap <i>Festemåte:</i> Skrudd med skjult innfesting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også montering ved innfesting til benkeskapstamme. Omfatter også hulltaking for servant og blandebatteri iht. arkitektens anvisning. Omfatter montasje av kjøleskuffer og vask i benkeplate. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør". Kjøkkenbenkeplate utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70-80 mm iht. arkitektens anvisning, se tegning. Lamellene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
04.8.06.9	UF2.13324A OPPVASK-/UTSLAGSENHET Antall Type: Utslagsvask Materiale: Rustfritt stål Montering: Nedfelt for underliming <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Dimensjon kummer:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Farge:</i> Ikke relevant <i>Utforming:</i> 1 oppvaskkum, uten rillefelt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vask for nedfelling i benk. Omfatter også nødvendige tilpasninger ifm. installasjon. c) Utførelse Iht. tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør" og arkitektens anvisning.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-131

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.06.10	YO1.1241A KJØLE/FRYSEENHET Antall Type enhet: Kjøleskap Plassering: Innbygd i innredning Ferdigstillingsgrad: Utpakket, montert og tilkoblet på angitt montasjested <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning, se tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) sør" <i>Elektriske data:</i> Se andre krav <i>Støynivå:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Miljøpåkjønning:</i> Ikke relevant <i>Dimensjoner:</i> Tilpasset dimensjon på skap, se tegning A66.34 "Inventar kjøkken (007-02) sør" <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant <i>Funksjoner:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kjøleskuffer montert i benkeskap. Omfatter også å legge frem forslag av type for arkitekt for endelig godkjenning. c) Utførelse Iht. tegning A66.33 "Inventar kjøkken (007-01) sør". Kjøleskuffer skal være av god kvalitet og av anerkjent fabrikat (av typen Siemens/Bosch eller likeverdig). Tilkobles stikkontakt.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-132

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.07	Skap lager nord og sør og garderobe				
	011-01, se tegning A66.40				
04.8.07.1	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Skap, se tegning A66.40 "Skap lager (011-01) nord" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; 1 stk. B x H x D = 1026 mm x 1700 mm x 500 mm. Vertikal skillevegg; L x D x T = ca. 456 mm x 1656 mm x 22 mm. Sokkel, B x H x T = ca. 1026 mm x 80 mm x ca. 22 mm. Hylleplater; L x D x T = 2 stk. 480 mm x ca. 456 mm x ca. 22 mm. Skapdører; B x H x T = 2 stk. 480 mm x ca. 1654 mm x 22 mm. Se tegning A66.40 "Skap lager (011-01) nord" <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder skap i krypt. Omfatter komplett skap iht. tegning A66.40 "Skap lager (011-01) nord". Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.40 "Skap lager (011-01) nord". Bakplate utføres også i eik. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.07.3	011-02/03 sør	RS			
	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Skap, se tegning A66.41 "Skap lager (011-02_03) sør" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; 1 stk. B x H x D = 1266 mm x 1375 mm x ca. 500 mm. Vertikal skillevegg; L x D x T = ca. 500 mm x 1331 mm x 22 mm. Hylleplater; L x D x T = 1 stk. 640 mm x ca. 500 mm x ca. 22 mm, 1. stk. 560 mm x ca. 500 mm x ca. 22 mm. Skapdører; B x H x T = 1 stk. 640 mm x 1331 mm x 22 mm, 1. stk. 560 mm x 1331 mm x ca. 22 mm. Se tegning A66.41 "Skap lager (011-02/03) sør" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder skap i krypt. Omfatter komplett skap med bredde 1266 mm iht. tegning A66.41 "Skap lager (011-02/03) sør". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til vegg og ved oppheng i bjelkelag. Omfatter også eventuell støtte mot gulv/knevegg, og innfestingsmidler for støtte mot gulv/knevegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også innfesting iht. arkitektens anvisning. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.41 "Skap lager (011-02/03) sør". Bakplate utføres også i eik. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.07.4	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Skap, se tegning A66.41 "Skap lager (011-02_03) sør" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; 1 stk. B x H x D = 1026 mm x 1375 mm x ca. 500 mm. Vertikal skillevegg; L x D x T = ca. 500 mm x 1331 mm x 22 mm. Hyllleplater; L x D x T = 2 stk. 480 mm x ca. 500 mm x ca. 22 mm. Skapdører; 2 stk. 480 mm x 1331 mm x ca. 22 mm. Se tegning A66.41 "Skap lager (011-02/03) sør" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder skap i krypt. Omfatter komplett skap med bredde 1026 mm iht. tegning A66.41 "Skap lager (011-02/03) sør". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til vegg og ved oppheng i bjelkelag. Omfatter også eventuell støtte mot gulv/knevegg, og innfestingsmidler for støtte mot gulv/knevegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også innfesting iht. arkitektens anvisning. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.41 "Skap lager (011-02/03) sør". Bakplate utføres også i eik. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-135

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.07.6	011-04 sør, se tegning A66.42 RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Skap, se tegning A66.42 "Skap lager (011-04) sør" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; B x H x D = 1608 mm x 1446 mm x 600 mm. Vertikale skillevegger; 2 stk. x L x H x T = ca. 566 mm x 1402 mm x ca. 22 mm. Hylleplater; L x D x T = 2 stk. 560 mm x ca. 556 mm x 18 mm, 1 stk. 400 mm x ca. 556 mm x 18 mm. Skapdører; B x H x T = 2 stk. 560 mm x 1402 mm x ca. 22 mm, 1. stk. 400 mm x 1402 mm x ca. 22 mm. Se tegning A66.42 "Skap lager (011-04) sør" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder skap i krypt. Omfatter komplett skap med bredde 1608 mm iht. tegning A66.42 "Skap lager (011-04) sør". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til vegg og ved oppheng i bjelkelag. Omfatter også eventuell støtte mot gulv, og innfestingsmidler for støtte mot gulv. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter også innfesting iht. arkitektens anvisning. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.42 "Skap lager (011-04) sør". Bakplate utføres også i eik. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.07.8	006-03, se tegning A66.43 RL3.41A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Stativ Anvendelse: Yttertøy <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Materialer:</i> Ubehandlet stål (svartstål). <i>Utførelse:</i> Se andre krav. <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder garderobestang i krypt. Omfatter også bøylor og tverrstang i 20 mm rundstål. Omfatter også 20 stk. smidde kroker montert på tverrstang iht. tegning. Omfatter også flattstål. Omfatter også innfesting av flattstål i bjelke i dekket over krypt og tilhørende innfestingsmidler. Omfatter også oljebehandling. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Olje: Owatrol. Garderobestang (bøyle); lengde L = 3006, diameter Ø 20 mm. Se øvrige mål på tegning. Flattstål; L x T x H = 2 stk. x 1020 x 6 x 40 mm. Tverrstang; lengde L = 1020 mm, diameter Ø20 mm. Smidde kroker; 20 stk. B x H x T = 35 x 66 x 6 mm. c) Utførelse Iht. tegning A66.43 "Garderobe krypt (006-03)". Alle tilgjengelige flater på garderobestang oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-137

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.08	Toaletter				
	014-01, se tegning A66.39				
04.8.08.1	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Skap, se tegning A66.39 "Inventar toalett (014-01)" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; B x H x D = 440 mm x 1940 mm x 490 mm. Sokkel; B x H x T = ca. 500 mm x 100 mm x 22 mm. Skapdør; B x H x T = 396 mm x ca. 1896 mm x 22 mm. Hylleplater; B x D x T = 2 stk. 440 mm x ca. 446 mm x 18 mm. Foring for lukking av hhv. vertikalt og horisontalt hulrom på siden og topp av skapstamme; vertikalt B x H = ca. 0-150 mm (varierer) x 1940 mm, horisontalt; L x B = ca. 500 mm x 50 mm. Se tegning A66.39 "Inventar toalett (014-01)" <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder skap på toalett i krypt. Omfatter komplett skap iht. tegning A66.39 "Inventar toalett (014-01)". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til bjelkelag. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.39 "Inventar toalett (014-01)". Bakplate utføres også i eik. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengeretningen. Faste hylleplater i skap. Foring må krabbes mot veggen på grunn av store variasjoner i vegglivet, og skal ha skjult innfesting til underlag. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.08.3	013-01_02, se tegning A66.38 RL1.4118A INNREDNING Rund sum Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Benkeplate, se tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)" <i>Dimensjoner:</i> Benkeplate; L x B x T = 1225 mm x 492 mm x 35 mm. Oppkant; L x H x T = 1225 mm x 415 mm x 22 mm. Vertikalt dekkbord; L x H x T = 1225 mm x 235 mm x 22 mm. Horisontalt kantbord; L x B x T = 1225 mm x ca. 50 mm x 22 mm. Se tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder benkeplate på toalett i krypt. Omfatter komplett benkeplate med oppkant, vertikalt og horisontalt kantbord iht. tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)". Omfatter også montering ved innfesting til bæring mellom nye tverrvegger eller ved støtte opp fra gulv. Omfatter også hulltaking for vask og blandebatteri i benkeplate, samt hulltaking i oppkant for stikkontakt iht. arkitektens anvisning. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)". Benkeplate utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70 mm, se tegning. Lamellene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Horisontalt kantbord monteres i topp av oppkant for å skjule hulrom mot eksponert murverk. Kantbord må krabbes mot veggen på grunn av store variasjoner i vegglivet. Vertikalt dekkbord monteres under benkeplate for å skjule tekniske føringer. x) Mengdereglar Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.08.4	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Stillebord, se tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)" <i>Dimensjoner:</i> Veggskap med bakplate; B x H x D = 730 mm x 600 mm x 114 mm. Frontplate; B x H x T = 730 mm x 600 mm x 22 mm. Se tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder stillebord på toalett i krypt. Omfatter komplett stillebord i veggskap med bakplate og nedfellbar skapdør iht. tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)". Omfatter også montering innfelt i vegg. Omfatter også dempende gassfjær for lukking av frontplate, og hengsler av rustfritt, syrefast stål. Omfatter også låsemekanisme av rustfritt, syrefast stål for åpning og lukking av stillebordet som kan opereres med én hånd. Omfatter også stelleunderlag av polyeterskum. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.38 "Inventar toalett (013-01_02)". Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dør med skjulte hengsler. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdør skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.08.5	UF1.121154A SERVANT Antall Type servant: Baderomsservant Materiale: Porselen Plassering: Nedfelt Montering: Nedfelt for underliming <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Dimensjon:</i> Se andre krav <i>Farge:</i> Hvit <i>Utforming:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder innbygging og montering av servant for nedfelling i benk av typen Duravit C-code, modellnr. 033754 eller likeverdig. Omfatter også nødvendige tilpasninger ifm. installasjon, herunder blant annet med underliggende ventilasjonsrør.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-141

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.09	Vaskerom				
	010-01 nord, se tegning A66.35				
04.8.09.1	RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Innredning vaskerom Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet Lokalisering: I krypt Anvendelse: Innredning vaskerom, se tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord" Dimensjoner: Skapstamme med bakplate; 2 stk. B x H x D = 600 mm x 1485 mm x ca. 600 mm. Skapdør; 2 stk. B x H x T = 600 mm x ca. 1075 mm x 22 mm. Nedfellbar skuff; 2 stk. B x H x D = 600 mm x 366 mm x ca. 600 mm. Skuffefront; 2 stk. B x H x T = 600 mm x 366 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger/sideflater; L x H x T = 3 stk. x ca. 600 mm x 1485 mm x 22 mm. Benkeskapstamme; B x H x D = 600 mm x 388 mm x ca. 600 mm. Nedfellbar skuff; B x H x T = 600 mm x 366 mm x ca. 600 mm. Nedfellbar skuffefront; B x H x T = 600 mm x 366 mm x 22 mm. Skapstamme for overskap; B x H x D = 600 mm x ca. 490 mm x 445 mm. Skapdør; B x H x T = 600 mm x ca. 450 mm x 22 mm. Skapstamme med bakplate; B x H x D = 206 mm x ca. 490 mm x ca. 600 mm. Hylleplate; 1 stk. L x D x T = 206 mm x ca. 600 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger; 2 stk. L x H x T = ca. 600 mm x 490 mm x 22 mm. Foring for skjulte rør over skap i topp av vaskeromsinnredning; L x H x T = 2115 mm x 120 mm x ca. 22 mm. Foring for lukking av horisontalt hulrom på topp av oppkant på benkeplate av stål og murvegg i krypt; B x H x L = 20-50 mm (varierer) x ca. 18 mm x ca. 850 mm. Se tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord" Underlag: Varierer Festemåte: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder innredning på vaskerom i krypt. Omfatter komplett innredning på vaskerom iht. tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til bjelkelag, innad i skapstammer i vaskeromsinnredningen og til underkant av himling av eikepanel. Omfatter også eventuell støtte mot gulv, og innfestingsmidler for støtte mot gulv. Omfatter også slissing av spor for LED-lyslist i underkant av skapstammen. Omfatter også hulltaking i én skapside for montering av stikkontakter, se tegning. Omfatter også tilpasning av foring til ujevn yttervegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Omfatter ikke benkeplate (se egen post). b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord". Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Skuffer og skap skal ha utfrest gripespor. Skap og nedfellbar skuff skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Faste hylleplater i skap. Foring må krabbes mot ytterveggen på grunn av store variasjoner i vegglivet, og skal ha skjult innfesting til underlag i stålbenkeplate (medtatt i egen post). x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-143

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.09.2	RL1.4199A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Børstet, rustfritt stål Overflatebehandling: Oljebehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Stålbeklått benkeplate av eik, se tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord" <i>Dimensjoner:</i> Benkeplate i stål; B x D x T = 850 mm x ca. 600 mm x ca. 4 mm, vertikal oppkant i bakkant av benkeplate; B x H = 850 mm x ca. 100 mm. Underliggende benkeplate av eik; B x D x T = 850 mm x ca. 600 mm x ca. 35 mm. Se tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord" <i>Underlag:</i> Benkeskap <i>Festemåte:</i> Benkeplate av eik skrus med skjult innfesting til benkeskap <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder stålbeklått benkeplate av tre. Omfatter stålbeklått benkeplate med underlag av benkeplate av heltre eik i tykkelse T = ca. 35 mm. Omfatter også montering ved skjult innfesting til benkeskapstamme. Omfatter også sammenhengende leppe i fremkant av benkeplate og sammenhengende vertikal oppkant i bakkant av benkeplate. b) Materialer Stålbeklått benkeplate av børstet stål. Trebenkeplate av heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning tegning A66.35 "Inventar vaskerom (010-01) nord". Kjøkkenbenkeplate utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70-80 mm iht. arkitektens anvisning, se tegning. Skjult innfesting til overkant av benkeskapstamme og skapstamme for åpne hyller. Kanter slipes slik at stålbeklått er uten skarpe kuttflater.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-144

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.09.4	010-02_03 sør, se tegning A66.36 RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Innredning vaskerom Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet Lokalisering: I krypt Anvendelse: Innredning vaskerom, se tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør" Dimensjoner: Skapstamme; B x H x D = 3 stk. 570 mm x 794 mm x 600 mm. Skuffer; 4 stk. B x H x D = 570 mm x 376 mm x ca. 600 mm. Skuffefronter; 4 stk. L x H x T = 570 mm x 376 mm x 22 mm. Skapdør i benkeskap; 1 stk. L x H x T = 570 mm x 794 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger og sideflater i benkeskap; 4 stk. L x H x T = 600 mm x 794 mm x 22 mm. Sokkel; L x H x T = 1800 mm x 70 mm x 22 mm. Foring for lukking av vertikalt hulrom mellom benkeskap og murvegg i krypt; B x T x L = 0-50 mm (varierer) x ca. 18 mm x ca. 870 mm. Skapstamme for overskap; B x H x D = 3 stk. 570 mm x 583 mm x 350 mm. Skapdør i overskap; B x H x T = 3 stk. 570 mm x 539 mm x 22 mm. Vertikale skillevegger og sideflater i overskap; 4 stk. L x H x T = ca. 350 mm x 583 mm x 22 mm. Hyller; B x D x T = 6 stk. 570 mm x ca. 306 mm x 22 mm. Dekkbord i topp av overskap; L x H x T = 1800 mm x 88 mm x 22 mm. Foring for lukking av vertikalt hulrom mellom overskap og murvegg i krypt; B x T x L = 0-50 mm (varierer) x ca. 18 mm x ca. 670 mm. Se tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør" Underlag: Varierer Festemåte: Se andre krav Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder innredning på vaskerom i krypt. Omfatter komplett innredning på vaskerom iht. tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør". Omfatter også montering og innfestingsmidler ved innfesting til nytt og eksisterende stenderverk. Omfatter også slissing av spor for LED-lyslister i underkant av overskapstammen. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter ikke benkeplate i stål (se egen post), vask eller blandebatteri. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør". Skuffer og skap skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	være av typen Blum eller likeverdig. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Dekkbord og foring må krabbes mot veggen på grunn av store variasjoner i vegglivet, og skal ha skjult innfesting til underlag i skapstamme. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-146

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.09.5	RL1.4199A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Børstet, rustfritt stål Overflatebehandling: Oljebehandlet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Stålbeklått benkeplate av eik med integrert vask, se tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02/03) sør" <i>Dimensjoner:</i> Benkeplate i stål; B x D x T = 1798 mm x ca. 600 mm x ca. 4 mm, vertikal oppkant i bakkant av benkeplate; B x H = 850 mm x ca. 100 mm. Underliggende benkeplate av eik; B x D x T = 1798 mm x ca. 600 mm x ca. 35 mm. Se tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør" <i>Underlag:</i> Benkeskap <i>Festemåte:</i> Benkeplate av eik skrus med skjult innfesting til benkeskap <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder stålbeklått benkeplate av tre. Omfatter også stålbeklått benkeplate med underlag av benkeplate av heltre eik i tykkelse T = ca. 35 mm. Omfatter også montering ved skjult innfesting til benkeskapstamme. Omfatter også sammenhengende leppe av stål i fremkant av benkeplate og sammenhengende hulkil av stål i bakkant av benkeplate. Omfatter også integrert vask av stål i benkeplaten. Omfatter også hulltaking for blandedbatteri og vask i stålbeklått og underliggende trebenkeplate iht. arkitektens anvisning. Omfatter også avklaring av grensesnitt mot rørlegger. b) Materialer Stålbeklått benkeplate med integrert servant av børstet stål. Trebenkeplate av heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør". Kjøkkenbenkeplate utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70-80 mm iht. arkitektens anvisning, se tegning. Skjult innfesting til overkant av benkeskapstamme og skapstamme for åpne hyller. Kanter slipes slik at stålbeklått er uten skarpe kuttflater.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-147

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.8.09.6	YO4.110A OPPVASKMASKIN Antall Maskintype: Entankmaskin Ferdigstillingsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Kjøkkeninnredning, se tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør" <i>Vaskeeffektivitet:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Tørkeevne:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Kapasitet:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Elektriske data:</i> Se andre krav <i>Støynivå:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Miljøpåkjenning:</i> Ikke relevant <i>Dimensjoner:</i> Tilpasses benkeskap, se tegning <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant <i>Funksjoner:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Styring:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder oppvaskmaskin montert i benkeskap. c) Utførelse Iht. tegning A66.36 "Inventar vaskerom (010-02_03) sør". Tilkobles stikkontakt.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-148

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9	Musikerloft				
04.9.02	Skap for garderobe og ventilasjon				
04.9.02.1	RL1.1118A INNREDNING Rund sum Type: Skap Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Skap, se tegning A66.20 "Skap for garderobe og ventilasjon: 203.01" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; B x H x D = 1910 mm x 2400 mm x varierer ca. 240-398 mm. Vertikale skillevegger; 2 stk. x L x D x T = ca. 2080 mm x varierer ca. 240-398 mm x ca. 22 mm. Hylleplater; L x D x T = 2 stk. ca. 600 mm x ca. 398 mm x ca. 22 mm, 5 stk. ca. 420 mm x ca. 390 mm x ca. 22 mm. Skapdører i garderobeskap; B x H x T = 1 stk. ca. 605 mm x ca. 2080 mm x 22 mm, 1 stk. ca. 420 mm x ca. 2080 mm x 22 mm, 1 stk. ca. 885 mm x ca. 2080 mm x 22 mm. Spiler i topp av skap; L x B x T = 3 stk. ca. 1910 mm x ca. 25 mm x ca. 25 mm. Spiler i bunn av skap; L x B x T = 2 stk. ca. 1910 mm x ca. 25 mm x ca. 25 mm, L x B x T = 1 stk. ca. 1910 mm x ca. 25 mm x ca. 45 mm. Se tegning A66.20 "Skap for garderobe og ventilasjon: 203.01" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> - Omfang og prisgrunnlag Gjelder skap på musikerloft. Omfatter komplett skap iht. tegning A66.20 "Skap for garderobe og ventilasjon: 203.01". Omfatter også nødvendig avklaring med VVS-entreprisen for å identifisere plassbehov til ventilasjonsaggregat i teknisk skap. Omfatter også montering og innfestingsmidler for montering på vegg. Omfatter også understøttende ben til skap. Omfatter også opphengsbøyle i skap iht. arkitektens anvisning for oppheng av klær. Omfatter også skjulte rammer for sammenholding av spiler i hhv. topp og bunn av skap slik at denne utgjør én samlet bygningsdel. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. - Materialer Heltre eik. - Utførelse Iht. tegning A66.20 "Skap for garderobe og ventilasjon: 203.01". Innfesting i bakenforliggende gipskledt stendervegg må utføres med tilpassede innfestingsmidler som	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-149

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	treffer trestendere da dette er en brannskillevegg. Bakplate utføres også i eik. Skap skal ha utfrest gripespor. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-150

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.03	Arbeidsbenk og hyller				
04.9.03.1	RL1.5118A INNREDNING Rund sum Type: Hylle Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Vegghengt åpen hylle, se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme; B x H x D = 2000 mm x 400 mm x 300 mm. Bakplate; B x H x T = 2000 mm x 400 mm x 9 mm. Vertikale skillevegger; 2 stk. x L x H x T = ca. 300 mm x 400 mm x 22 mm. Se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder vegghengt åpen hylle på musikerloft. Omfatter komplett vegghengt hylle iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Omfatter også montering og innfestingsmidler for montering på vegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". x) Mengdereglar Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-151

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.03.2	RL1.2118A INNREDNING Rund sum Type: Disk Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Arbeidsbenk, se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Dimensjoner:</i> Benkeplate; L x D x T = 2000 mm x 700 mm x 44 mm. Bakplate; L x H x T = 2000 mm x 200 mm x 22 mm. Underliggende sidevanger; 2 stk. L x H x T = 640 mm x 126 mm x 22 mm. Se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder arbeidsbenk på musikerloft. Omfatter komplett arbeidsbenk iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Omfatter også montering og innfestingsmidler for montering på vegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Benkeplate skal utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70 mm, se tegning. Lamellene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Benkeplatens kanter avrundes iht. arkitektens anvisning. Underside av benkeplaten utføres med avfasing til 30 mm i forkant iht. arkitektens anvisning. Arbeidsbenk monteres i en avstand på 50 mm fra vegg for føring av ledninger. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.03.3	RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Skuffeseksjon Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Benkeskapstamme, se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Dimensjoner:</i> Benkeskapstamme; bredde i hele nisjens bredde, høyde H = 680 mm, dybde D = ca. 580 mm. Bakplate; bredde i hele nisjens bredde, høyde H = 680 mm, tykkelse T = ca. 22 mm. Skuffer; 2 stk. bredde i ca. hele nisjens bredde, H = ca. 340 mm, dybde D = ca. 580 mm. Skuffefront; 2 stk. bredde i ca. hele nisjens bredde, H = ca. 340 mm, tykkelse T = ca. 22 mm. Sokkellist; bredde i hele nisjens bredde, høyde H = ca. 50 mm, tykkelse T = ca. 22 mm. Topplate i benkeskap i nisje for printer; bredde i hele nisjens bredde, dybde D = ca. 580 mm. Se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder innredning i nisje for printer på musikerloft. Omfatter komplett innredning i nisje for printer iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Omfatter også montering og innfestingsmidler for montering på vegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Skuffer skal ha utfrest gripespor. Skuffer skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Benkeskapstamme med skuffer, skuffefront, bakplate, sokkellist og topplate skal utføres i heltre eik. Topplate utformes med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-153

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.03.4	RL1.5118A INNREDNING Antall Type: Hylle Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Hylleplater, se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Dimensjoner:</i> Hylleplater i nisje for printer; 3 stk. lengde i hele nisjens lengde, dybde D = 350 mm, tykkelse T = ca. 22 mm. Se tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05" <i>Underlag:</i> Vegg <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder hylleplater i nisje for printer på musikerloft. Omfatter komplette hyller i nisje for printer iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Omfatter også montering og innfestingsmidler for montering på vegg. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.22 "Arbeidsbenk 203.03 og hyller 203.04 og 203.05". Hyller skal utføres i heltre eik.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-154

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.04	Kjøkken og teknisk skap				
04.9.04.1	RL1.9118A INNREDNING Rund sum Type: Kjøkkeninnredning Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Skapstamme for skap for svakstrøm og evt. klokkespill <i>Dimensjoner:</i> Skapstamme med bakplate; B x H x D = 644 mm x 1900 mm x ca. 526 mm. Sokkel; B x H x T = 1844 mm x ca. 120 mm x 22 mm. Skapdør for skap for svakstrøm og evt. klokkespill; B x H x T = 1 stk. ca. 644 mm x ca. 1900 mm x ca. 22 mm. Benkeskapstamme med bakplate; B x H x D = 600 mm x ca. 800 mm x 526 mm. Skuffer; 3 stk. L x H x D = 600 mm x ca. 150 mm x ca. 482 mm, 1 stk. L x H x D = 600 mm x ca. 350 mm x ca. 482 mm. Skuffefronter; 3 stk. L x H x T = 600 mm x ca. 150 mm x ca. 22 mm, 1 stk. L x H x T = 600 mm x ca. 350 mm x ca. 22 mm. Benkeskapstamme med bakplate; B x H x D = 600 mm x ca. 800 mm x 526 mm. Skapdør; 1 stk. L x H x T = 600 mm x ca. 800 mm x ca. 22 mm. Skapstamme for overskap med bakplate; B x H x D = 1200 mm x 600 mm x 526 mm. Hylleplater; 3 stk. B x D x T = ca. 385 mm x ca. 275 mm x ca. 22 mm. Vertikale skillevegger og sideflater for overskap; 4 stk. L x H x T = ca. 526 mm x ca. 600 mm x ca. 22 mm. Skapdører; 3 stk. B x H x T = ca. 385 mm x ca. 600 mm x ca. 22 mm. Se tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02" <i>Underlag:</i> Varierer <i>Festemåte:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> - Omfang og prisgrunnlag Gjelder kjøkkeninnredning på musikerloft. Omfatter komplett kjøkkeninnredning iht. tegning A66.21 A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02". Omfatter også nødvendig avklaring med elektro-entreprisen for å identifisere plassbehov til skap til svakstrømsinstallasjon. Omfatter også montering og innfestingsmidler for montering på vegg og innad i skapstammer i kjøkkeninnredningen. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. Omfatter ikke benkeplate (se egen post). - Materialer Heltre eik. - Utførelse Iht. tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02". Skuffer og skap skal ha utfrest gripespor. Skuffer	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.04.2	skal ha skinner med demping. Glideskinner skal være av typen Blum eller likeverdig. Skap skal ha dører med skjulte hengsler og demping. Hengsler skal være av typen Blum eller likeverdig, og skal være innfelt i skapdør. Skapdører skal utføres i heltre eik med stavbredde 80 mm, se tegning. Stavene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen. Faste hylleplater i skap. x) Mengderegler Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS. RL1.4118A INNREDNING Antall Type: Benkeplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Kjøkkenbenkeplate, se tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02" <i>Dimensjoner:</i> L x B x T = ca. 1200 mm x 526 mm x varierer (pga. hulkil i bakkant) 30-40 mm, se tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02" <i>Underlag:</i> Benkeskapstamme <i>Festemåte:</i> Skrudd, skjult innfesting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder kjøkkenbenkeplate komplett iht. tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02". Omfatter også montering ved innfesting til benkeskapstamme. Omfatter også hulltaking for servant og blandebatteri iht. arkitektens anvisning. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02". Kjøkkenbenkeplate utføres i heltre eik med staver med bredde B = 70-80 mm iht. arkitektens anvisning, se tegning. Lamellene skal utføres med kontinuerlige emner uten skjøter på tvers av lengderetningen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.9.04.3	QB8.711631A ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE Antall Treslag: Eik Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C30/T3 Forbehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Type konstruksjon:</i> Dekkplate over overskap, se tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02" <i>Utførelse:</i> Se andre krav <i>Dimensjoner:</i> Bredde B = ca. 1200 mm, dybde D = ca. 300 mm, se tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02" <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder dekkplate i overgang stålbejelke og overskap på kjøkken på musikerloft. Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.7. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Iht. tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02". Topplate skal utføres i heltre eik.	stk	1		
04.9.04.4	UF2.12250A UTSLAGSVASK - KOMPLETT Antall Materiale: Rustfritt stål Plassering: Nedfelt Montering: Valgfri <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Utforming:</i> Se andre krav <i>Dimensjon kummer:</i> Se andre krav <i>Farge:</i> Ikke relevant <i>Blandebatteri:</i> Vola HV1+30 <i>Koblingsledninger:</i> Valgfritt <i>Avstengningsventiler for blandebatteri:</i> Fjernstyrt, elektronisk avstengningsventil <i>Bunnventil:</i> Manuell stengeventil <i>Vannlås:</i> Rørvannlås <i>Veggrosett:</i> Forkrommet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder sirkulær vask for nedfelling i benk av typen Franke Rondo RTX 210 eller likeverdig. Omfatter også nødvendige tilpasninger ifm. installasjon. c) Utførelse Iht. tegning A66.21 "Kjøkken og teknisk skap: nr. 203.02" og arkitektens anvisning. Benkeplate forbores 32 mm og behandles for montering av armatur.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A	Løse møbler				
04.A.00	Generelt				
04.A.00.1	TA1.363A TILDEKNING - RUND SUM Rund sum Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning <i>Lokalisering:</i> I skip, kor, musikerloft, nordre sakristi og krypt <i>Hva som skal tildekkes:</i> Gulv, vegger og evt. andre bygningsdeler eller komponenter som kan bli berørt ifm. forbehandling og overflatebehandling av løse møbler <i>Dekningsmateriale:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Posten kommer kun til utførelse dersom hele eller deler av arbeidene med løse møbler utføres inne i kirken.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01	Skip Eksisterende stoler i skip 				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-159

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01.1	CD4.14990A RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Innredning Forurensningsgrad: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I skipet <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Skinntrekk på stolpute <i>Materialer:</i> Skinn <i>Byggeår:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ikke relevant <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Medium/konsentrasjon:</i> Ikke relevant <i>EAL-kode:</i> Ikke relevant <i>Avfallstoffnummer:</i> Ikke relevant <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Trevirke i stol og pute av kryssfiner med pålimt stopping av skumgummi skal ikke beskadiges <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også demontering av stolputene før riving av skinn, og remontering av stolputene etter at skinnen er trukket om (medtatt i egen post). Omfatter også kartlegging av utførelse samt innmåling av dimensjoner og størrelser på skinntrekket for produksjon av nye (medtatt i egen post). c) Utførelse Skinntrekk må rives forsiktig da stopping i stolenes puter skal gjenbrukes.	stk	700		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01.2	TA1.11A REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING Antall flater <i>Lokalisering:</i> I skipet <i>Flate som skal behandles:</i> Oljebehandlet trevirke på stol <i>Behandling:</i> Pusses til bart tre og påføres upigmentert hardvoksolje (3 strøk) <i>Materialer:</i> Se andre krav <i>Flatestørrelse:</i> Komplett stol <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter påføring av hardvoksolje på stoler i koret som restaureres. Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy. b) Materialer Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l. c) Utførelse Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremaskin for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Entreprenøren skal sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige arbeider. Området skal være avsperrert helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-161

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01.3	TA2.3452315A MEKANISK FORBEHANDLING - ANTALL Antall Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Oljet Metode: Sliping <i>Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) I skipet</i> <i>Flate som skal behandles: (TA, y1.2) Trevirke på stol</i> <i>Kravtil overflaten etter forbehandling: Fri for tidligere oljebehandling, klar for påføring av hardvoksolje (se egen post)</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også rengjøring som klargjøring for oljebehandling (medtatt i egen post i dette delkapitlet). c) Utførelse Sliping utføres med sandpapir. Trevirket skal kun slipes i trevirkets fiberretning. Sluttsliping skal utføres med sandpapir med korningsgrad iht. oljeleverandørens anvisning. x) Mengderegler Oppgitt mengde er antall stoler som skal behandles.	stk	700		
04.A.01.4	TB6.22499999A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNENDIG - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Stol Treslag: Eik Behandling: 3 strøk olje <i>Lokalisering: I skipet</i> <i>Underlag: Pusset og rengjort eik</i> <i>Materialer: Hardvoksolje</i> <i>Farge: Upigmentert</i> <i>Glanstall: Ikke relevant</i> <i>Emisjonskrav til toppstrøket: Se andre krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter påføring av hardvoksolje på stoler i skipet som restaureres. Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy. b) Materialer Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften,	stk	700		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01.5	tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l. c) Utførelse Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremaskin for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Dersom oljebehandling utføres i kiken skal entreprenøren sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige arbeider. Området skal være avspærret helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen.	stk	700		
	RL3.98A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Stopping til stolputer Anvendelse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> I skipet <i>Materialer:</i> Skumgummi <i>Utførelse:</i> Som eksisterende <i>Underlag:</i> 6 mm kryssfiner <i>Festemåte:</i> Limt <i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder ny stopping til stolputer i skipet i tilfeller der eksisterende stopping ikke kan gjenbrukes. Omfatter levering og montering av ny stopping til stolputer i skipet av tilsvarende type som tidligere. Omfatter også fjerning av eksisterende stopping.				
	x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan utgå.				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01.6	RL2.190A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Skinntrekk på stoler Belastning: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I skipet <i>Materialer:</i> Gjennomfarget anilin <i>Konstruksjon/utførelse:</i> Ikke relevant <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Som eksisterende, skjult innfesting til stolpute <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder nye skinntrekk til stoler i skipet. Omfatter levering og montering av nye skinntrekk på stoler i skipet med tilsvarende mål, form og utførelse som tidligere. Omfatter også å legge frem skinnprøver og -farger for arkitekt for valg og endelig godkjenning før produksjon. Omfatter ikke fast montert sittemøbel.	stk	700		
04.A.01.7	RL2.190A FAST MONTERT SITTEMØBEL Antall Type: Skinntrekk på stoler Belastning: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I skipet <i>Materialer:</i> Gjennomfarget semi-anilin. <i>Konstruksjon/utførelse:</i> Ikke relevant <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Som eksisterende, skjult innfesting til stolpute <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder nye skinntrekk til stoler i skipet. Omfatter levering og montering av nye skinntrekk på stoler i skipet med tilsvarende mål som tidligere. Omfatter også å legge frem skinnprøver og -farger for arkitekt for valg og godkjenning før produksjon. Omfatter ikke fast montert sittemøbel. x) Mengderegler Opsjonspost. Posten kan utgå.	stk	700		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.01.8	RL3.98A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Møbelknotter Anvendelse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> I skipet <i>Materialer:</i> Filt <i>Utførelse:</i> Sirkulære med samme diameter som stolben <i>Underlag:</i> Oljebehandlet eik <i>Festemåte:</i> Mekanisk innfestet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder nye møbelknotter til stoler i skipet. Omfatter levering og montering av møbelknotter med mekanisk innfesting til alle stolben. x) Mengderegler Kostnad angis som antallet møbelknotter som skal monteres.	stk	2800		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.02	Kor				
	Eksisterende stoler i kor  				
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.02.1	CD3.11499A DEMONTERING AV BYGNINGSDEL - ANTALL Antall Bygningsdel: Innredning <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Tilgjengelighet:</i> Enkel <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Sete og rygg i lær med spenner på stol <i>Konstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Byggeår:</i> Ikke relevant <i>Materialer:</i> Skinn og metall <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ikke relevant <i>Sorteringskrav:</i> Ikke relevant <i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Ikke relevant <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Stol, lær og spenner skal ikke beskadiges <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også remontering av sete og rygg i lær etter rensing. x) Mengdereglene Oppgitt mengde gjelder antall stoler med lær som skal renses. Det er to lærstykker pr. stol (både sete og rygg), og dette må entreprenøren medta i sin prising av posten.	stk	110		
04.A.02.2	TA1.11A REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING Antall flater <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Flate som skal behandles:</i> Lær i sete og rygg på stol <i>Behandling:</i> Rensing med middel avklart med arkitekt <i>Materialer:</i> Iht. arkitektens anvisning <i>Flatestørrelse:</i> 100 mm x 100 mm på lite synlig sted <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder prøvebehandling på behandling av lær på stoler. Omfatter også maskering/tildekking av spenner ifm. rensing av stål. Omfatter også avklaring av type rensemiddel og metode med arkitekt.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.02.3	TA2.249995A RENGJØRING - ANTALL Antall Bygningsmateriale: Innredning Overflate: Lær Metode: Kjemisk rengjøring <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Flate som skal behandles:</i> Lær i sete og rygg på stol <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder rengjøring av lær på stoler (de- og remontering av lær er medtatt i tidligere post). Omfatter rengjøring med middel avklart med arkitekt. Omfatter også maskering/tildekking av spenner av stål ifm. rensing. c) Utførelse Iht. arkitektens anvisning.	stk	110		
04.A.02.4	QY4.241369A INNFELLING AV TREVIRKE I SØYLE AV HELTRE Antall Treslag: Eik Kjernevedande I: Som eksisterende <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Materialkvalitet:</i> Som eksisterende <i>Dimensjon innfelling:</i> Høyde H = ca. 30 mm, diameter Ø som eksisterende = varierer, ca. 30-50 mm <i>Innfesting innfelling:</i> Se andre krav <i>Materialkvalitet innfelling:</i> Som eksisterende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder skjøting av stolben på stoler i koret. Omfatter levering av nytt trevirke for innfelling og montering av trevirket i nedre del av stolbenene. Omfatter også riving av gamle møbelknotter under stolbenene. Omfatter ikke innfelling i "søyle". c) Utførelse Iht. arkitektens anvisning. Skjøten skal holde høyeste kvalitet mht. bruddstyrke og estetikk. x) Mengdereglar Kostnad angis som antallet stolben som forlenges.	stk	440		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.02.5	TA1.11A REFERANSEFELT FOR FORBEHANDLING Antall flater <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Flate som skal behandles:</i> Trevirke på stol <i>Behandling:</i> Pusses til bart tre og påføres upigmentert hardvoksolje (3 strøk) <i>Materialer:</i> Se andre krav <i>Flatestørrelse:</i> Komplett stol <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter påføring av hardvoksolje på stoler i koret som restaureres. Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy. b) Materialer Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l. c) Utførelse Skal utføres etter skjøting av stolbenene. Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremaskin for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Dersom oljebehandling utføres i kirken skal entreprenøren sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige arbeider. Området skal være avsperrert helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.02.6	TA2.3452315A MEKANISK FORBEHANDLING - ANTALL Antall Bygningsmateriale: Trevirke Overflate: Oljet Metode: Sliping <i>Lokalisering: (NS 3420-1, punkt 4, y5) I koret</i> <i>Flate som skal behandles: (TA, y1.2) Trevirke på stol</i> <i>Kravtil overflaten etter forbehandling: Fri for tidligere oljebehandling, klar for påføring av hardvoksolje (se egen post)</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også rengjøring som klargjøring for oljebehandling (medtatt i egen post i dette delkapitlet). c) Utførelse Skal utføres etter skjøting av stolbenene. Sliping utføres med sandpapir. Trevirket skal kun slipes i trevirkets fiberretning. Sluttsliping skal utføres med sandpapir med korningsgrad iht. oljeleverandørens anvisning. x) Mengderegler Oppgitt mengde er antall stoler som skal behandles.	stk	110		
04.A.02.7	TB6.22499999A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVEDIG - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Stol Treslag: Eik Behandling: 3 strøk olje <i>Lokalisering: I koret</i> <i>Underlag: Pusset og rengjort eik</i> <i>Materialer: Hardvoksolje</i> <i>Farge: Upigmentert</i> <i>Glanstall: Ikke relevant</i> <i>Emisjonskrav til toppstrøket: Se andre krav</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter påføring av hardvoksolje på stoler i koret som restaureres. Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy. b) Materialer	stk	110		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.02.8	Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l. c) Utførelse Skal utføres etter skjøting av stolbenene. Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremaskin for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Dersom oljebehandling utføres i kirken skal entreprenøren sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige arbeider. Området skal være avsperrert helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen. RL3.98A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Møbelknotter Anvendelse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Materialer:</i> Filt <i>Utførelse:</i> Sirkulære med samme diameter som stolben <i>Underlag:</i> Oljebehandlet eik <i>Festemåte:</i> Mekanisk innfestet <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder nye møbelknotter til stoler i koret. Omfatter levering og montering av møbelknotter med mekanisk innfesting til alle stolben. x) Mengderegler Kostnad angis som antallet møbelknotter som skal monteres.	stk	440		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-171

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.03	Musikerloft				
04.A.03.1	RL1.9112A INNREDNING Antall Type: Bord Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Bord <i>Dimensjoner:</i> L x B = 150 cm x 88 cm <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering av bordet "Tilen" fra Tonning & Stryn med fast plate (ikke uttrekk). Omfatter ikke faste innredninger. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Bordet skal være behandlet med upigmentert hardvoksolje av leverandør.	stk	1		
04.A.03.2	RL1.9112A INNREDNING Antall Type: Stol Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> På musikerloft <i>Anvendelse:</i> Stol <i>Dimensjoner:</i> L/D x B x H = 58 cm x 47 cm x 72 cm <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering av stolen "Wegner PP68" fra PP-møbler med upigmentert oljebehandling. Omfatter ikke faste innredninger. b) Materialer Eik.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-172

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.04	Nordre sakristi				
04.A.04.1	RL1.9112A INNREDNING Antall Type: Bord Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Anvendelse:</i> Bord <i>Dimensjoner:</i> L x B = 150 cm x 88 cm <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering av bordet "Tilen" fra Tonning & Stryn med fast plate (ikke uttrekk). Omfatter ikke faste innredninger. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Bordet skal være behandlet med upigmentert hardvoksolje av leverandør.	stk	1		
04.A.04.2	RL1.9112A INNREDNING Antall Type: Stol Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I nordre sakristi <i>Anvendelse:</i> Stol <i>Dimensjoner:</i> L/D x B x H = 58 cm x 47 cm x 72 cm <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Festemåte:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder levering av stolen "Wegner PP68" fra PP-møbler med upigmentert oljebehandling. Omfatter ikke faste innredninger. b) Materialer Eik.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-173

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.05	Krypt				
04.A.05.1	RL1.2912A INNREDNING Antall Type: Disk Kjernemateriale: Innredning av svartstål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Understell for bord <i>Dimensjoner:</i> Foreslås av entreprenøren for bordplate 700 mm x 700 mm <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder understell for plassbygde bord i krypt. Omfatter understell i svartstål. Omfatter også regulerbare bein på grunn av skifergulv. Omfatter også møbelknotter. Omfatter også å legge frem løsning for arkitekt for avklaring og godkjenning før produksjon. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. arkitektens anvisning basert på entreprenørens fremlagte forslag. Alle tilgjengelige flater på bordet oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.05.2	RL1.9118A INNREDNING Antall Type: Bordplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På podium <i>Anvendelse:</i> Bordplate for bord <i>Dimensjoner:</i> Bordplate; L x B x T = 700 mm x 700 mm x 37 mm. <i>Underlag:</i> Understell av svartstål <i>Festemåte:</i> Mekanisk innfesting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling (medtatt i post 04.A.05.5). Omfatter også å legge frem produkt/løsning for arkitekt for valg og endelig godkjenning før bestilling/produksjon. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Bordplate utformes uten fingerskjøt.	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-175

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.05.3	RL1.2912A INNREDNING Antall Type: Disk Kjernemateriale: Innredning av svartstål Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Oljet <i>Lokalisering:</i> I krypt <i>Anvendelse:</i> Understell for bord <i>Dimensjoner:</i> Foreslås av entreprenøren for bordplate 1200 mm x 800 mm <i>Underlag:</i> Skifergulv <i>Festemåte:</i> Frittstående <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder understell for plassbygde bord i krypt. Omfatter understell i svartstål. Omfatter også regulerbare bein på grunn av skifergulv. Omfatter også møbelknotter. Omfatter også å legge frem løsning for arkitekt for avklaring og godkjenning før produksjon. b) Materialer Ubehandlet stål (svartstål). Olje: Owatrol. c) Utførelse Iht. arkitektens anvisning basert på entreprenørens fremlagte forslag. Alle tilgjengelige flater på bordet oljes, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre. Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at sveisevulster og andre overflatedefekter ikke oppstår da etterfølgende sliping og annen mekanisk bearbeiding av stålet kan medføre fargeforskjell. Alle tilgjengelige flater oljes med 2 strøk Owatrol iht. produktleverandørens anvisning, dvs. også undersider, baksider og flater som skal monteres mot hverandre.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.A.05.4	RL1.9118A INNREDNING Antall Type: Bordplate Kjernemateriale: Heltre Overflatemateriale: Som hovedmateriale Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> På podium <i>Anvendelse:</i> Bordplate for bord <i>Dimensjoner:</i> Bordplate; L x B x T = 1200 mm x 800 mm x 37 mm. <i>Underlag:</i> Understell av svartstål <i>Festemåte:</i> Mekanisk innfesting <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring for oljebehandling (medtatt i post 04.A.05.5). Omfatter også å legge frem produkt/løsning for arkitekt for valg og endelig godkjenning før bestilling/produksjon. b) Materialer Heltre eik. c) Utførelse Bordplate utformes uten fingerskjøt.	stk	4		
04.A.05.5	TB6.22499999A MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE INNVEDIG - ANTALL Rund sum Konstruksjon: Bord Treslag: Eik Behandling: 3 strøk olje <i>Lokalisering:</i> I koret <i>Underlag:</i> Pusset og rengjort eik <i>Materialer:</i> Hardvoksolje <i>Farge:</i> Upigmentert <i>Glanstall:</i> Ikke relevant <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Se andre krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Omfatter påføring av hardvoksolje på bord i krypt som bygges (10 stk. bordplater 700 mm x 700 mm og 4 stk. bordplater 1200 mm x 800 mm). Oljeholdige filler, kluter og lignende er selvantennelige. Posten omfatter derfor også etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå selvantennning. Som et minimum skal brukte filler, kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra kirken med en gang det tas ut av bruk. Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i perioden etter oljebehandling skal ikke forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede bygningsdeler, oljeforurensset utstyr eller verktøy.	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Fag 04 Inventar:					

Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025

Side 04-177

Fag: 04 Inventar

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	b) Materialer Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, tabell A pkt. e): For vannfortynnbar behandling: 130 g/l. For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l. c) Utførelse Skal utføres etter skjøting av stolbenene. Påføring i jevne lag med pensel, mopp eller gummiskrape. Påføring til bygningsdelene er mettet. Overflødig olje som ikke suges opp av treet poleres inn med mikrofibermopp eller polerskive på skuremaskin. Olje som ikke kan poleres inn skal tørkes vekk. Bygningsdelene skal deretter herde i minimum 18 timer. Etter 18 timer skal det etterpoleres med en tørr klut eller skureklut på skuremaskin for blankere overflate. Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens anvisning. Dersom oljebehandling skjer i kirken skal entreprenøren sperre av området med sperrebånd før oljebehandlingen starter, evt. utføre oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige arbeider. Området skal være avsperrert helt til etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet og bygningsdelene er klare til montering. Det skal ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra støvsuging til etter tilstrekkelig herding av oljebehandlingen.				
Sum denne side:					
Sum Fag 04 Inventar:					

INNHALDSFORTEGNELSE

04 Inventar	
0 Generelt	04-1
1 Rigg og drift	04-12
2 Dokumentasjon	04-15
3 Forhall	
02 Disk i forhallen	04-16
03 Rampe i forhallen	04-21
17 Oppslagstavle i forhallen	04-29
19 Pullerter og håndrekket i forhallen	04-31
4 Skip og podium	
05 Nytt alterbord	04-39
10 Leseput	04-41
11 Oppstilling liturgiske lys og fot til prosesjonskors	04-44
12 Ramper i skipet og på podium	04-47
15 Reoler for salmebøker	04-73
19 Pullert i skip	04-75
5 Sideskip	
13 Lystenning	04-77
14 Felleskapsbordet	04-80
16 Sikringsmøbler	04-83
19 Pullert i nordre sideskip	04-84
6 Nedre nivå kor og øvre nivå kor	
08 Knefall	04-86
12 Rampe i koret	04-90
30 Begerbord	04-107
7 Sakristi	
40 Nordre sakristi	04-109
41 Brystningspanel	04-113
8 Krypt	
02 Benk 01	04-116
03 Benk 02	04-118
04 Benk lager	04-120
05 Bokhylle	04-121
06 Inventar kjøkken	04-122
07 Skap lager nord og sør og garderobe	04-132
08 Toaletter	04-137
09 Vaskerom	04-141
9 Musikerloft	
02 Skap for garderobe og ventilasjon	04-148
03 Arbeidsbenk og hyller	04-150
04 Kjøkken og teknisk skap	04-154
A Løse møbler	
00 Generelt	04-157
01 Skip	04-158
02 Kor	04-165
03 Musikerloft	04-171
04 Nordre sakristi	04-172
05 Krypt	04-173