



Uspes. brannmotstand vindu: L>6m.

BS må muligens justeres noe.

Symboler:

- Brannalarmsentral
- Brannslange plasseres av RIE
- Manuell brannmelder plasseres av RIV
- Håndslukker
- Rømningsvindu
- Til rømningsvei/rømningsretning
- Utgang til det fri
- Hovedangrepsvei
- Angrepsvei

- Skravurer:**
- Rømningsvei

Dører:

- EI₂ 30-Sa [B30]
- EI₂ 30-CSa [B30S]

Dører i brannklassifisert bygningsdel som ikke er klassifisert for røyktetthet, klasse Sa, må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.

Ved utskifting av dører, luker etc i brannklassifiserte konstruksjoner må disse være klassifisert Sa.

Konstruksjoner:

- EI 30 [B30]
- E 30 [F30]

Brannteknisk ekstrakt:

- Risikoklasse 4 og 2
 - Brannklasse 1
 - Brannalarmanlegg kategori 2 med viderevarsling til brannvesenets 110-sentral
 - Høytsittende ledesystem
- Grunnflateareal: 964 m²
 Dører til rømningsvei skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter (10x21M)

Annet:

Tegningen er å anse som konsepttegning, basert på mottatt informasjon fra Statsbygg Nord og befaringer utført av Norconsult. Brannmotstand på eksisterende konstruksjoner er vurdert på bakgrunn av besiktigelse og gir et estimat av sannsynlig brannmotstand. Det er prosjektert med skjerpet krav til sikkerhet som er bedre enn preakseptert ytelse. Tegningen har ikke status som byggetegning.

A	24.08.22	FOR ANSKAFFELSE	HLG	OMP	MKJ
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.					
SB Tegningsnummer: 14271 113945 01 F 171 20 001 3.2 A G					
Prosjekterende: Norconsult					
Fase: FOR ANSKAFFELSE					
PROSJEKTNR. SB: STATSBYGG					
Tittel: TROMSØ UNGDOMSSENTER (TUS) Hovedbygg Plan 1 - ombygging Branntegning					Godkjent MKJ Kontroll prosjekt. Sign. Kontroll 24.08.22 Dato 24.08.22 Målestokk 1:200 (A3) Kontroll utførelse Sign. Kontroll
SB Tegningsnummer: 14271 113945 01 F 171 20 001 3.2 A G					
Prosjekterende/rev. 52204090					