

Dørtype ID01	M-modul 10x21	Antall 17	Brannklasse	Dørtype ID01A	M-modul 10x21	Antall 1	Brannklasse	Dørtype ID02	M-modul 10x21	Antall 4	Brannklasse EI30	Dørtype ID03	M-modul 10x21	Antall 3	Brannklasse EI30C	Dørtype ID04	M-modul 9x21	Antall 4	Brannklasse
Dørtype ID05	M-modul 9x21	Antall 2	Brannklasse EI30C	Dørtype ID06	M-modul 16x21	Antall 1	Brannklasse EI30	Dørtype ID07	M-modul 10x21	Antall 6	Brannklasse	Dørtype ID08	M-modul 10x21	Antall 11	Brannklasse	Dørtype ID09	M-modul 10x21	Antall 1	Brannklasse EI30

Door Schedule

Type	Antall	Beskrivelse	Høyde	Bredde	Lydklasse	Brannklasse	Karmmateriale	Dørbladmateriale	Glassmateriale	U-verdi	Plassering	Kommentarer
ID01 Tredør 10x21M	17	Enfløyet tredør	2110	1010	Se Lydplan	-	Tre	Tre	-			Beslag som ikke kan blokkeres
ID01A Tredør 10x21M	1	Enfløyet ytterdør i tre	2110	1010	Se Lydplan	-	Tre	Tre	-	0.8 W/m²K	Entre til trappe	
ID02 Tredør 10x21M EI30	4	Enfløyet tredør	2110	1010	Se Lydplan	EI30	Tre	Tre	-		Mellom brannceller	Kan være behov til dobbel dør til skjermingsrom
ID03 Tredør 10x21M EI30C	3	Enfløyet tredør	2110	1010	Se Lydplan	EI30C	Tre	Tre	-		Mellom brannceller	Beslag som ikke kan blokkeres
ID04 Tredør 9x21M	4	Enfløyet tredør	2110	910	Se Lydplan	-	Tre	Tre	-		Garderobe personell	
ID05 Tredør 9x21M EI30C	2	Enfløyet tredør	2110	910	Se Lydplan	EI30C	Tre	Tre	-		Bod	
ID06 Tredør 16x21M EI30	1	Tofløyet dør til elskap	2110	1610	Se Lydplan	EI30	Stål	Stål	-		Elskap	
ID07 Glassdør 10x21M	6	Glassdør med treramme	2110	1010	Se Lydplan	-	Tre	Tre og glass	Hammerglass P4A eller tilsv.		Avdelingsleder/vaktrom	Beslag som ikke kan blokkeres
ID08 Enfløyet med sidovindu 10x21M	11	Enfløyet tredør med sidovindu	2090	1290	Se Lydplan	-	Tre	Tre med vindu	Hammerglass P4A eller tilsv.		Kontor	
ID09 EX 10x21M EI30	1	Enfløyet tredør med sidovindu	2090	1490	Se Lydplan	EI30	Tre	Tre med vindu	Hammerglass P4A eller tilsv.	0.8 W/m²K	Ytterdør venteareal	

Alle dører kontrollmåles på plass før bestilling
Farger angis i A06 - Rombehandlingskjema Hovedbygg

F02	19/09/2022	For anskaffelse	EliDel	MarJus	
F01	29/08/2022	For anskaffelse	EliDel	MarJus	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Statsbygg Målestokk (gjelder A2)
1 : 50

Håkøya Ungdomssenter
Hovedbygg
Dørskjema 1

Norconsult	Oppdragsnummer 52204090	Tegningsnummer A-62-00-01	Revisjon F02
------------	----------------------------	------------------------------	-----------------