

PFSP 3x25Al i 75mm PVC rør  
+ 25mm<sup>2</sup> Cu-Wire

Nytt lysanlegg tilkobles  
eksisterende anlegg

Eksisterende tilførsel flyttes inn  
i koblingsskap ved lismast.  
2 eks. gatelyskabler skjøtes.

Eksisterende  
styreskap veglys

PFSP 3x6Cu i 75mm PVC rør  
+ 25mm<sup>2</sup> Cu-Wire

PFSP 3x25Al i 75mm PVC rør  
+ 25mm<sup>2</sup> Cu-Wire

GRILLPlass 110mm PVC-rør

SKV2



Veglysmast 8m, med stålplatefundament H=1,0m, monteres 1,0m fra  
vegkant. Parklysmast 3,5m med stålplatefundament H=0,75m. Pullert  
med tilhørende fundamnt.

Armatur 1-16: PHILIPS BGP751 725 1 xLED74-4S 740 DM12  
Armatur 17-20: PHILIPS BDP100 LED30740 II DS  
Armatur 21-27: PHILIPS OPTISPACE BOLLARD

Armaturer 1-16 leveres med bakskjerm for å redusere strølys på  
eiendommer.

Kabel mellom master PFSP 3x25Al, forlagt i 75mm rør.  
Kabel mellom master og lyskabele mellom master og lyskabele  
110mm PVC-rør. Kabel mellom master og lyskabele mellom master og  
kabel i pullert og mast i midterstei PFSP 3x6Cu forlagt i 75mm rør.  
Jordwire 25mm<sup>2</sup> Cu legges langs kabeltrase. Ved hver mast anbringes  
wire med C-press og isolert ledning opp i mast.

| Prosjekt              | Side    | Rev.  | Dato | Rev. | Dato |
|-----------------------|---------|-------|------|------|------|
| Levanger kommune      | 00022   |       |      |      |      |
| 60775                 | 1000 US |       |      |      |      |
| Andrusefeng           |         |       |      |      |      |
| Kabel og veglysanlegg |         |       |      |      |      |
| 10220483              |         |       |      |      |      |
| SWECO                 | E       | IN001 | B    |      |      |