



- Høyder og fall på eksisterende ledninger ukjent/usikker. Dette må avdekkes for påkoblingspunktene S1, O1, V1, S4, SF13 og eksisterende kum 28783.
- Ledninger skal legges frostfritt. Ledninger med mindre overdekning enn 1,2m isoleres.
- Trase7 innebærer langsføring langs eksisterende vann- og spillvannsledning. Disse skal være i drift under hele anleggsperioden. Plassering og høyder av eksisterende ledninger må avdekkes på forhånd.

① Utløp fra sandfang kobles på overvannsledning med grenør

- VA-krav Levanger kommune: ta kontakt med VA-ansvarlig i kommunen.
- utgitte VA-miljøblad
- Geoteknisk rapport