

## Kravspesifikasjon Oscarsborg II

### Hoved dimensjoner

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <i>Kallesignal</i>    | : JWAJ:       |
| <i>Lengde O.A.</i>    | : 24.70 meter |
| <i>Største bredde</i> | : 6.00 meter  |
| <i>Dybde i riss</i>   | : 2.38 meter  |

### Kapasiteter

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <i>Brennoljetanker</i>    | : 2 x 1230 liter |
| <i>Ferskvann</i>          | : 1500 liter     |
| <i>Smørolje</i>           | : 250 liter      |
| <i>Lensevann</i>          | : 200 liter      |
| <i>Septiktank</i>         | : 1500 liter     |
| <i>Antall passasjerer</i> | : 197            |

### Klasse - fartsområde:

Fartøyet er klasset i Sjøfartsdirektoratet i fartsområde 2 – Beskyttet farvann

### Tonnasje

Internasjonalt målebrev (1969);

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <i>Brutto tonnasje</i> | : 101 BT |
| <i>Netto tonnasje</i>  | : 40 NT  |

### Materialer skrog:

Skrog og overbygg er utført i aluminium.



## FORSVARSBYGG

### Hovedmotor:

Fartøyet er utstyrt med 1 stk. hovedmotorer.

Hoveddata for motor:

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <i>Fabrikat</i>     | : SCANIA                     |
| <i>Type</i>         | : DI13PDE marinemotor        |
| <i>Effekt motor</i> | : 294 kw v/1800 omdreininger |

### Propellsystem:

Hovedmotor er via en kobling tilkoblet propell aksling for vribar propell.

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| <i>Fabrikat</i> | : Helseth                   |
| <i>Type</i>     | : Helseth 4 J80-950HS-Ice C |

### Gear

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <i>Fabrikat</i> | : NOGVA       |
| <i>Type</i>     | : NOGVA HC258 |

### Manøvreringssystem:

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <i>Kontrollutstyr for manøvrering</i> | : Kabel |
|---------------------------------------|---------|

### Hjelpemotor/elektrisk anlegg:

Fartøyet er utstyrt med 1 stk. hjelpemotor.

Aggregatet har følgende hoveddata:

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <i>Dieselmotor</i>      | : Deutz F3L912 GEN, 26.5 kW/1500 o/min |
| <i>Generator</i>        | : Mecc Alte ECN 311                    |
| <i>Effekt generator</i> | : 21,6 kW                              |