



#### TEGNFORKLARING

LEDNINGER:

Eksisterende	Planlagt	Rives/saneres
Vann		
Felles		
Spillvann		
Overvann		
Drensvann		

SYMBOLER:

Kum	
Kum m/brannventil	
Sluk m/u sf	
St.kran anm./reg.	
Brannhydrant	
Tilkobling/Ters	

#### KOMMENTARER

1. For å sikre at boliger som tilknyttes det nye VA-anlegget får 90 cm overhøyde fra laveste sluk til topp rør er det satt inn en figur i lengdeprofilene for aktuelle boliger. Figuren vises nedenfor og angir adresse for boligen, i tillegg til et nivå for minimum dybde (bunn innvendig rør) på ny SP-ledning.

Gatenavn og nr.

B.I.R.

- #### MERKNADER
- Terses og tilkobles i neste etappe når SPD 630 er satt i drift.
  - Eksist. overløpskum 27948 utgår i neste etappe når SPD 630 er satt i drift.
  - Ny lokal Hvalen pumpestasjon. Finjustering av plassering gjøres ved utarbeidelse av arbeidstegninger.
  - Eksisterende Hvalen pumpestasjon utgår i neste etappe når SPD 630 er satt i drift.
  - Ny spillvann pumpeledning (SPP) d400 PE100 SDR17 kobles til eksist. AAS 350 SPP på utsiden av Hvalen pst. og føres inn i kum SK10. Ledningen terses i kum i neste etappe når SPD 630 settes i drift oppstrøms.

- Ny spillvannsledning terses og ligger klar for separering av Rekkeviksgate i neste etappe.
- Priv. stikkledninger for spillvann fra Rekkeviks gate 23 A og B tilkobles i neste etappe når SPD 630 er satt i drift.
- Det legges en midlertidig OV DV 800 fra sideløp i OK35 som kobles til OK35\_1 i anleggsperioden. OV PVC 315 fra Rekkeviksgate kobles midlertidig til 800-ledningen. Når ny OV1200 er satt i drift fjernes 800-ledningen. OV PVC 315 fra Rekkeviksgate føres inn i sideløp, og det støpes rundt innløpet for å tette igjen.
- Trykkprøving og desinfeksjon utføres mot forankret blindlokk med 2" gjenger m/ kran.

#### HENVISNINGER:

H1: Eksisterende VA, Plantegninger  
 G2: Prosjektert VA, Drenspan  
 H2: Prosjektert VA, Plantegninger  
 H4: Prosjektert VA, Kumdetaljer  
 H5: Prosjektert VA, Grøftvernsnitt/generelle detaljer  
 H6: Rørinspeksjon  
 H7: Styringskum, VA detaljer

Larvik kommune VA-norm

#### ANBUDESTEGNING

Larvik kommune  
 Halsegata og Iver Hesselbergs vei VA

Prosjektert VA  
 Plan og profil  
 Trase 12, 13 og 14  
 Nye Hvalen PST, Utløp OV1200 og Rekkevik nord

RAMBOLL  
 Ramboll Norge AS  
 Org. nr. 915 251 293  
 www.ramboll.no

DATE: 18.09.2020  
 TITTEL: HASE  
 KONT: LLD  
 1320034712  
 LLD  
 H3.dwg  
 1:500 / 1:100 (A1)

310