










TEGNFORKLARING

-  Gjerdet eksisterende
-  Innmålt tre
-  Fjerne kantstein
-  Hekk eksisterende
-  Fjerne brostein
-  Mur eksisterende
-  Fjerne smågatestein
-  Bygning
-  Annen bygg

TILTAK FOR FJERNING, RIVING OG TILPASNING

- 1 - Eksisterende trær langs veier**
Eksisterende trær langs Halsegata og Iver Hesselbergsvei beholdes, rotsonen sikres i anleggsperioden i henhold til NS3420
- 2 - Eksisterende gjerdet langs anlegget**
Det unngås unødvendig riving/fjerning av eksisterende gjerdet med mindre disse er bestemt fjernet/revet av byggherren. Entreprenøren holder seg unna eksisterende gjerdet i utførelsesfase, særlig gjerdet som står på private eiendommer. Eksisterende gjerdet som kommer i konflikt med anlegget rives og settes opp etter avtalen mellom byggherren og eierne. Kjettingsgjerdet langs Iver Hesselbergsvei fjernes.
- 3 - Fortau mot eksisterende bygninger/murer**
Veier reasfalteres inntil eksisterende bygninger. Dersom avstand mellom kantstein og husvegg/mur er mindre enn 0,5 m skal fortauet opparbeides med smågatestein. Dette gjelder primært Halsegata. For andre områder samrådes utførelsen med byggherren.
- 4 - Eksisterende brosteiner/steiner**
Eksisterende kantsteiner og gatesteiner som rives skal leveres Larvik kommunes lager på Øya 59/andre lagerplass påvist av byggherre innen samme avstandssone.
- 5 - Eksisterende hekk**
Eksisterende hekk som kommer i konflikt med anlegget fjernes. Byggherren lager en kompensasjonsavtale med eieren.
- 6 - Eksisterende trapp/murer**
Eksisterende trapp/mur beholdes og høydeforskjellen mellom murer/trapp og veien tilpasses på stedet. Byggherren avtaler fjerning/tilpassning/bytting/erstatning av trapp/mur med eieren dersom det skulle være nødvendig
- 7 - Eksisterende avkjørsler**
Eksisterende avkjørsler tilpasses på sted. Dersom det blir for store høydeforskjeller mellom nye asfalten og eksisterende avkjørselen, lager byggherren en avtale med eieren om hvor mye tilpassning skal skje på hans/hennes eiendom
- 8 - Eksisterende asfalt**
Riving av asfalt skal utføres i hele dekkets tykkelse. Revet dekkemateriale skal ikke blandes eller tilses med annen masse. Leveres godkjent deponi.
- 9 - Eksisterende skilt**
Alt av eksisterende skilt fjernes. Nye skilt settes opp etter opparbeidet skiltplan, gjelder hele oppsett skilt, stolpe og fundament.
- 10 - Kantstein av naturstein**
Kantstein av granitt skal tilfredsstille krav i NS-EN 1343 «Kantstein av naturstein til utendørs belegging» Det brukes avisende kantstein med fas, vis 13 cm. Kantsteinen senkes ned til vis 2 cm forbi avkjørsler. Granittkantstein, lys grå, skal ikke ha xenolither større enn 5 cm og mindre enn 10% i synlig flate. Nedsenkingen av kantstein bygges over 1,5 m.

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
ANBUDESTEGNING					
 					
Rambøll Norge AS Fjordgaten 15 - 3125 Tønsberg					
Larvik kommune Halsegata og Iver Hesselbergsvei VVA Eksisterende riving og fjerning					
Dato: 18.09.2020 Tegnet: JSTA Kontrollert: PSM Oppdragsnummer: 1350034712 Dokumentansvarlig:					Filnavn: LAY_R.dwg Målestokk: A1: 1 : 500 Prosjektfase: Revisjon: Status:
Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type
S					R 101