

A23.02 Gulvdekkeplan 1
1 : 100

A69.40 Overflatebehandling							
Romnum mer	Romnavn	Areal	Golv overfl.	Perimeter	Vegg overfl.	Himling overfl.	Comments
T-127	Sentraloppgvask	93.7 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/skliskiring	53.6	Våtromsplater	Hygienehimling	Fenderlister og hjørnelister iht beskrivelse, veggplater skal være enkle å vaske
T-105	Hovedkjøkken	244.3 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/skliskiring	83.0	Våtromsplater	Hygienehimling	Fenderlister og hjørnelister iht beskrivelse, veggplater skal være enkle å vaske
T-123	Lager	15.3 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/skliskiring	17.0	Våtromsplater	Hygienehimling	
T-122	Koldtkjaken	35.1 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/skliskiring	24.5	Våtromsplater	Hygienehimling	Fenderlister og hjørnelister iht beskrivelse, veggplater skal være enkle å vaske
G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/skliskiring: 4		388.3 m²		178.4			
T-133	Tøykabinett	3.6 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	8.1	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggplater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-124A	Opphold	11.5 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	13.9	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggplater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-124	Forrom	4.4 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	8.9	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	Eks Veggplater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-125	Korridor	7.7 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	11.2	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggplater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-131	Lager	2.0 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	5.7	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggplater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-121	Kjølerom	6.7 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	10.4	Beholde eksisterende overflate	Beholde eksisterende overflate	Eksisterende flisgolv avrettest før legging av vinylbelegg
T-132	Lager	13.2 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	16.9	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	Eks Veggplater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
M-103	Garderobe Dame	9.6 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	14.6	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	lavbyggende gulvoppbygging for varmekabler
M-104	WC	1.4 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	5.0	Våtromsplater	Systemhimling	900x1600 er minimumsmål innvendig
M-107	WC	1.4 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	5.0	Våtromsplater	Systemhimling	900x1600 er minimumsmål innvendig
M-108	Garderobe Herre	8.5 m²	G2 Vinylbelegg m/skliskiring	13.9	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	lavbyggende gulvoppbygging for varmekabler
G2 Vinylbelegg m/skliskiring: 11		70.2 m²		113.6			
M-105	Dusj	1.3 m²	G3 Vinylbelegg m/skliskiring. Falloppbygging	4.8	Våtromsplater	Våtromshimling	Glassdør med 30mm dørterskel
M-106	Dusj	1.3 m²	G3 Vinylbelegg m/skliskiring. Falloppbygging	4.8	Våtromsplater	Våtromshimling	Glassdør med 30mm dørterskel
G3 Vinylbelegg m/skliskiring. Falloppbygging: 2		2.7 m²		9.6			
17		461.2 m²		301.6			

