




A69.01 Dørliste														
Type	ID nr	Slagretning	Familie	Type	Brann krav	Lydkrav (dB)	Funksjon	Terskel	Fri bredde åpning	Overflatematerial	Veggtykkelse	Karmmateriale	Låskasse	Merknad
ID1-1	104.103	H	Enfløyet Tre	ID1-1 890x2090mm		35 db	Interior	Terskelfri		Laminat K2081 / F0189 MAT	125	Bjørk m/spor iht til dørstandard på sykehuset(Evt omslutta stålkarm)	Assa 565	Til toalett- lås. + Listverk
ID1-1	107.108	V	Enfløyet Tre	ID1-1 890x2090mm		35 db	Interior	Terskelfri		Laminat K2081 / F0189 MAT	125	Bjørk m/spor iht til dørstandard på sykehuset(Evt omslutta stålkarm)	Assa 565	Til toalett- lås. + Listverk
ID1-1: 2														
ID1-2	124.105	H	Enfløyet Tre	ID1-2 890x2090mm		35 db	Interior	2mm stålterskel		Laminat K2081 / F0189 MAT	125	Rustfri omslutta stålkarm MKL-FF RAL 9010		
ID1-2	124.125	V	Enfløyet Tre	ID1-2 890x2090mm		35 db	Interior	2mm stålterskel		Laminat K2081 / F0189 MAT	150	Rustfri omslutta stålkarm MKL-FF RAL 9010		
ID1-2: 2														
ID2	100.103	H	Enfløyet Tre	990x2090mm	EI 30Sa	35 db	Interior	30mm	min.0,86m	Laminat K2081 / F0189 MAT	148	Bjørk m/spor iht til dørstandard på sykehuset(Evt omslutta stålkarm)	Assa 565	Til garderober- lås.+ Listverk
ID2	100.108	V	Enfløyet Tre	990x2090mm	EI 30Sa	35 db	Interior	30mm	min.0,86m	Laminat K2081 / F0189 MAT	148	Bjørk m/spor iht til dørstandard på sykehuset(Evt omslutta stålkarm)	Assa 565	Til garderober- lås.+ Listverk
ID2: 2														
ID5	101.102	HV	Tofløyet Alu	1590x2090mm	EI2 30CSa		Interior	2mm stålterskel	min.0,86m	Aluminium	300	Rustfri omslutta stålkarm MKL-FF RAL 9010		Ny inngang til Kantine, dørautomatikk
ID5: 1														
ID6	103.105	V	Dørutsparing	For glasdør til dusjrom 800x2100			Interior	30mm		Glass				Ugjennomsiktig glas
ID6	108.106	H	Dørutsparing	For glasdør til dusjrom 800x2100			Interior	30mm		Glass				Ugjennomsiktig glas
ID6: 2														
9														

NB: Dørtype ID2 går fra Garderober til korridor.
Gulv i garderober vil bli heva 25-30mm for innstøpning av varmekabler.

Det vil derfor være trinnforskjell mellom korridor og garderober på same høyde.
Dørterskel må derfor være minimum 30mm over generelt gulvnivå.
Dører slår innover mot garderober, og terskel profil burde trappes ned mot korridor, og skal ikkje ha profiltipe som bygger trinnforskjellen høgare enn nødvendig.

Karmtype: Dersom det velges karmtype av bjørk m/spor må det i tillegg være listverk på begge sider.