

A69.21 Romskjema							
Romnum mer	Romnavn	Perimeter	Areal	Golv overfl.	Vegg overfl.	Himling overfl.	Comments
M 100	Korridor	22122	22.6 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
M 101	Korridor	62073	91.3 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
M 102	Kantine	63974	192.3 m²	Ikkje del av prosjektet	Ikkje del av prosjektet	Ikkje del av prosjektet	Ikkje del av prosjektet foruten om ny dør.
M 103	Garderobe Dame	14564	9.6 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	lavtbyggende gulvoppbygging for varmekabler
M 104	WC	4999	1.4 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Våtromsplater	Systemhimling	900x1600 er minimumsmål innvendig
M 105	Dusj	4779	1.3 m²	G3 Vinylbelegg m/sklisikring. Falloppbygging	Våtromsplater	Våtromshimling	Glassdør med 30mm dørterskel
M 106	Dusj	4779	1.3 m²	G3 Vinylbelegg m/sklisikring. Falloppbygging	Våtromsplater	Våtromshimling	Glassdør med 30mm dørterskel
M 107	WC	4999	1.4 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Våtromsplater	Systemhimling	900x1600 er minimumsmål innvendig
M 108	Garderobe Herre	13938	8.5 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	lavtbyggende gulvoppbygging for varmekabler
T-101	Sluse kjøkken	12360	9.2 m²	Ikkje del av prosjektet	Ikkje del av prosjektet	Ikkje del av prosjektet	EKSISTERANDE/UENDRA
T-105	Hovedkjøkken	83016	244.3 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/sklisikring	Våtromsplater	Hygienehimling	Fenderlister og hjørnelister iht beskrivelse, veggplater skal være enkle å vaske
T-106	Korridor	49142	45.4 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-107	Varemottak	18010	18.1 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-108	Kontor	10410	6.4 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-109	BK	6400	2.4 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-110	Lasterampe	14720	11.9 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-111	Emballasje	11520	7.5 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-112	Kjølerom	10100	5.4 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-113	Kjølerom	17000	15.4 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-114	Lager	18128	18.1 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-116	Kjølerom	17830	17.5 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-117	Kjølerom	13920	10.0 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-118	Fryserom	23080	28.0 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-119	Intern trapp	9960	6.0 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-120	Kjølerom	10540	6.6 m²				EKSISTERANDE/UENDRA
T-121	Kjølerom	10410	6.7 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Beholde eksisterande overflate	Beholde eksisterande overflate	Eksisterande flisgolv avrettast før legging av vinylbelegg
T-122	Koldtkjøken	24519	35.1 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/sklisikring	Våtromsplater	Hygienehimling	Fenderlister og hjørnelister iht beskrivelse, veggplater skal være enkle å vaske
T-123	Lager	17043	15.3 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/sklisikring	Våtromsplater	Hygienehimling	
T-124	Forrom	8934	4.4 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	Eks Veggflater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-124A	Opphold	13900	11.5 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggflater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-125	Kontor	11154	7.7 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggflater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-127	Sentraloppvask	53794	93.7 m²	G1 Akryl(acrylicon eller tilsvarende) m/sklisikring	Våtromsplater	Hygienehimling	Fenderlister og hjørnelister iht beskrivelse, veggplater skal være enkle å vaske
T-131	Lager	5720	2.0 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggflater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-132	Lager	16863	13.2 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/våtromsmaling	Systemhimling	Eks Veggflater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-133	Tøylager	8145	3.6 m²	G2 Vinylbelegg m/sklisikring	Robust Gips/strie/Maling	Systemhimling	Eks Veggflater fornyast med strie/maling evt gips dersom mulig
T-U05	Fyrhus	46960	81.4 m²				EKSISTERANDE/UENDRA

36

739805

1056.6 m²