



TEGNFORKLARING

LEDNINGER:

Vann	Eksisterende	Planlagt	Rives/saneres
Spillvann			
Overvann			

SYMBOLER:

Kum			
Avrenning			
Flomvei			
Regnbed			

- MERKNADER**
1. Tilkobling av stikkledning for vann i eks. VK 4367. Må detaljprosjekteres iht. Kongsberg kommunes VA-norm i neste fase.
 2. Tilkobling av stikkledning for spillvann i ny stake-/spytekum på eks. SP 300. Utføres iht. Kongsberg kommunes VA-norm.
 3. Flomvann håndteres i regnbed. Flomkote må beregnes i neste fase, for å sikre at byggets gulv ligger min. 0,2 m over flomnivå.



Rev.	Revisjonen gjelder	Utdr.	Kontr.	Godkjent	Rev.date

○ BYGGERE :
 ● RÅDGIVER VA : Rambøll, Erik Barresens allè, 3001 Drammen +47 32 25 45 00
 ○ HOVEDENTREPRENØR :

OPPDRAGSGIVER: FASE: Forprosjekt

PROSJEKT:
 Omsorgsboliger Skavanger
 VA-plan

Tegnet av: MLOH
 Kontrollert av: JUSF
 Godkjent av: MAHI
 Tegningsdato: 23.08.2022
 Prosjektnummer: 1350051515
 Koordinatsystem: UTM 32 EUREF89
 Høydesystem:
 Målestokk A1: 1:200
 Målestokk A3: 1:400

TEGNINGNUMMER: GH001 REVISJON: