

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-S16 Innplassering av vegnett i vinterdriftsklasser

1 Innhold

1	Innhold.....	1
2	Generelt	1
3	Driftsklasse høy	1
4	Driftsklasse middels.....	2
5	Driftsklasse lav	2

2 Generelt

Troms og Finnmark fylkeskommune har inndeling av vegnettet i vinterdriftsklasser: høy, middels og lav. Fortau, gang –og sykkelveg har egne krav.

Driftsklasse	Tørr snø		Våt snø	
	Start innen	Ferdig utbrøytet innen	Start innen	Ferdig utbrøytet innen
Lav	6 cm	15 cm	4 cm	10 cm
Middels	4 cm	12 cm	3 cm	8 cm
Høy	2 cm	8 cm	2 cm	6 cm
Fortau og gs-veg	1 cm	6 cm	1 cm	3 cm

Det skal brøytes etter alle snøfall større enn 3 cm.

3 Driftsklasse høy

Vegnr	Strekning	Fra	Til

4 Driftsklasse middels

Vegnr	Strekning	Fra	Til
Fv848	XFv84 Løksebotn – Sørrollnes Fergelei	S1D1 m0	S4D1 m15852
Fv7802	X848 Hamnvik – Nord-Rollnes	S1D1 m0	S1D1 m13076
Fv7804	X848 Sørvik - Årbostad	S1D1 m0	S2D1 m12691
Fv84	X848 Løksebotn -XE6 Spansdalen	S1D1 m0	S4D1 m3326
Fv84	XFv84 Medby - Salangsverket	S4D10 m0	S4D10 m894
Fv7806	X84 Tennevoll – X825 Årstein bru	S1D1 m0	S3D1 m13413
Fv825	Årstein bru	S4D10 m0	S4D10 m435
Fv851	XE6 Brannvoll – XFv84 Sjøvegan	S1D1 m0	S1D1 m19073

5 Driftsklasse lav

Vegnr	Strekning	Fra	Til
Fv7816	XE6 Skogstad – Storjorda (Bonesveien)	S1D1 m0	S1D1 m12043
Fv7812	XFv851 – XFv851 (Prestbakkveien)	S1D1 m0	S2D1 m1691
Fv7814	XFv84 Skårvika – Haugli (Bekkebotn veien)	S1D1 m0	S2D1 m4608
Fv7810	XFv84 Laberget - Lavangsnes	S1D1 m0	S1D1 m20404