

Park sone Sør-Vest

Skjøtsel, drift og vedlikehold av Parker og grøntanlegg i sone Sør-Vest

Bergen kommune

16.01.2023

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 00-2

Kapittel: 00 Allminnelig del

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
A1	Generell innledende tekster Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 00 Allminnelig del:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 00-3

X2 Kontosummering

X2.1 Prissammendrag**Kapittel:****kr**

01	Eablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen
02	Fyllingsdalen
03	Laksevåg
04	Ytrebygda
05	Fana
06	Ettersynspatrulje
07	Regningsarbeider

Sum eksklusive merverdiavgift

+ 25 % merverdiavgift

Tilbudt sum inkl. merverdiavgift

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 01-1

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen				
01.1	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Rund sum <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> Varierer <i>Opplæring:</i> Leverandøren er ansvarlig for tilstrekkelig opplæring av egne ansatte. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer også følgende: Omfatter også administrasjon tilknyttet ytelser beskrevet etter postgrunnlag fra ZJ-kapittelet. Leverandøren må selv sørge for fasiliteter for toalett og spising. <u>Kontroll av anlegg ved oppstart</u> Leverandøren skal utføre kontroll av faktisk tilstand på anleggene ved oppstart av kontrakt, og melde feil og avvik i forhold til beskrevet kvalitet. En slik kontroll skal ferdigstilles senest 3mnd etter signering av kontrakten. c) Utførelse Kvalitetsplanen skal inneholde kontrollplaner og sjekklistor som er relevant for gjennomføring av kontraktarbeidet.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 01-2
Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.2	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET Tid <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Sesongkostnader:</i> Se pkt. 3 under a) omfang og prisgrunnlag <i>Risikomomenter:</i> Omfatter arbeid og arbeidssteder som krever kompetanse og en god HMS-rutine. Se også oppdragsgivers SHA-plan <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer også: <u>1. Meldeplikt til Oppdragsgiver</u> Innhold knyttet til meldeplikt meldes skriftlig på e-post. Entreprenør skal melde til oppdragsgiver alle forhold som avdekkes, under gjennomføring av kontrakten, som kan antas å ha betydning for forsvarlig forvaltning av anleggene. Dette kan eksempelvis være: -Brudd på lover og forskrifter. -Risiko - Ved stor fare for skader på publikum og/eller kjøretøy, skal området med risiko sikres. -Driftsforstyrrelser og -avvik. -Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og kontraktsoppfølging -Feil og mangler i driftsbestillingen, beskrivelsen, objektliste eller kart. -Nye plantesykdommer, fremmede arter og skadegjørere. -Ulovlig hogst eller skade utført av tredjepart. - Utfordringer knyttet til arrangementer, publikum og andre brukere. -Hærverk Samtidig med innmelding skal Leverandør legge ved forslag til utbedring/løsning. Om tiltak ikke dekkes av poster i beskrivelsen skal leverandør gi et prisestimat eller pristilbud. Forslag til utbedring/løsning og priser er ikke bindende for Oppdragsgiver. <u>2. Informasjonsflyt</u> Leverandør forplikter seg til å svare på henvendelser innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid avhenger av viktigheten av henvendelsen. Leverandør forplikter seg til å gi tilbakemelding på e-post snarest mulig etter bestilte tiltak er gjennomført. Hvis det er bedt om bildedokumentasjon i bestillingen, skal dette legges ved <u>3. Lagring</u> Følgende skal vinterlagres (se egne poster): • Avfallsbeholdere for brannfarlig avfall (grill-beholdere)	År	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.3	• Søppelcontainere • Skilt • Seilduk <u>4. Tilgjengelighet ved akutte hendelser</u> Leverandøren skal være tilgjengelig for å håndtere akutte hendelser innenfor vanlig arbeidstid på hverdager, det vil si mellom kl. 07:00 til 15:00 mandag til fredag. Akutte hendelser utenfor dette tidsrommet håndteres gjennom en separat beredskasavtale. Arbeidet godtgjøres etter timepriser i kap. 07 "Regningsarbeider." <u>5. Sikkerhetsstillelse og forsikring</u> Leverandør skal stille sikkerhet og forsikre i henhold til kontraktsvilkårene. <u>6. Arbeidsvarsling</u> Arbeidsvarsling for alt arbeid i kapittel 02 til 06 skal være inkludert. Dette omfatter alle kostnader med skilting, sikring, m.m i henhold til arbeidsvarslingsplan som er utarbeidet av leverandøren og godkjent av veimyndighen. Arbeidet skal gjennomføres etter gjeldene offentlige krav. Inkluderer også vedlikehold av skilt, samt loggføring.	RS			
	ZK1.131A				
	AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET				
	Rund sum				
	<i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også felles overtakelsesbefaring av alle anlegg og overtakelsesprotokoll. Dette kommer i tillegg til sluttrapport.				
	c) Utførelse Sluttrapport skal minimum inneholde: Viktige erfaringer/opplysninger om anleggene Beskrivelse av kriske punkter i anleggene. Feil og forbedringspunkter i anleggene				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-1

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Fyllingsdalen				
02.01	Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg				
02.01.1	ZJ4.21372A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANE – SOMMER Antall (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballbinge <i>Lokalisering:</i> Kråkenes Nærmiljøanlegg m/ Ballbinge <i>Kvalitetskrav:</i> Skal være funksjonelt og uten skader på bingen og kunstgrasdekket <i>Tilgjengelighet:</i> Tilgjengelighet for alle maskiner <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også mindre reparasjoner av planker til bingen og lapping av kunstgrasdekket. x) Mengderegler Endret fra m2 til stk	stk	1		
02.01.2	ZJ4.21479A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE – SOMMER Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballplass <i>Lokalisering:</i> se vedlagt objektliste <i>Kvalitetskrav:</i> Kvalitetsklasse 2 <i>Tilgjengelighet:</i> Tilgjengelighet for alle maskiner <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Behov for ny grus meldes oppdragsgiver.	m ²	10347,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-2

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.01.3	ZJ4.272411A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Mål <i>Lokalisering:</i> se vedlagt objektliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Mål til ballspill. Størrelse varierer <i>Kontrollpunkter:</i> Nett, festeanordninger og andre avvik/skader på utstyr. <i>Dokumentasjonskrav:</i> Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig <i>Kontrollkrav:</i> Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. <i>Frekvens:</i> Månedlig kontroll og dokumentasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer reparasjon av netting c) Utførelse Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.	stk	20		
02.01.4	ZJ4.272499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Basketballstativ komplett <i>Lokalisering:</i> Bønesstølen Ballplass, J.L.Mowinckels vei Lekeplass og Kråkenes Nærmiljøalegg m/ Ballbinge <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Basketballplate inkludert stolpe og kurv <i>Kontrollpunkter:</i> Nett, basketballplate, stolpe, festeanordninger, og andre avvik/skader på utstyr <i>Dokumentasjonskrav:</i> Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig <i>Kontrollkrav:</i> Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. <i>Frekvens:</i> Månedlig kontroll og dokumentasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer mindre reparasjoner av nett	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-3
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.01.5	ZJ4.271645A ETTERSYN AV UTSTYR – SOMMER – RUND SUM Rund sum (pris per år) Type utstyr: Skateramper Lokalisering: Lynghaugparken Skateanlegg Utstyrsspesifikasjon: Plasstøpt betong, stål rails Kontrollpunkter: sluker, rails, kanter Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig Kontrollkrav: Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand Frekvens: Månedlig kontroll og dokumentasjon Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av løv i løvfellingsperioden og årlig spyling. x) Mengderegler endret fra stk til m2	RS			
02.02	Skjøtsel av park og grøntanlegg				
02.02.1	ZK2.1121122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Løvet kan knuses på stedet, men skal ikke hemme grasvekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også plener med helling inntil 45 grader.	m ²	65584,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-4

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.3	ZK2.2112 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 – 3 ganger <i>Lokalisering:</i> C.J.Hambro Minneplass, J.L.Mowinckels vei Lekeplass, Mann og Hest Minneplass og Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Veksts sesongen <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	775,00		
02.02.4	ZK2.2113 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 – 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Langtgrasareal <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	20809,00		
02.02.5	ZK2.2114 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 4 – 1 gang <i>Lokalisering:</i> Bønes Akebakke og Sælen skole - Krokattjønnveien Turvei <i>Driftssesong:</i> juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> langt gras (akebakke om vinteren) <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-120mm. Graset kan slås med slagknuser <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	3793,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-5

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.6	ZK2.322111111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Leif Larsens Minneplass Driftssesong: april-juni Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: mindre areal i noe skrått terreng Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	m ²	0,30		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-6

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.7	ZK2.411111A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Staudbeplantning: Staudfelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Plantene skjæres tilbake ettersom de mister sin pryddverdi. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Møllergården minnesmerke Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. b) Materialer Behov for suppleringsplanting meldes oppdragsgiver. c) Utførelse Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales.	m ²	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-7
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.8	ZK2.511222222 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen Lokalisering: Bønsparken, C.J.Hambro Minneplass og Øvre Bergvei Lekeplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	177,00		
02.02.9	ZK2.521222222A SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Beskjæres slik at buskfeltet holder en organisk form, der uttrykket tilpasses buskens art.	m ²	855,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-8

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.13	ZK2.7112211A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I gruppe Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Prunus avium, Fuglekirsebær <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Fjerne ugras. oppslag og avfall <i>Vanntilgang:</i> må bedbringes <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengdereglar Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-9

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.14	ZK2.7112211A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I gruppe Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Quercus rubra, rødeik <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Fjerne ugras. oppslag og avfall <i>Vanntilgang:</i> må medbringes <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-10

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.15	ZK2.7112311A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I lund Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Møllergården minnesmerke <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> se vedlagt objektliste <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Fjerne ugras. oppslag og avfall <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	15		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-11

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.16	ZK2.73115121A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Frukttre-beskjæring Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd fjernes årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Malus, Epletre <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 1m i diameter <i>Formål:</i> Fremme frukt <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utøfres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.17	ZK2.73131131A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken og Ortuparken <i>Driftssesong:</i> en gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd fjernes årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> populus tremula, poppel <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 15m i diameter <i>Formål:</i> Fjerne tørre og døde greiner <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-13

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.19	ZK2.73131131A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Møllergården minnesmerke <i>Driftssesong:</i> en gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd fjernes årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> populus, poppel <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 15m i diameter <i>Formål:</i> Fjerne tørre og døde greiner <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-14
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.02.20	ZK2.744141 VURDERING AV TRE – ANTALL Antall Trebepplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Mann og Hest Minneplass <i>Driftssesong:</i> Årlig <i>Vurdering:</i> Skade fra 2022, generell tilstandssjekk <i>Rapportering:</i> Rapport skal være skriftelig, med detaljert informasjon og illustrerende bilder <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Eik <i>Kompetansekrav:</i> ETW-sertifisering eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.03	Skjøtsel av naturområder				
02.03.1	ZK3.14 SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Kratt <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> slått 1 gang pr år, juli-august <i>Skogsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Etablerte trær skal stå <i>Slått:</i> Gras, oppslag, kratt mm skal slås i en bredde av minimum 1,5 m målt horisontalt ut fra vegens ytterkant skulder <i>Kantsone:</i> Skal slås <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Farlige trær, greiner mm skal meldes oppdragsgiver uten unødig opphold <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	22130,00		
02.03.2	ZK3.43A SKJØTSEL AV STRANDAREAL Areal per år Strandareal: Strandbelte og svaberg <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken og Ortuparken <i>Driftssesong:</i> Utenfor fuglenes hekketid <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Etterfylling av sand:</i> Ikke relevant <i>Løsgjøring og planering av sanddekke:</i> Ikke relevant <i>Fjerning av uønsket vegetasjon:</i> Årlig fjerning av kratt og oppslag <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer også fjerning av avfall i strandbeltet ved fjerning av kratt og oppslag	m ²	22979,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04	Drift og vedlikehold av lekeplass				
02.04.1	ZK4.1432A LEKEPLASSETTERSYN – ANTAL Antall lekeplasser per år Ettersyn: Rutinemessig visuelt ettersyn Kompetansenivå: Kunnskap om forskrift og standarder på området <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> 1 gang per uke, hele året <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Se vedlagt objektliste <i>Ettersynsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Rapport skal inneholde bildedokumentasjon av avvik, og ellers utarbeides i henhold til Bymiljøetatens standard skjema. Rapporten leveres innen mandag påfølgende uke kl 15:00.	stk	6		
02.04.3	ZK4.225 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Gummibark <i>Lokalisering:</i> Bønsparken lekeplass og Kråkenes Nærmiljøanlegg Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	72,00		
02.04.5	ZK4.228 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Grasarmering <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei Lekeplass og Tjørnhaugen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	26,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.6	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Fallsingel <i>Lokalisering:</i> Tjørnhaugen Lekeplass, Kråkenes Nærmiljøanlegg Lekeplass og J.L.Mowinckels vei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	440,00		
02.04.7	ZK4.234 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDKASSE – ANTALL Antall per år <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei Lekeplass og Kråkenes Nærmiljøanlegg Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Dimensjon sandareal:</i> Fremkommer av objektliste, til sammen 9m2 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
02.04.9	ZK4.2511 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Huske <i>Lokalisering:</i> Kråkenes Nærmiljøanlegg Lekeplass og Tjørnhaugen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
02.04.10	ZK4.2512 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Huskegård <i>Lokalisering:</i> J.L.Mowinckels vei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.12	ZK4.2513 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Fugleredehuske <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.04.13	ZK4.2531 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Frittstående sklie <i>Lokalisering:</i> Kråkenes Nærmiljøalegg Lekeplass, Bønesparken lekeplass og Tjørnhaugen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
02.04.14	ZK4.2542 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Balanseutstyr <i>Lokalisering:</i> J.L.Mowinckels vei Lekeplass og Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
02.04.16	ZK4.2543 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Klatrevegg <i>Lokalisering:</i> Bønesparken lekeplass og J.L.Mowinckels vei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-18

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.17	ZK4.2546 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Balansebom <i>Lokalisering:</i> J.L.Mowinckels vei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.04.18	ZK4.2547 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Egenvektapparater <i>Lokalisering:</i> Ortuparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
02.04.19	ZK4.2551 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Liten lekesentral <i>Lokalisering:</i> Bønsparken lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.04.20	ZK4.2553 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Lekehus <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-19

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.04.21	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Klatremast <i>Lokalisering:</i> Bønesparken lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.05	Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner				
02.05.1	ZK5.1181 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Bønesstølen Ballplass og Traudalen Ballplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Varierer <i>Materiale:</i> netting <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	101,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-20

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.2	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk <i>Lokalisering:</i> Knappatjørna Turvei og Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 1m høy <i>Materiale:</i> Netting <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	49,00		
02.05.3	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 1m høy <i>Materiale:</i> Smijern <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs rekkverk ca. 30cm ut fra hver side <i>Vedlikehold:</i> Årlig renhold. Vann må medbringes. Fjerne rust og male i RAL9005 ved slutten av avtaleperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	m	26,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-21

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.4	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk <i>Lokalisering:</i> Seljedalen skole - Seljesvingen - Storhammaren Gangforbindelse <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca 1m høy <i>Materiale:</i> tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Reparasjon, utskifting av planker etter behov. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	m	158,00		
02.05.5	ZK5.1183 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Håndløper <i>Lokalisering:</i> Mann og Hest Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> 31m <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Årlig renhold. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	m	31,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-22
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.6	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Krohnegården utfartsparkering, Krohnegården turvei og Hamrelien Friluftsområde <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 2 m lang <i>Materiale:</i> treverk royalimpregnert, "Nærmiljøbenk" <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	11		
02.05.7	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken og Dag Hammerskjöld Minnesmerke <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Lynghaugparken: ca. 5 m lang, Dag Hammerskjöld Minnesmerke: ca 3,5m <i>Materiale:</i> sete av tre montert på støpemur <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. Vann må medbringes <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.9	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Mann og Hest Minneplass, Bønsparken, C.J.Hambro Minneplass og Leif Larsens Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 2 m lang <i>Materiale:</i> treverk og støpejern: ulefos benk <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. <i>Vedlikehold:</i> Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 en gang i kontraktperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
02.05.10	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Møllergården minnesmerke, J.L. Mowinckels Minneplass og Kråkenes Nærmiljøalegg m/ Ballbinge <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 2 m lang <i>Materiale:</i> treverk og stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.12	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: hele året Størrelse på utstyr: ca. 2 m lang Materiale: treverk og støpejern: ulefos benk Ettersyn: Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. Vedlikehold: Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 en gang i kontraktperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	42		
02.05.13	ZK5.1415 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Benkebord Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: varierer Materiale: treverk Ettersyn: Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktperioden. Andre krav: Nei	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.14	ZK5.1416 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast grill <i>Lokalisering:</i> Kråkenes Nærmiljøalegg m/ Ballbinge <i>Driftssesong:</i> hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 0,8 m i diameter. Høyde: 0,65 m <i>Materiale:</i> rustfritt stål: grillprinsen <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fortløpende fjerning av tagging og annen smuss. Fjerne avfall, grus og lignende fra grill ved behov <i>Vedlikehold:</i> Tømming av aske ved behov. Tømmes uansett ved slutten av kontraktperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.05.15	ZK5.1451 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallsbeholder <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> 150l <i>Materiale:</i> Rustfritt stål: Vestre city <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging, klistremerker, plakater og annen smuss. Maling. Sette tilbake på plass flyttede beholdere. Vann må medbringes. <i>Vedlikehold:</i> Årlig vask innvendig og utvendig. Vann må medbringes. Årlig smøring av hengsler. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.16	ZK5.1455 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallscontainer, nedgravd Lokalisering: Spelhaugen utfartsparkering, Ortuparken og Lynghaugparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 3-5m3 Materiale: Molok Ettersyn: Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: fjerning av tagging og annen smuss Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Smøring av hengsler 1 gang i året Andre krav: Nei	stk	3		
02.05.17	ZK5.1461 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Skilt Lokalisering: Ortuparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: varierer Materiale: metall Ettersyn: Avvik skal meldes byggherre. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: skilt skal settes ut ved fare ved flom. Skilt bekostes av oppdragsgiver og lagres hos leverandør. Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-27

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.18	ZK5.1494 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Kjøreport <i>Lokalisering:</i> Øvre Bergvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgaven. <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.05.19	ZK5.1496 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Veibom <i>Lokalisering:</i> Bønsparken, Lyshovden -Torgny Segerstedts vei Turvei, Lynghaug skole- Kirsten Flagstads vei Gangforbindelse <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 3-3,5m lang <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging, holde bommen lukket <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.20	ZK5.1499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Strøkkasse <i>Lokalisering:</i> Vestre Sælemyr BL - Bråtet Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 45cm x 50cm <i>Materiale:</i> plast <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Etterfylle med strøsand. Sand er inkludert. renhold av kasse <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
02.05.21	ZK5.2442 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Drikkefontene <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken skateanlegg <i>Driftssesong:</i> Vår, sommer og høst <i>Størrelse på installasjonen:</i> 80cm høy <i>Materiale:</i> Rustfritt stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne taggring og annen smuss, stenge vann om høsten 1. oktober, åpne 15. april <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-29

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.23	ZK5.2444A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Sandfangskum med rist <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> varierer <i>Materiale:</i> Hovedsaklig jern og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Tømming av kum. Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved innløp fjernes. Spyling/rengjøring av rør. Utføres 1 gang pr. år. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Før tømming skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av rist. Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skriftlig- og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 20. oktober. I tillegg skal sandfang markeres med spray i årets farge for kontroll. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver.	stk	67		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.24	ZK5.2445A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Sandfangskum med hjelpesluk <i>Lokalisering:</i> Seljedalen skole - Seljesvingen - Storhammaren Gangforbindelse <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> varierer <i>Materiale:</i> Hovedsaklig jern og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Tømming av kum. Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved innløp fjernes. Spyling/rengjøring av rør. Utføres 1 gang pr. år. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Før tømming skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av rist. Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftlig- og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 20. oktober. I tillegg skal sandfang markeres med spray i årets farge for kontroll. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver.	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-31

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.28	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Bekkeinntak <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Hovedsaklig stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av stikk. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	9		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.29	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Stikk <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> hovedsaklig plast <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp, samt spyle igennem rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og billedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av stikk. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	46		
02.05.31	ZK5.31199 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – LENGDE Lengde per år Type konstruksjon: Kantstein <i>Lokalisering:</i> Dag Hammerskjöld Minnesmerke, J.L. Mowinckels Minneplass og C.J.Hambro Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Storgatestein <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne ugras i fuger og langs kanter <i>Vedlikehold:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	91,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.32	ZK5.31211 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Brukonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> varierer <i>Materiale:</i> accoya <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne løv <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	38,00		
02.05.33	ZK5.31211 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Brukonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Allestadveien - Hesjekollen - Myrholtet Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> 3x3m <i>Materiale:</i> dekke av grus, konstruksjon av betong forblendet med naturstein <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne løv og ugras i dekket <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	9,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.34	ZK5.31211 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Brukonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Ortuparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> 12m2 <i>Materiale:</i> tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne løv <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	12,00		
02.05.35	ZK5.31212 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Bryggekonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Lynghaugparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> Kvadratisk <i>Materiale:</i> Accoya <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne tagging og annen smuss <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	80,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.05.36	ZK5.31499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL Antall per år Type konstruksjon: Hytte (Egget) <i>Lokalisering:</i> Egget <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> ca 9m2, sirkulær form <i>Materiale:</i> tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> innvendig vask, vask av vindu, kontroll av ytterdør og lås, kontroll av vedovn, kontroll av lufteventil, utskifting av batteri i brannvarsler, kontroll av brannslukningsapparat. Kontrollere bål plass <i>Vedlikehold:</i> Se driftsoppgaver <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ukentlig kontroll av: - ytterdør med lås - vedovn (generell tilstand skal være god) - Lufteventil. Luke for åpning/lukking skal være intakt. - Brannvarsler - Brannslukningsapparat (dersom det er avvik skaldette rapporteres oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil bestille nytt brannslukningsapparat.) Det er tilgang til hytten kun i tidrommet 12.00 til 15.00 grunnet utleie. Rapport på avvik, skader og hærverk skal rapporteres oppdragsgiver ukentlig. Hovedvask og vask av vindu skal utføres to ganger årlig. Vegger skal ikke vaskes. Utskifting av batteri i brannvarsler skal gjøres årlig.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-36
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06	Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer				
02.06.2	ZK7.32114491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Bønsparken, J.L.Mowinckels Minneplass, Mann og Hest Minneplass og Nils Langhelle Minneplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	247,00		
02.06.3	ZK7.32114391A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Gatestein Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Møllergården minnesmerke Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 02-37

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.4	ZK7.32114691A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Betongheller Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Ortuparken Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: ca. 1m Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegeler Endret fra m til m2	m ²	10,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.5	ZK7.32114991A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Gatestein med store fuger med plen Ugrastoleranse i fuger: Ensartet plen der noe ugras tåleres Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Lynghaugparken Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: 4-5m Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også klipp av gras i fugene. Skal klippes samtidig som plenen i anlegget. c) Utførelse Plengras skal ikke fjernes. x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.6	ZK7.32115491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Fortau Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Leif Larsens Minneplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: ca 1m Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	20,00		
02.06.7	ZK7.32116101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	3445,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-40
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.8	ZK7.32121101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Sti Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Lynghaug skole- Kirsten Flagstads vei Gangforbindelse <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> nei <i>Bredde:</i> ca 1,5m <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	1565,00		
02.06.10	ZK7.32131191A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger/sprekker godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Mann og Hest Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> nei <i>Bredde:</i> ca. 1,2m <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-41
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.11	ZK7.322142122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Plass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Øvre Bergvei Lekeplass, C.J.Hambro Minneplass, Lynghaugparken og Ortuparken Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	755,00		
02.06.12	ZK7.322162122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Planering og avretting Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	15216,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 02-42
Kapittel: 02 Fyllingsdalen					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.13	ZK7.322212122A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Sti Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Bergveien Friluftsområde, Lynghaugparken og Møllergården Minnesmerke Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Planering og avretting Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	241,00		
02.06.14	ZK7.322222333 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Turvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 3 – 30 % Overflatejevnhet: Klasse 3 – ± 30 mm Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke forekomme. Løv må fjernes fortløpende. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Planering og avretting Dimensjon, L x B: ca. 1,5- 2,5 Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	8529,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.06.15	ZK7.322312222 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Trapp Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 2 – 5 % Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigeret for kurver) Lokalisering: Seljedalen skole - Seljesvingen - Storhammaren Gangforbindelse Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke forekomme. Løv må fjernes fortløpende. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: ca. 1,2-1,5 Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	158,00		
02.07	Rydding av avfall				
02.07.1	ZK8.61299 RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år Frekvens: Anlegget skal til en hver tid være fritt for avfall (også helger og helligdager) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Areal: Hele anlegget, herunder alle typer arealer i anlegget Type avfall: Alt avfall, bortsett fra større elementer som sofaer, hvitevarer etc. Andre krav: Nei	m ²	180121,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Kapittel: 02 Fyllingsdalen

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.07.2	ZK8.62199A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Hovedsaklig avfallsbeholdere av type Vestre City, noen avvik kan forekomme. Det skal benyttes avfallspose av resirkulert plast. Type avfall: Varierer, hovedsaklig restavfall Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet.	stk	20		
02.07.3	ZK8.62599A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallscontainer, nedgravd Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Spelhaugen utfartsparkering, Ortuparken og Lynghaugparken Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Molok. Avfallssekker skal være i henhold til produsentens anbefalinger Type avfall: Varierer, hovedsaklig restavfall Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet.	stk	3		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Fyllingsdalen:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-1

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03	Laksevåg				
03.01	Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg				
03.01.1	ZJ4.21372A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTGRESSBANE – SOMMER Antall (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballbinge <i>Lokalisering:</i> H. Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Kvalitetskrav:</i> Skal være funksjonelt og uten skader på bingen og kunstgrasdekket <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke tilgjengelig for store maskiner <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også mindre reparasjoner av planker til bingen og lapping av kunstgrasdekket. x) Mengderegler Endret fra m2 til stk	stk	1		
03.01.2	ZJ4.21479A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE – SOMMER Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballplass <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Kvalitetskrav:</i> Kvalitetsklasse 2 <i>Tilgjengelighet:</i> God tilgjengelighet <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Behov for ny grus meldes oppdragsgiver.	m ²	3987,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-2
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.3	ZJ4.272411A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Mål <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Mål til ballspill. Størrelse varierer <i>Kontrollpunkter:</i> Nett, festeanordninger og andre avvik/skader på utstyr. <i>Dokumentasjonskrav:</i> Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig <i>Kontrollkrav:</i> Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. <i>Frekvens:</i> Månedlig kontroll og dokumentasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer mindre reparasjoner av netting c) Utførelse Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.	stk	14		
03.01.4	ZJ4.272499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Basketballstativ komplett <i>Lokalisering:</i> Nylundveien Ballplass, Brønn dalen - Olsvikskjenet Ballplass, Leitet Parqour anlegg og Damsgård Ballplass <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Basketballplate inkludert stolpe og kurv <i>Kontrollpunkter:</i> Nett, basketballplate, stolpe, festeanordninger, og andre avvik/skader på utstyr <i>Dokumentasjonskrav:</i> Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver fortløpende <i>Kontrollkrav:</i> Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. <i>Frekvens:</i> Månedlig kontroll og dokumentasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer mindre reparasjoner av nett	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-3

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.7	ZJ4.216222 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDFLATER – SOMMER – AREAL Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Sandvolleyball Lokalisering: Damsgård Ballplass Driftsoppgaver: Fjerning av ugras, løv og avklipp. Løsgjøring av sand. Opprettholdelse av sandflate. Utførelseskrav: Løsgjøring av sand ned til minimum 30 cm, utføres månedlig i sommerhalvåret. Ugras fjernes samtidig. Fjerning av alt løv etter løvfall. Andre krav: Nei	m ²	250,00		
03.01.8	ZJ4.272426A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Nett, volleyball Lokalisering: Damsgård Ballplass Utstyrsspesifikasjon: Nett Kontrollpunkter: Nett og festeanordninger Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig Kontrollkrav: Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. Frekvens: Månedlig kontroll og dokumentasjon Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også reparasjon og vedlikehold av tøymerking rundt sandvolleyballbanen, reparasjon av rifter og småskader i nett. Utstyr som er kommet ut av stilling rettes opp og settes på plass.	stk	1		
03.01.9	ZJ4.272444 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Bordtennisbord Lokalisering: Laksevågparken Lekeplass Utstyrsspesifikasjon: Betong og stål Kontrollpunkter: Festeanordninger, skruer etc. Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver ukentlig Kontrollkrav: Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. Frekvens: Ukentlig Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-4
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.01.10	ZJ4.272445A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Skateramper Lokalisering: Olsvikparken Utstyrsspesifikasjon: quarter pipe, granitt, 7m lang Kontrollpunkter: Granittoverflate Dokumentasjonskrav: Melding på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig Kontrollkrav: Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand Frekvens: Månedlig kontroll og dokumentasjon Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen omfatter også renhold og fjerning av tagging.	stk	1		
03.02	Skjøtsel av park og grøntanlegg				
03.02.1	ZK2.1121122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Løvet kan knuses på stedet, men skal ikke hemme grasvekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også plener med helling inntil 45 grader.	m ²	30372,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-5
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.3	ZK2.2111 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 – Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> Kariholen Friluftsanlegg og Kongsmyrveien Lekeplass <i>Driftssesong:</i> vekstsesongen <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	573,00		
03.02.4	ZK2.2112 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 – 3 ganger <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Vekstsesong <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	5454,00		
03.02.5	ZK2.2112A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 – 3 ganger <i>Lokalisering:</i> Damsgård Hageanlegg <i>Driftssesong:</i> Juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Bregner og skogsskjegg settes igjen og slås først etter avblomstring.	m ²	1837,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.6	ZK2.2113 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 – 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Langtgrasareal <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-120mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	10606,00		
03.02.7	ZK2.2114 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 4 – 1 gang <i>Lokalisering:</i> Brønnaldalen - Olsvikskjenet Ballplass <i>Driftssesong:</i> august-oktober <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Langtgrasareal <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-120mm. Graset kan slås med krattknuser <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	728,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-7
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.8	ZK2.3211131111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantebeholder – fastmontert Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Laksevågparken Driftssesong: april-juni Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: ca. 0,7m i diameter Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer også renhold av plantebeholderen. c) Utførelse Oppdragstaker mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunktet skal avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal beholder ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i et driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-8
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.9	ZK2.3211331113A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantebeholder – fastmontert Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugas skal ikke forekomme. Frøugas ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde og visne plantedeler skal fjernes. Lokalisering: Laksevågparken Driftssesong: Juli-oktober Plantepan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: ca. 0,7m i diameter Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer også renhold av plantebeholderen. Renhold skal utføres 1 gang før utplantning i juni. c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-9
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.11	ZK2.322111111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Gravdal Kommandantbolig Minneplass, Leitet Minneplass og Markflaten Minneplass Driftssesong: April-juni Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: varierer Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	m ²	8,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-10
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.12	ZK2.3221311111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Gravdal Kommandantbolig Minneplass, Leitet Minneplass og Markflaten Minneplass Driftssesong: Juli-oktober Plantepan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: varierer Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	m ²	8,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-11
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.15	ZK2.4111111A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Stauderbeplantning: Staudfelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Plantene skjæres tilbake ettersom de mister sin pryddverdi. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Markflaten Minneplass, Damsgård Ballplass, H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" og Håsteinarparken Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. b) Materialer Behov for suppleringsplanting meldes oppdragsgiver. c) Utførelse Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme.	m ²	366,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-12

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.18	ZK2.4122222A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Stauderbeplantning: Stauder, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Damsgård Hageanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder bregner av arten Skogsskjegg som står i grasbakke. Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. b) Materialer Behov for suppleringsplanting meldes oppdragsgiver. c) Utførelse Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme.	m ²	20,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-13
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.19	ZK2.511222222 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen Lokalisering: Damsgårdparken, Frydenbøveien Lekeplass og Olsvikparken Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	765,00		
03.02.22	ZK2.511432229 SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL Antall per år Buskbeplantning: Busker, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-14
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.23	ZK2.511432229 SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL Antall per år Buskbeplantning: Busker, frittstående Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: 1 gang i året for å fremme frukt og bær (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" og Olderneset Lekeplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	stk	6		
03.02.24	ZK2.521212222 SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	1286,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-15

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.25	ZK2.521222222A SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Beskjæres slik at buskfeltet holder en organisk form, der uttrykket tilpasses buskens art.	m ²	1645,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.27	ZK2.61211111A SKJØTSEL AV ROSER – AREAL Areal per år Rosebeplantning: Rabattroser Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Skjæres tilbake om våren. Det skal pusses og skjæres tilbake for å stimulere blomstring i løpet av vekstsesongen. Beskjære for å hindre snøbrekkasje. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Markflaten og Damsgård hovudgård Driftssesong: Hele året Art/kultivar: klaseroser Erstatningsplantning: Avtales med oppdragsgiver. Oppdragsgiver betaler evt. erstatningsplantning. Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Beskjæring skal foretas ved vekstperiodens begynnelse. Årsskudd skal bryte fra greiner i lav høyde. Villskudd skal fjernes. Visne blomster og frøstander må ikke skjemme helheten. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme.	m ²	250,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.29	ZK2.73112526A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Geometrisk formbeskjæring Type trebeplantning: I rekke Aldersfase: Vekstfase Treform: Figurformet <i>Lokalisering:</i> Nylundsveien Nærmiljøanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Annen beskjæring:</i> Ikke relevant <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer, Lønn <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> Tilnærmet kuleform, 6m i diameter <i>Formål:</i> Skjære tilbake greiner slik at "kuleform" holdes på rundt 6m i diameter <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-18

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.30	ZK2.73115111A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Frukttre-beskjæring Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Etableringsfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Lyngbø Lekeplass og H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året, årlig <i>Annen beskjæring:</i> Etableringsbeskjæring <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Malus dolgo, prydeple <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 1.5m i diameter <i>Formål:</i> fremme frukt <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-19

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.31	ZK2.73115111A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Frukttre-beskjæring Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Etableringsfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Friluftsanlegg, Arne Abrahamsensvei Lekeplass, Olderneset lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året, årlig <i>Annen beskjæring:</i> Etableringsbeskjæring <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> prunus <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 1.5m i diameter <i>Formål:</i> fremme frukt <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-20

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.32	ZK2.73123531A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Fristilling av konstruksjon eller infrastrukturanlegg Type trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Melkeplassen Gatetun Driftssesong: 1 gang i løpet av kontraktperioden Annen beskjæring: Kronereduksjon. Stammeskudd fjernes årlig Vitenskapelig og norsk navn: Tilia, Lind Stamme: enstammet Dimensjon krone: 3,5-4m i diameter Formål: Hindre at greiner vokser ut i veibane, og balansere trekrone etter fristilling av konstruksjon. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer loggingføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengdereglar Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-21

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.33	ZK2.73131131A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Håsteinarparken <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Fagus, Bøk <i>Stamme:</i> Flerstammet <i>Dimensjon krone:</i> 20m i diameter <i>Formål:</i> Hindre at greiner vokser ut i veibane, og balansere trekrone etter fristilling av konstruksjon. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.34	ZK2.73131131A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Håsteinarparken <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer, Lønn <i>Stamme:</i> Flerstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 10m i diameter <i>Formål:</i> Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.35	ZK2.73131141A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Damsgård Hageanlegg <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alm <i>Stamme:</i> Flerstammet <i>Dimensjon krone:</i> 20m i diameter <i>Formål:</i> Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-24

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.36	ZK2.73131224A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per gang Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Geometrisk formet <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Stammeskudd årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Fagus, bøk <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 35 trær som utgjør et "tak" <i>Formål:</i> Fjerne tørre og døde greiner <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	35		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-25

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.38	ZK2.732223A KNUTEKOLLING Antall trær per år Trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Gravdal Kommandantbolig Minneplass <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer, Lønn <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 5-7m i diameter <i>Formål:</i> Knutekolling <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengdereglar Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.39	ZK2.732223A KNUTEKOLLING Antall trær per år Trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Alleen allee <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer, Lønn og tilia, Lind <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 4-7m i diameter <i>Formål:</i> Knutekolling <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	41		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-27

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.40	ZK2.732223A KNUTEKOLLING Antall trær per år Trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Håsteins gate Allee <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Tilia, Lind <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 4-5m i diameter <i>Formål:</i> Knutekolling <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.41	ZK2.732543A KNUTEKOLLING Antall trær per år Trebeplantning: I rekke Aldersfase: Aldringsfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Gravdal Allee <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Tilia, Lind <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 5m i diameter <i>Formål:</i> Knutekolling <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	18		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-29

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.02.42	ZK2.744341 VURDERING AV TRE – ANTALL Antall Trebeplantning: I lund Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Damsgård Hageanlegg <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Vurdering:</i> bardunering, krone, generell helsetilstand <i>Rapportering:</i> Rapport skal være skriftelig, med detaljert informasjon og illustrerende bilder <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Hestekastanje <i>Kompetansekrav:</i> ETW-sertifisering eller tilsvarende <i>Andre krav:</i> Nei	stk	8		
03.03	Skjøtsel av naturområder				
03.03.1	ZK3.14 SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Kratt <i>Lokalisering:</i> Tennebekk Turvei, Ørjebekk - Alvøen Idrettspark Turvei, Ægirs vei - Hetlevikåsen Tursti og Hetlevikåsen - Klasatjønn Turvei <i>Driftssesong:</i> slått 1 gang pr år, juli-august <i>Skogsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Etablerte trær skal stå <i>Slått:</i> Gras, oppslag, kratt mm skal slås i en bredde av minimum 1,5 m målt horisontalt ut fra vegens ytterkant skulder <i>Kantsone:</i> Skal slås <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Farlige trær, greiner mm skal meldes oppdragsgiver uten unødig opphold <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	16436,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.03.2	ZK3.43A SKJØTSEL AV STRANDAREAL Areal per år Strandareal: Strandbelte og svaberg <i>Lokalisering:</i> Lyngbøvannet Friluftsområde <i>Driftssesong:</i> Utenfor fuglenes hekketid <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Etterfylling av sand:</i> Ikke relevant <i>Løsgjøring og planering av sanddekke:</i> Ikke relevant <i>Fjerning av uønsket vegetasjon:</i> Årlig fjerning av kratt og oppslag <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer også fjerning av avfall i strandbeltet ved fjerning av kratt og oppslag	m ²	60,00		
03.03.3	ZK3.11 SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Hagemark <i>Lokalisering:</i> Damsgård Hageanlegg og Damsgårdparken <i>Driftssesong:</i> Juli-september, slått 1 gang pr år <i>Skogsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Etablerte trær skal stå <i>Slått:</i> Vegetasjon og treaktig oppslag kuttes og fjernes en gang i året <i>Kantsone:</i> Skal slås <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Greiner skal løftes 2m over bakken <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1900,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-31
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04	Drift og vedlikehold av lekeplass				
03.04.1	ZK4.1432A LEKEPLASSETTERSYN – ANTAL Antall lekeplasser per år Ettersyn: Rutinemessig visuelt ettersyn Kompetansenivå: Kunnskap om forskrift og standarder på området <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> 1 gang per uke, hele året <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Se vedlagt objektliste <i>Ettersynsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Rapport skal inneholde bildedokumentasjon av avvik, og ellers utarbeides i henhold til Bymiljøetatens standardskjema. Rapporten leveres innen mandag påfølgende uke kl 15:00.	stk	13		
03.04.3	ZK4.222 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Furubark <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Lekeplass og Olsvikparken lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	269,00		
03.04.4	ZK4.224 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Plasstøpt gummi <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	885,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.5	ZK4.225 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Gummibark <i>Lokalisering:</i> Kongsmyrveien Lekeplass, Frydenbøveien Lekeplass, Olderneset Lekeplass og Arne Abrahamsensvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	502,00		
03.04.7	ZK4.228 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Grasarmering <i>Lokalisering:</i> Olsvikparken lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	65,00		
03.04.8	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Fallsingel <i>Lokalisering:</i> Damsgård Lekeplass og Laksevågparken Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	167,00		
03.04.9	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Kork <i>Lokalisering:</i> Laksevågparken Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	49,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.10	ZK4.234 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDKASSE – ANTALL Antall per år <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Dimensjon sandareal:</i> Se vedlagt objektliste, 48,6m2 til sammen <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
03.04.11	ZK4.2511 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Huske <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
03.04.12	ZK4.2513 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Fugleredehuske <i>Lokalisering:</i> Olderneset Lekeplass, Frydenbøveien Lekeplass og H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
03.04.13	ZK4.2521 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Dumphuske <i>Lokalisering:</i> Damsgårdsallmenningen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.14	ZK4.2522 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Karusell <i>Lokalisering:</i> Olderneset Lekeplass, Arne Abrahamsensvei Lekeplass, og Kongsmyrveien Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
03.04.15	ZK4.2523 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Vippedyr / -figur <i>Lokalisering:</i> Lyngbø Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.16	ZK4.2531 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Frittstående sklie <i>Lokalisering:</i> Kongsmyrveien Lekeplass, H.Grahnsvei Lekeplass "Nord", Lyreneset Lekeplass og Arne Abrahamsensvei Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
03.04.17	ZK4.2542 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Balanseutstyr <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.18	ZK4.2543 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Klatrevegg <i>Lokalisering:</i> Leitet Parqour anlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.19	ZK4.2551 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Liten lekesentral <i>Lokalisering:</i> Frydenbøveien Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.20	ZK4.2553 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Lekehus <i>Lokalisering:</i> Olderneset Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.21	ZK4.2562 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Trampoline <i>Lokalisering:</i> Olsvikparken lekeplass og Leitet Parqour anlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.24	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Sjakkbrett med brikker <i>Lokalisering:</i> H. Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.25	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Robiniagale m/armgang <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.26	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Kollbøttestativ i robiniatre <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.28	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Klatrelek med tau og stokker <i>Lokalisering:</i> H. Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.29	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Parquor mur <i>Lokalisering:</i> Leitet Parqour anlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.30	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Parquor stativ <i>Lokalisering:</i> Leitet Parqour anlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.31	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Gravemaskin <i>Lokalisering:</i> H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.04.32	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Klatrepyramide <i>Lokalisering:</i> Laksevågparken Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-38

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.04.33	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Skatestativ <i>Lokalisering:</i> Laksevågparken Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.05	Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner				
03.05.1	ZK5.1181 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Varierer, se vedlagt objektliste <i>Materiale:</i> Netting <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	1000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-39
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.3	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Lyreneset Friluftsanlegg og Damsgård Hageanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: høyde ca. 90-110cm Materiale: treverk Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Reparasjon, utskifting av planker etter behov. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Damsgård Hageanlegg: males en gang i kontraktperioden. Lyreneset friluftsanlegg: oljes en gang i kontraktperioden Andre krav: Nei	m	64,50		
03.05.4	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Damsgårdparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: høyde ca. 70cm Materiale: treverk og betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Reparasjon, utskifting av planker etter behov. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktperioden. Andre krav: Nei	m	90,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-40

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.5	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Håsteinarparken, Lyreneset Friluftsanlegg, Laksevågparken og Kariholen Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: Varierer Materiale: Smijern Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side Vedlikehold: Årlig renhold. Vann må medbringes. Fjerne rust og male i RAL9005 ved slutten av avtaleperioden. Andre krav: Nei	m	151,50		
03.05.6	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Gravdal Kommandantbolig Minneplass og Ægirs vei - Hetlevikåsen Tursti Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: varierer Materiale: netting Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	m	45,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-41

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.7	ZK5.1183 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Håndløper Lokalisering: Damsgård Hageanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 100m Materiale: Tre Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: Årlig renhold. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	m	100,00		
03.05.8	ZK5.1183 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Håndløper Lokalisering: Damsgårdparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 1 m høy Materiale: Stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: Årlig renhold. Vann må medbringes. Fjerne rust og male i RAL9005 ved slutten av avtaleperioden. Andre krav: Nei	m	22,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-42
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.9	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 20m lang Materiale: treverk på granitt Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: Nei	stk	1		
03.05.10	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Damsgård Ballplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 6m lang Materiale: treverk på betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.11	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Melkeplassen Gatetun og Gravdal Kommandantbolig Minneplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: Treverk og smijern: Ulefos Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. Vedlikehold: Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 ved slutten av avtaleperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	7		
03.05.12	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Olsvikparken og Nylundveien Ballplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 10 m Materiale: Granitt Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.13	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: Sirkel (rundt et tre) Materiale: treverk (kjerneved av furu) Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Stramming av skruer. Fjerning av tagging Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang årlig Andre krav: Nei	stk	1		
03.05.14	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Håsteinarparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca 2m lang Materiale: Tømmerstokk Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-45

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.15	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Damsgård Hageanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 10m lang, buet Materiale: Treverk Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: Nei	stk	2		
03.05.17	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Olsvikparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 6m lang Materiale: Plast slangebenk Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: fjerning av tagging, grønske og annen smuss. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.18	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Friluftsanlegg, Damsgård Ballplass, H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> treverk og granitt/betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
03.05.19	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 2m lang <i>Materiale:</i> treverk og stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	41		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-47
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.20	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Lyreneset friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: Treverk, massive Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	2		
03.05.21	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Lyreneset friluftsanlegg og Lyngbøvann Turvei Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca 2m lang, med rygg og armlene Materiale: Stål og metall Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: fjerning av tagging Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	7		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-48

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.22	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Nylundsveien Lekeplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: Rund, diameter ca. 60 og 120cm, og 2 vanlige ca. 2m lange Materiale: tresete montert på stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-49
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.24	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Ca. 2m lang <i>Materiale:</i> Malt treverk og smijærn: Ulefos <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. <i>Vedlikehold:</i> Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 ved slutten av avtaleperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	34		
03.05.25	ZK5.1414 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Bord <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Tre montert på stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende bord. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-50

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.26	ZK5.1414 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Bord <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Massivt tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
03.05.27	ZK5.1414 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Bord <i>Lokalisering:</i> Laksevågparken og Håsteinarparken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> 1,2m lang <i>Materiale:</i> Stein <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne tagging <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-51
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.28	ZK5.1414A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Bord <i>Lokalisering:</i> Laksevågparken Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 1m2 <i>Materiale:</i> Stein <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne tagging <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også rengjøring av tilhørende 2 stoler årlig.	stk	2		
03.05.29	ZK5.1415 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Benkebord <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> Treverk <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Benkebord i Frydenbøveien lekeplass males en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	11		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-52

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.30	ZK5.1416 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast grill Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 0,8 m i diameter. Høyde: 0,65 m Materiale: Nifo Grill Tina og Grillprinsen, stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fortløpende fjerning av tagging og annen smuss. Fjerne avfall, grus og lignende fra grill ved behov Vedlikehold: Tømming av aske ved behov. Tømmes uansett ved slutten av kontraktperioden. Andre krav: Nei	stk	6		
03.05.33	ZK5.1424 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Tregruberist Lokalisering: Melkeplassen Gatetun Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 1m x 1m Materiale: Stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerne avfall og andre uønskede elementer i og under tregruberisten 1 gang i året Vedlikehold: Fjerning av ugras 1 gang i veksts sesongen Andre krav: Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-53

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.35	ZK5.1432 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Skulptur Lokalisering: Markflaten Minneplass Driftssesong: i overgang vinter til vår Størrelse på utstyr: ca. 1,5m høy Materiale: Stein Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: Årlig vask. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	1		
03.05.37	ZK5.1442 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Flaggstang Lokalisering: Laksevågparken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 12m høy Materiale: Glassfiber Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av avfall, klistremerker, tagging og annen smuss Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-54

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.39	ZK5.1451 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallsbeholder Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 120l til 150l Materiale: stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging, klistremerker, plakater og annen smuss. Maling. Sette tilbake på plass flyttede beholdere. Vann må medbringes. Vedlikehold: Årlig vask innvendig og utvendig. Årlig smøring av hengsler. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	33		
03.05.41	ZK5.1452 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallsbeholder for brannfarlig avfall Lokalisering: Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 150l Materiale: stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og annen smuss. Maling. Sette tilbake på plass flyttede beholdere. Vedlikehold: Årlig vask innvendig og utvendig. Vann må medbringes. Årlig smøring av hengsler. Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.43	ZK5.1455 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallscontainer, nedgravd Lokalisering: Tennebekk Utfartsparkering og Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 3-5m3 Materiale: Molok Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: fjerning av tagging og annen smuss Vedlikehold: Rengjøring utvendig 1 gang i året. Vann må medbringes. Smøring av hengsler 1 gang i året Andre krav: Nei	stk	2		
03.05.47	ZK5.1494 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Kjøreport Lokalisering: H.Grahnsvei Lekeplass "Nord", Kongsmyrveien Lekeplass, Olderneset Lekeplass og Lyngbø Lekeplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: varierer Materiale: Stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgaven. Vedlikehold: Smøring av hengsler og hengelås årlig Andre krav: Nei	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-56

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.48	ZK5.1495 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Gangport <i>Lokalisering:</i> H. Grahnsvei Lekeplass "Nord", Olderneset Lekeplass og Lyngbø Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Reparasjon av hull i netting. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgaven. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
03.05.50	ZK5.1496 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Veibom <i>Lokalisering:</i> Brønnaldalen - Olsvikskjenet Ballplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 3-3,5m lang <i>Materiale:</i> metall <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.51	ZK5.1499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Seilduk Lokalisering: Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 35m2 Materiale: Stoff Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Sette duk tilbake på plass, dersom den kommer ut av stilling Vedlikehold: Henges opp 1 mai, tas ned og lagres 1. oktober, vaskes årlig. Lagres hos leverandør. Andre krav: Nei	stk	1		
03.05.52	ZK5.2146A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – LENGDE Lengde per år Type installasjon: Åpen dreneren Lokalisering: H. Grahnsvei Lekeplass "Nord" og Damsgård Hageanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på installasjonen: ca 1 m bred Materiale: Brostein Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved inn- og utløp fjernes. Skal skje fortløpende. Vedlikehold: Spyling/rengjøring årlig om høsten, innen 20. oktober. Rapport sendes senest 1. november Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert oppsamlingskar i H. Grahnsvei Lekeplass "Nord" Før tømning skal sideareal renskes i en avstand på 2m på hver side av rist. Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skriftlig- og billedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. I tillegg skal sandfang markeres med spray i årets farge for kontroll.	m	87,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-58

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.56	ZK5.2444A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Sandfangskum med rist <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Hovedsaklig jern og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Tømming av kum. Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved innløp fjernes. Spyling/rengjøring av rør. Utføres 1 gang pr. år. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Før tømming skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av rist. Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skriftlig- og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. I tillegg skal sandfang markeres med spray i årets farge for kontroll.	stk	45		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-59

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.63	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Stikk <i>Lokalisering:</i> Ørjebekk - Alvøen Idrettspark Turvei, Hetlevikåsen - Klasatjønn Turvei og Tennebekk Turvei <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Plast <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp, samt spyle igennem rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og billedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av stikk. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	21		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-60
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.64	ZK5.31133A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – LENGDE Lengde per år Type konstruksjon: Kanal (kunstig) Lokalisering: Olsvikparken Driftssesong: Høst, innen 20. oktober og vår innen 20. april Størrelse: 100m Materiale: Naturstein Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: Fjerning og rensk av løv, søppel, stein og annet materiale, samt renhold av kanalutløp. Utføres 2 ganger per år. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og billedokumentasjon. Høstrapport sendes senest 1. november. Vårreport sendes senest 1. mai. Etter utført arbeid, skal kanal være fri for løv, søppel, stein og lignende. Vann skal kunne flyte fritt igjennom.	m	100,00		
03.05.65	ZK5.31199 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – LENGDE Lengde per år Type konstruksjon: Kantstein Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Størrelse: se vedlagt objektliste Materiale: Naturstein og betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerne ugras i fuger og langs kanter Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	m	1972,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-61

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.66	ZK5.31211 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Brukonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Håsteinarparken og Damsgård Hageanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Håsteinerparken: ståldrager med tre, Damsgård Hageanlegg: Trevirke <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne løv <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	27,10		
03.05.68	ZK5.31211 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Brukonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Damsgård Hageanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> 16 m2 <i>Materiale:</i> Betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne løv <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	16,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-62

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.69	ZK5.31212 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Bryggekonstruksjon Lokalisering: Laksevågparken og Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse: se vedlagt objektliste Materiale: Tre Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: Tredekket rengjøres og oljes 1 gang årlig. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	m ²	131,20		
03.05.70	ZK5.31213 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Plattformkonstruksjon Lokalisering: Damsgård Lekeplass Driftssesong: Hele året Størrelse: 25m2 Materiale: Tre (accoya) Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerne tagging Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	m ²	25,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-63

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.71	ZK5.31213 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Plattformkonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Lyreneset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> 33,3 m2 <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne tagging <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	33,30		
03.05.72	ZK5.31218 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Vegg <i>Lokalisering:</i> H.Grahnsvei Lekeplass "Nord" <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> ca. 1,70m høy <i>Materiale:</i> Treverk: støyskjerm <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne tagging <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	26,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.73	ZK5.31232 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Dam (kunstig) Lokalisering: Damsgård Hageanlegg Driftssesong: vår, sommer og høst Størrelse: 80m2 Materiale: Naturlik bunn, mye planter Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerne gamle planterester, løv, kvister, søppel og lignende Vedlikehold: tappes ned og rengjøres for slam årlig før 1. oktober Andre krav: Nei	m ²	80,00		
03.05.75	ZK5.31232 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Dam (kunstig) Lokalisering: Håsteinarparken Driftssesong: vår, sommer og høst Størrelse: 440m2 og 70m2 Materiale: Betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerne gamle planterester, løv, kvister, søppel og lignende Vedlikehold: tappes ned og rengjøres for slam ved slutten av avtaleperioden Andre krav: Nei	m ²	510,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-65

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.05.78	ZK5.31233 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Kanal (kunstig) Lokalisering: Håsteinarparken Driftssesong: vår, sommer og høst Størrelse: ca. 60m lang Materiale: Rullerstien og betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerne gamle planterester, løv, kvister, søppel og lignende Vedlikehold: Fjerne oppslag årlig Andre krav: Nei	m ²	100,00		
03.05.79	ZK5.31499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL Antall per år Type konstruksjon: Gapahuk Lokalisering: Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse: 8m2 Materiale: Tre Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: oljes og vaskes årlig. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-66
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06	Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer				
03.06.1	ZK7.32114101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Brønn dalen - Olsvikskjenet Ballplass, Damsgård Ballplass, Leitet Parqour anlegg og Damsgård Lekeplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Bredde: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengdereglar Endret fra m til m2	m ²	800,00		
03.06.2	ZK7.32114391A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Gatestein Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Leitet Parqour anlegg Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Bredde: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengdereglar Endret fra m til m2	m ²	3,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-67
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.3	ZK7.32114491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Kariholen Friluftsanlegg, Laksevågparken, Leitet Minneplass og Markflaten Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	1080,00		
03.06.4	ZK7.32114591A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Belegningsstein Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Helmersvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	6,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-68
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.5	ZK7.32116101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Damsgårdparken, Kariholen Friluftsanlegg og Nylundsveien Nærmiljøanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	1057,00		
03.06.7	ZK7.32116491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Markflaten Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-69

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.8	ZK7.32131101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegeler Endret fra m til m2	m ²	131,00		
03.06.9	ZK7.32131491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Leitet Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegeler Endret fra m til m2	m ²	2,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-70
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.12	ZK7.32131791A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Tre Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av beleg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Olsvikparken og Lyreneset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> Varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	28,50		
03.06.13	ZK7.322142122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Plass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Dimensjon, L x B:</i> varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	2429,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-71
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.14	ZK7.322162122A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkludert terrengtrapp (rundstokker) i Damsgård Hageanlegg	m ²	3858,00		
03.06.15	ZK7.322212123 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Sti Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Lokalisering: Frydenbøveien Lekeplass og Damsgårdparken Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	148,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 03-72
Kapittel: 03 Laksevåg					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.18	ZK7.32222333 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Turvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 3 – 30 % Overflatejevnhet: Klasse 3 – ± 30 mm Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	21343,00		
03.06.19	ZK7.322312122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Trapp Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Damsgård Hageanlegg Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	240,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-73

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.06.20	ZK7.3311144 FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år Metode: Feiing Areal: Plass Dekke: Natursteinsplater <i>Lokalisering:</i> Laksevågparken <i>Driftssesong:</i> I forkant av Damsgårdsdagene <i>Frekvens:</i> 1 gang pr år <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	978,00		
03.07	Rydding av avfall				
03.07.1	ZK8.61299 RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år Frekvens: Anlegget skal til en hver tid være fritt for avfall (også i helger og helligdager) <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Areal:</i> Hele anlegget, herunder alle typer arealer i anleggene <i>Type avfall:</i> Alt avfall, bortsett fra større elementer som sofaer, hvitevarer etc. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	127929,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.07.2	ZK8.62199A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Hovedsaklig avfallsbeholdere av type Vestre City, noen avvik kan forekomme. Det skal benyttes avfallsposer av resirkulert plast. Type avfall: Varierer, hovedsaklig restavfall Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet.	stk	33		
03.07.3	ZK8.62599A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallscontainer, nedgravd Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Tennebekk Utfartsparkering og Lyreneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Molok Type avfall: Varierer, hovedsaklig restavfall Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 03-75

Kapittel: 03 Laksevåg

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
03.07.4	ZK8.62999A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder for brannfarlig avfall Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Lyreneset Friluftsanlegg, Damsgårdparken og Laksevågparken Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: "Vanlig" bosspann og Stålkasser med gitter Type avfall: hovedsaklig grillrester og engangsgriller Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet.	stk	3		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 03 Laksevåg:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-1
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04	Ytrebygda				
04.01	Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg				
04.01.2	ZJ4.21479A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE – SOMMER Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballplass <i>Lokalisering:</i> Barkadalen Ballplass <i>Kvalitetskrav:</i> Kvalitetsklasse 2 <i>Tilgjengelighet:</i> Tilgjengelig for alle maskiner <i>Andre krav:</i>	m ²	2865,00		
04.01.3	ZJ4.272411A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Mål <i>Lokalisering:</i> Barkadalen Ballplass og Ytre hop ballplass <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Mål til ballspill. Størrelse varierer <i>Kontrollpunkter:</i> Nett, festeanordninger og andre avvik/ skader på utstyr. <i>Dokumentasjonskrav:</i> Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver månedlig <i>Kontrollkrav:</i> Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. <i>Frekvens:</i> Månedlig kontroll og dokumentasjon <i>Andre krav:</i>	stk	4		
04.01.7	ZJ4.215279 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTSTOFFBANE – SOMMER Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballbinge <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Kvalitetskrav:</i> Kvalitetsklasse 2 <i>Tilgjengelighet:</i> Tilgjengelig med bil, ikke større maskiner <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	84,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-2
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02	Skjøtsel av park og grøntanlegg				
04.02.1	ZK2.1121122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste, Ytrebygda <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Løv i parker og anlegg er en del av det estetiske uttrykket på høsten. Sammenhengende løvansamlinger må ikke forekomme med mindre det er ønskelig og avtalt med oppdragsgiver. Løv fjernes minimum månedlig i løfellingsperioden. Løvet kan knuses på stedet, men ikke i slike mengder at neste års grasvekst blir hemmet. Overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også plener med helling inntil 45 grader.	m ²	5561,00		
04.02.3	ZK2.2112 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 – 3 ganger <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Vekstsesong <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4914,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-3
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.4	ZK2.2113 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 – 2 ganger Lokalisering: Sandslimarka Bybanestopp og Tausdalen friluftsanlegg Driftssesong: Vekstsesong Avklipp: avklipp skal fordeles utover arealet Type grasbakke/bruksformål: Bruksbakke Innstilt slåttehøyde: 100mm Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	5681,00		
04.02.18	ZK2.4131111A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Stauderbepantning: Stauder, bunndekkende Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Plantene skjæres tilbake ettersom de mister sin pryddverdi. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Kokstad Bybanestopp Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvansamlinger skal ikke forekomme Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. b) Materialer Behov for suppleringsplanting meldes oppdragsgiver.	m ²	100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-4
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.20	ZK2.511222222 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen Lokalisering: Råstølen Bybanestopp og Langaneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	259,00		
04.02.21	ZK2.521222222A SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Sandslimarka Bybanestopp Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav:	m ²	512,00		
	c) Utførelse Beskjæres slik at buskfeltet holder en organisk form, der uttrykket tilpasses buskens art.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-5

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.22	ZK2.521222222A SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Råstølen Bybanestopp Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Busken skal ha jevn høyde på ca. 50-60cm over bakken.	m ²	60,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-6

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.24	ZK2.71112212A SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Lokalisering: Siljusslått sykehjem Driftssesong: Hele året Vitenskapelig og norsk navn: Se vedlagt objektliste Skjøtselstiltak i rotsonen: fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende.	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-7

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.26	ZK2.7112211A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I gruppe Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Sandslimarka Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Hjertetre <i>Skjøtselstiltak i rotsone:</i> fjerne ugras og rotskudd <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-8

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.27	ZK2.7112211A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I gruppe Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Sandslimarka Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Tilia, Lind <i>Skjøtselstiltak i rotsone:</i> fjerne ugras og rotskudd <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-9

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.28	ZK2.7112211A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I gruppe Treform: Frikronet Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Råstølen Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Hjertere <i>Skjøtselstiltak i rotsone:</i> fjerne ugras og rotskudd <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.29	ZK2.73199111A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Ungtrepleie Type trebeplantning: Enkeltstående Aldersfase: Etableringsfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Kokstad Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> årlig. ungtrebeskjæring og kronerensk 1 gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> kronerensk, Rot- og stammeskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Hjertere og lønn <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 5m <i>Formål:</i> beskjære for sunn krone, samt fjerne tørre og døde greiner <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-11

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.31	ZK2.73199221A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Ungtrepleie Type trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Sandslimarka Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> Årlig. Ungtrepleie 1 gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> nei <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Furu <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 5m i diameter <i>Formål:</i> ungtrepleie <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	25		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-12

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.02.32	ZK2.73131221A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: I gruppe Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Siljusslåttens sykehjem <i>Driftssesong:</i> Årlig. kronerensk 1 gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> nei <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Furu <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 5m i diameter <i>Formål:</i> Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også ettersyn av barduner i trekrone. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	36		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-13
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.03	Skjøtsel av naturområder				
04.03.1	ZK3.14 SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Kratt <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> slått 1 gang pr år, juli-august <i>Skogsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Etablerte trær skal stå <i>Slått:</i> Gras, oppslag, kratt mm skal slås i en bredde av minimum 1,5 m målt horisontalt ut fra vegens ytterkant skulder <i>Kantsone:</i> Skal slås <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Farlige trær, greiner mm skal meldes oppdragsgiver uten unødig opphold <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	13543,00		
04.04	Drift og vedlikehold av lekeplass				
04.04.1	ZK4.1432A LEKEPLASSETTERSYN – ANTAL Antall lekeplasser per år Ettersyn: Rutinemessig visuelt ettersyn Kompetansenivå: Kunnskap om forskrift og standarder på området <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass, Ytre Hop Lekeplass <i>Driftssesong:</i> 1 gang per uke, hele året <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Ettersynsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i>	stk	2		
04.04.2	ZK4.234 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDKASSE – ANTALL Antall per år <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass og Ytre Hope Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Dimensjon sandareal:</i> ca 10m2 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-14

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.04.3	ZK4.226 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Gummiheller Lokalisering: Ytre Hope Lekeplass Driftssesong: Hele året Vedlikeholdsprogram: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Driftsoppgaver: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Andre krav: Nei	m ²	36,00		
04.04.4	ZK4.224 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Plasstøpt gummi Lokalisering: Fanatorget Lekeplass Driftssesong: Hele året Vedlikeholdsprogram: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Driftsoppgaver: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Andre krav: Nei	m ²	324,00		
04.04.5	ZK4.222 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Furubark Lokalisering: Fanatorget Lekeplass Driftssesong: Hele året Vedlikeholdsprogram: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Driftsoppgaver: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Andre krav: Nei	m ²	45,00		
04.04.6	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Fallsingel Lokalisering: Ytre Hope Lekeplass Driftssesong: Hele året Vedlikeholdsprogram: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Driftsoppgaver: Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser Andre krav: Nei	m ²	30,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-15

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.04.7	ZK4.2522 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Karusell <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.04.8	ZK4.2531 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Frittstående sklie <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.04.9	ZK4.2511 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Huske <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.04.10	ZK4.2513 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Fugleredehuske <i>Lokalisering:</i> Ytre Hope Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.04.12	ZK4.2542 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Balanseutstyr <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
04.04.13	ZK4.2552 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Stor lekesentral <i>Lokalisering:</i> Ytre Hope Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.04.14	ZK4.2551 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Liten lekesentral <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.04.15	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Parqour stativ <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-17
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.04.16	ZK4.2562 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Trampoline <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
04.04.17	ZK4.2523 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Vippedyr / -figur <i>Lokalisering:</i> Ytre Hope Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
04.05	Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner				
04.05.1	ZK5.1181 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Gjerde <i>Lokalisering:</i> se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Varierer, se vedlagt objektliste, Ytrebygda <i>Materiale:</i> Netting <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	404,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-18

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.2	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Langaneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca 1-1,1m høyde Materiale: Tre Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Reparasjon, utskifting av planker etter behov. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgaveney. Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side Vedlikehold: Regjøres årlig. Vann må medbringes. Males en gang i kontraktperioden. Andre krav: Nei	m	121,00		
04.05.3	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Petedalen - Petedalsmyra Turvei Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 1m høy Materiale: Smijern Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side Vedlikehold: Årlig renhold. Vann må medbringes. Fjerne rust og male i RAL9005 ved slutten av avtaleperioden. Andre krav: Nei	m	100,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-19

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.4	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 2m lang <i>Materiale:</i> tresete montert på stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	38		
04.05.5	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Kokstad Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca.2m lang <i>Materiale:</i> tresete på naturstein <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-20
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.6	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Petedalen - Petedalsmyra Turvei, Tausdalen friluftsanlegg, Håvardstunvatnet Turvei og Skranestranden Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca.2m lang <i>Materiale:</i> treverk <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	23		
04.05.8	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk <i>Lokalisering:</i> Langaneset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca.2m lang <i>Materiale:</i> Malt treverk og smijern, Ulefos-benker <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. <i>Vedlikehold:</i> Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 ved slutten av avtaleperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-21
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.9	ZK5.1414 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Bord <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass og Siljuslåttan sykehjem <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> tre og stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende bord. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
04.05.10	ZK5.1415 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Benkebord <i>Lokalisering:</i> Skranestranden Turvei, Håvardstunvatnet Turvei og Ytre Hope Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 2-2,3m lang <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes.Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-22

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.14	ZK5.1416 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast grill Lokalisering: Fanatorget Lekeplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 0,8 m i diameter. Høyde: 0,65 m Materiale: stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fortløpende fjerning av tagging og annen smuss. Fjerne avfall, grus og lignende fra grill ved behov Vedlikehold: Tømming av aske ved behov. Tømmes uansett ved slutten av kontraktperioden. Andre krav: Nei	stk	1		
04.05.18	ZK5.1451 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallsbeholder Lokalisering: Skranestranden Turvei, Langaneset Friluftsanlegg, Fanatorget Lekeplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: 150l Materiale: Stål, hovedsaklig Vestre City Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging, klistremerker, plakater og annen smuss. Maling. Sette tilbake på plass flyttede beholdere. Vann må medbringes. Vedlikehold: Årlig vask innvendig og utvendig. Årlig smøring av hengsler. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	10		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-23

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.19	ZK5.1452 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallsbeholder for brannfarlig avfall <i>Lokalisering:</i> Langaneset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> 150l <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging, klistremerker, plakater og annen smuss. Maling. Sette tilbake på plass flyttede beholdere. Vann må medbringes. <i>Vedlikehold:</i> Årlig vask innvendig og utvendig. Årlig smøring av hengsler. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.05.21	ZK5.1499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Strøkkasse <i>Lokalisering:</i> Tausdalen friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Vinter <i>Størrelse på utstyr:</i> 200-250l <i>Materiale:</i> Plast <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Etterfylle med strøsand. Sand er inkludert. Renhold av kasse <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-24

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.23	ZK5.2442 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Drikkefontene Lokalisering: Fanatorget Lekeplass Driftssesong: 1. mai til 1. oktober Størrelse på installasjonen: ca 80cm Materiale: Rustfrit stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Åpne vankrane om våren rundt 1. mai, stenge rundt 1. oktober. Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	1		
04.05.25	ZK5.2444A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Sandfangskum med rist Lokalisering: se vedlagt objektliste Driftssesong: Høst, innen 20. oktober Størrelse på installasjonen: varierer Materiale: Hovedsaklig jern og betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ikke relevant Vedlikehold: Tømming av kum. Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved innløp fjernes. Spyling/rengjøring av rør. Utføres 1 gang pr. år. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Før tømming skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av rist. Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftlig- og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. I tillegg skal sandfang markeres med spray i årets farge for kontroll. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver.	stk	11		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-25

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.29	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Bekkeinntak <i>Lokalisering:</i> Barkadalen Ballplass, Søråshøgda-Nordås Turvei, Barkadalen Turvei og Petedalen - Petedalsmyra Turvei <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp, samt spyle igennom rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og billedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av bekkeinntak. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-26
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.30	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Stikk <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> Stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp, samt spyle igennem rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og billedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av stikk. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	36		
04.05.32	ZK5.31412 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL Antall per år Type konstruksjon: Bryggekonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Skranestranden Turvei, Langeset Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> Skranestranden: 32m2, Langeset: ca15m2 <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres og oljes årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-27

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.05.33	ZK5.31499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL Antall per år Type konstruksjon: Støyskjerm med lite tak og benk <i>Lokalisering:</i> Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> ca. 2m høy <i>Materiale:</i> Tre og stål <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
04.06	Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer				
04.06.1	ZK7.32114101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Kokstad Bybanestopp og Fanatorget Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> nei <i>Bredde:</i> varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengdereglar Endret fra m til m2	m ²	1183,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-28
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.06.2	ZK7.32114591A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Lengde per år Areal: Plass Dekke: Belegningsstein Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Siljusslåttan sykehjem Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	48,00		
04.06.3	ZK7.32116101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Fanatorget Lekeplass, Langaneset Friluftsanlegg, Siljusslåttan sykehjem og Søråshøgda-Nordås Turvei Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	3757,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-29
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.06.5	ZK7.32121101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Sti Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Dortledhaugen Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> nei <i>Bredde:</i> varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	263,00		
04.06.9	ZK7.32121491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Sti Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke <i>Lokalisering:</i> Sandslimarka Bybanestopp <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> nei <i>Bredde:</i> varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	235,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-30
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.06.10	ZK7.32131102A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5 % av bredde <i>Lokalisering:</i> Petedalen - Petedalsmyra Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> ca. 1m <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i>	m ²	25,00		
04.06.14	ZK7.32131722A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Tre Ugrastoleranse i fuger: Klasse 2 – 25 % Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5 % av bredde <i>Lokalisering:</i> Feråsen-Saksarinden turvei og Fanatorget <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Rengjøres og oljes årlig <i>Bredde:</i> ca.1m <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i>	m ²	44,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 04-31
Kapittel: 04 Ytrebygda					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.06.15	ZK7.322142122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Plass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Fanatorget Lekeplass og Råstølen Bybanestopp Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Rengjøres og oljes årlig Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	422,00		
04.06.17	ZK7.322212122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Sti Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Fanatorget Lekeplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Rengjøres og oljes årlig Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	7,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.06.19	ZK7.322222333 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Turvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 3 – 30 % Overflatejevnhhet: Klasse 3 – ± 30 mm Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	11593,00		
04.07	Rydding av avfall				
04.07.1	ZK8.61299 RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Areal: Hele anlegget, herunder alle typer arealer i anleggene Type avfall: Alt avfall, bortsett fra større elementer som sofaer, hvitevarer etc. Andre krav: Nei	m ²	72504,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 04-33

Kapittel: 04 Ytrebygda

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.07.2	ZK8.62199A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Skranestranden Turvei, Fanatorget Lekeplass, Langaneset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Hovedsaklig avfallsbeholdere av type Vestre City, noen avvik kan forekomme. Det skal benyttes avfallsposer av resirkulert plast. Type avfall: Hovedsakelig restavfall Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 04 Ytrebygda:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
04.07.3	ZK8.62299A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder for brannfarlig avfall Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Langeset Friluftsanlegg Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Metall Type avfall: Hovedsakelig grillrester og engangsgriller Mengde avfall: Varierer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet. Eventuelt overflatesøppel skal fjernes ved hver tømming og i forbindelse med ordinært overflaterenhold.	stk	1		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 04 Ytrebygda:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-1

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05	Fana				
05.01	Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg				
05.01.1	ZJ4.21479A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE – SOMMER Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Ballplass <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Kvalitetskrav:</i> kvalitetsklasse 2 <i>Tilgjengelighet:</i> tilgjengelig med bil <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer utbedring av skader. Inkluderer også slådding og ugrasbeksjempelse. Inkluderer ikke tilføring av ny grus. Behov for ny grus meldes oppdragsgiver.	m ²	8767,00		
05.01.2	ZJ4.215273 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KUNSTSTOFFBANE – SOMMER Areal (pris per år) Type idrett/anlegg: Basketball <i>Lokalisering:</i> Skjoldstølen Lekeplass <i>Kvalitetskrav:</i> Skader skal utbedres <i>Tilgjengelighet:</i> tilgjengelig med større maskiner <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	828,00		
05.01.4	ZJ4.272411A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Mål <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Mål til ballspill. Størrelse varierer <i>Kontrollpunkter:</i> Nett, festeanordninger og andre avvik/skader på utstyr. <i>Dokumentasjonskrav:</i> Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver fortløpende <i>Kontrollkrav:</i> Utstyr skal være i funksjonell og sikkerhetsmessig stand. <i>Frekvens:</i> Månedlig kontroll og dokumentasjon <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten inkluderer mindre reparasjoner av netting c) Utførelse Ødelagt utstyr skal sikres eller fjernes.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-2
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.01.5	ZJ4.272499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Basketballstativ komplett Lokalisering: Nordheim Ballplass, Hjorteveien Ballplass og Øvsttunheimen Ballplass Utstyrsspesifikasjon: Basketballplate inkludert stolpe og kurv Kontrollpunkter: Nett, basketballplate, stolpe, festeanordninger, og andre avvik/skader på utstyr Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon på utført kontroll av kontrollpunkter og objektets tilstand og eventuelle utbedringer sendes oppdragsgiver fortløpende Kontrollkrav: Utstyr skal være i sikkerhetsmessig stand. Frekvens: Månedlig kontroll og dokumentasjon Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer mindre reparasjoner av nett	stk	3		
05.02	Skjøtsel av park og grøntanlegg				
05.02.1	ZK2.1111111A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 – 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Skal framstå ugrasfri Lokalisering: Troidhaugen Driftssesong: Hele året Bruksformål: Parkplen Løvhåndtering: Løv i parker og anlegg er en del av det estetiske uttrykket på høsten. Sammenhengende løvansamlinger må ikke forekomme med mindre det er ønskelig og avtalt med oppdragsgiver. Løv fjernes minimum månedlig i løfellingsperioden. Løvet kan knuses på stedet, men ikke i slike mengder at neste års grasvekst blir hemmet. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Bregner skal ikke fjernes.	m ²	1294,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-3

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.2	ZK2.1121122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 – Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 – Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Løv i parker og anlegg er en del av det estetiske uttrykket på høsten. Sammenhengende løvansamlinger må ikke forekomme med mindre det er ønskelig og avtalt med oppdragsgiver. Løv fjernes minimum månedlig i løfellingsperioden. Løvet kan knuses på stedet, men ikke i slike mengder at neste års grasvekst blir hemmet. Overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også plener med helling inntil 45 grader.	m ²	35963,00		
05.02.3	ZK2.2111A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 1 – Gras og urter skal være 100 - 250 mm, slått skal iverksettes tidlig i sesongen selv om maksimal høyde ikke er oppnådd. <i>Lokalisering:</i> Troidhaugen <i>Driftssesong:</i> Vekstsesong <i>Avklipp:</i> Skal fjernes <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke og tak på museum <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer følgende bestemmelse: Bregner skal ikke slås.	m ²	692,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-4
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.4	ZK2.2112 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 – 3 ganger <i>Lokalisering:</i> Troidhaugen parkeringsplass, Skjold Ballplass, Skjoldstølen lekeplass (Friluftsanlegg) og Odinsvei lekeplass <i>Driftssesong:</i> Vekstsesong <i>Avklipp:</i> Skal fjernes <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Bruksbakke <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	5219,00		
05.02.7	ZK2.2113 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 – 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Langtgrasareal <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-120mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	3263,00		
05.02.8	ZK2.2113A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 3 – 2 ganger <i>Lokalisering:</i> Storetveitmarken <i>Driftssesong:</i> Juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Beitepussing av forhøstet areal <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-120mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av rester etter forhøsting. Eksempelvis står det igjen striper av lyssiv.	m ²	52156,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-5

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.11	ZK2.2114 SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 4 – 1 gang <i>Lokalisering:</i> Storetveit Friluftsanlegg og Lerkerinden Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Juni-august <i>Avklipp:</i> avklipp skal fordeles utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Langtgrasareal <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 60-120mm <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	3820,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-6

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.12	ZK2.3211131111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantebeholder – fastmontert Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Nesttun Torg og Østre Nesttunveg Driftssesong: april-juni Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: større urner Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer renhold og evt. reoperasjon av beholdere. c) Utførelse Oppdragstaker mottar og konkluderer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunktet skal avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal beholder ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i et driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	stk	19		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-7

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.13	ZK2.3211331111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantebeholder – fastmontert Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Nesttun Torg og Østre Nesttunveg Driftssesong: juli-oktober Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: større urner Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer renhold og evt. reoperasjon av beholdere. c) Utførelse Oppdragstaker mottar og konkluderer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunktet skal avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal beholder ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i et driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	stk	19		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-8

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.14	ZK2.3211431111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Høstflor Planteareal: Plantebeholder – fastmontert Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Nesttun Torg og Østre Nesttunveg Driftssesong: høst Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: større urner Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer renhold og evt. reoperasjon av beholdere. c) Utførelse Oppdragstaker mottar og konkluderer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunktet skal avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal beholder ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i et driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	stk	19		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-9
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.15	ZK2.3221111141A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Nordahl Griegs Minneplass, Rieber Mohn Minneplass, Troidhaugen og Wollert Konow Minneplass Driftssesong: April-juni Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: varierer Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	m ²	21,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-10

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.16	ZK2.3221311111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Nordahl Griegs Minneplass og Troidhaugen Driftssesong: juli-oktober Planteplan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: varierer Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	m ²	19,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-11
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.17	ZK2.3222411111A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTINGSPLANTER – AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og høstflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Troidhaugen Driftssesong: juni-oktober Plantepan: Vil kunne variere. Spesifisert planteliste vil fremlegges på driftsmøte Utforming av planteareal: rundt bed og langs husvegg Gjennomsnittlig antall planter per m2: I henhold til antall leverte planter (dette kan variere) Vanntilgang: Må medbringes Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: c) Utførelse Leverandøren mottar og kontrollerer leveransen og skal gi beskjed umiddelbart dersom det er feil/mangler ved denne. Plantetidspunkt avtales i driftsmøte. I vekstsesongen skal døde eller skadde planter skiftes ut uten unødig opphold, visne blomster skal fortløpende renses bort. Ved vekstsesongens slutt skal bedet ryddes for planter og planterester. Tidspunkt for dette avtales i driftsmøte. Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme. Løv skal ikke bli liggende.	m ²	18,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.18	ZK2.411111A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Stauderbeplantning: Staudefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Plantene skjæres tilbake ettersom de mister sin pryddverdi. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: Troidhaugen Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer ikke innkjøp av planter. b) Materialer Behov for suppleringsplanting meldes oppdragsgiver. c) Utførelse Eventuelle tiltak mot skadedyr og sykdommer skal avtales. d) Toleranser Overflatesøppel skal ikke forekomme.	m ²	40,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Fana:

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.19	ZK2.51122222 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen Lokalisering: Troidhaugen parkeringsplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	620,00		
05.02.20	ZK2.521112222 SKJØTSEL AV FORMET BUSK – LENGDE Lengde per år Formet buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: Wollert Konow Minneplass, Troidhaugen parkeringsplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m	117,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-14
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.21	ZK2.521221111A SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 1 – 3 ganger i året (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Troidhaugen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Beskjæres slik at buskfeltet holder en organisk form, der uttrykket tilpasses buskens art.	m ²	232,00		
05.02.22	ZK2.521222222A SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Nesttun Torg og Nordahl Griegs Minneplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løvet kan knuses og brukes som naturlig jordforbedring i anlegget, men skal ikke hemme plantenes vekst. Overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Beskjæres slik at buskfeltet holder en organisk form, der uttrykket tilpasses buskens art.	m ²	153,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-15

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.24	ZK2.73121531A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Fjerning av vanskudd Type trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Storetveitmarken Driftssesong: Årlig Annen beskjæring: Fjerne rot- og stammeskudd Vitenskapelig og norsk navn: Lind Stamme: Enstammet Dimensjon krone: ca. 10m i diameter Formål: Fjerne rot- og stammeskudd Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	18		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.25	ZK2.73131321A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: I lund Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Nesttun Torg <i>Driftssesong:</i> Årlig. kronerensk 1 gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerne stammeskudd og rotskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Prunus virginiana, Prydkisebær <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 7m i diameter <i>Formål:</i> Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-17

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.26	ZK2.73131321A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: I lund Aldersfase: Vekstfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Nesttun Torg <i>Driftssesong:</i> Årlig. kronerensk 1 gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerne stammeskudd og rotskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Acer, lønn <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 15m i diameter <i>Formål:</i> Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengdereglene Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-18

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.27	ZK2.73131531A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Troidhaugen parkeringsplass <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden, avtales med oppdragsgiver <i>Annen beskjæring:</i> Fjerne stammeskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Fagus, bøk <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 15m i diameter <i>Formål:</i> Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsone, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Inkluderer også vurdering og eventuelle behov for bardunering. Evt. sikringsmatriell som monteres bekostes av oppdragsgiver. Ytelsen inkluderer logging over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. d) Toleranser Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	22		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.28	ZK2.73131531A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking Type trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet Lokalisering: Østre Nesttunveg Driftssesong: Årlig Annen beskjæring: Fjerne rot- og stammeskudd Vitenskapelig og norsk navn: Hjertetre Stamme: Enstammet Dimensjon krone: ca. 5m i diameter Formål: Komplette gjennomgang av krona for å stimulere et sunt og stabilt tre Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	5		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.29	ZK2.73132531A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE Antall trær per år Vedlikeholdsbeskjæring: Kronereduksjon Type trebeplantning: I rekke Aldersfase: Klimaksfase Treform: Frikronet <i>Lokalisering:</i> Østre Nesttunveg <i>Driftssesong:</i> Årlig. Kronereduksjon 1 gang i kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerne rot- og stammeskudd <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Søyleeik <i>Stamme:</i> Enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca. 3m i diameter <i>Formål:</i> Holde søyleform <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	16		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-21

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.02.30	ZK2.732423A KNUTEKOLLING Antall trær per år Trebeplantning: I allé Aldersfase: Vekstfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Lerkerinden Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> 1 gang i løpet av kontraktperioden <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd årlig <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Tilia, Lind <i>Stamme:</i> enstammet <i>Dimensjon krone:</i> ca 10m i diameter <i>Formål:</i> Knutekolling <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også fjerning av ugras i rotsonen, to ganger i vekstsesongen: en gang i juni og en gang i slutten av august. Ytelsen inkluderer loggføring over tiltak i henhold til oppdragsgivers mal for trerapport, se vedlegg 10. Det skal utføres en enkel tilstandsvurdering av trærne ved hvert utført tiltak. Dette føres på samme trerapport. Oversikt over nærmere tidspunkt for beskjæring fremkommer i vedlegg 9. Arbeidet skal utføres av personell med ETWsertifisering eller tilsvarende. c) Utførelse Fjerning av stammeskudd skal gjøres 2 ganger i påfølgende vekstsesong etter hovedbeskjæring. Første gang skal skje innen 30 juni, andre gang skal skje innen 15 september. For årene utenom hovedbeskjæring skal stammeskudd tas 1 gang innen 31 juli. x) Mengderegler Endret fra antall trær per gang, til antall trær per år.	stk	20		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-22
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.03	Skjøtsel av naturområder				
05.03.1	ZK3.14 SKJØTSEL AV SKOG Areal per år Skogskategori: Kratt <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året, slått 1 gang pr år <i>Skogsbilde:</i> ikke relevant <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Etablerte trær skal stå <i>Slått:</i> Gras, oppslag, kratt mm skal slås i en bredde av minimum 1,5 m målt horisontalt ut fra vegens ytterkant skulder <i>Kantsone:</i> skal slås <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Farlige trær, greiner mm skal meldes oppdragsgiver uten unødig opphold <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	34581,00		
05.04	Drift og vedlikehold av lekeplass				
05.04.1	ZK4.1432A LEKEPLASSETTERSYN - ANTALL Antall lekeplasser per år Ettersyn: Rutinemessig visuelt ettersyn Kompetansenivå: Kunnskap om forskrift og standarder på området <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året, 1 gang pr. uke <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Se vedlagt objektliste <i>Ettersynsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i>	stk	11		
	c) Utførelse Rapport skal inneholde bildedokumentasjon av avvik, og ellers utarbeides i henhold til Bymiljøetatens standard skjema. Rapporten leveres innen mandag påfølgende uke kl 15:00.				
05.04.2	ZK4.221 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Fallunderlagssand <i>Lokalisering:</i> Skjold lekeplass og Stemmelia Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	70,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.04.3	ZK4.222 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Furubark <i>Lokalisering:</i> Skjoldstølen Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	100,00		
05.04.4	ZK4.224 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Plasstøpt gummi <i>Lokalisering:</i> Skjoldstølen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
05.04.5	ZK4.225 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Gummibark <i>Lokalisering:</i> Dådyrveien lekeplass, Hop lekeplass, Nordheim lekeplass og Odinsvei lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	311,00		
05.04.6	ZK4.226 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Gummiheller <i>Lokalisering:</i> Øvstunheimen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	63,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.04.7	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Kork <i>Lokalisering:</i> Øvstunheimen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	28,00		
05.04.8	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Fallsingel <i>Lokalisering:</i> Nordheim lekeplass, Kaland Stasjon lekeplass og Hareveien Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	284,00		
05.04.9	ZK4.234 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDKASSE – ANTALL Antall per år <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Dimensjon sandareal:</i> Se vedlagt objektliste <i>Andre krav:</i> Nei	stk	9		
05.04.10	ZK4.2511 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Huske <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.04.11	ZK4.2513 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Fugleredehuske <i>Lokalisering:</i> Hareveien Lekeplass og Kaland Stasjon lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
05.04.12	ZK4.2522 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Karusell <i>Lokalisering:</i> Nordheim lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
05.04.13	ZK4.2523 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Vippedyr / figur <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
05.04.14	ZK4.2531 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Frittstående sklie <i>Lokalisering:</i> Skjold lekeplass, Hareveien Lekeplass og Odinsvei lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.04.15	ZK4.2542 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Balanseutstyr <i>Lokalisering:</i> Øvstunheimen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
05.04.16	ZK4.2551 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Liten lekesentral <i>Lokalisering:</i> Hop lekeplass, Hareveien Lekeplass, Kaland Stasjon lekeplass og Nordheim lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
05.04.17	ZK4.2552 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Stor lekesentral <i>Lokalisering:</i> Dådyrveien lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
05.04.18	ZK4.2553 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Lekehus <i>Lokalisering:</i> Kaland Stasjon lekeplass, Hareveien Lekeplass og Skjoldstølen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.04.19	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Klatretelt <i>Lokalisering:</i> Odinsvei Lekeplass og Skjold lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
05.04.20	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Båt <i>Lokalisering:</i> Øvsttunheimen Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
05.04.22	ZK4.2599 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV LEKEPLASSUTSTYR Antall per år Lekeplassutstyr: Sandkassebord <i>Lokalisering:</i> Hareveien Lekeplass, Stemmelia Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Se Se Ettersyns- og driftsprogram for Lekeplasser <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-28

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05	Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner				
05.05.1	ZK5.1181 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Varierer <i>Materiale:</i> netting <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	1064,00		
05.05.2	ZK5.1181 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Gjerde <i>Lokalisering:</i> Troidhaugen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 1m høy <i>Materiale:</i> Einer <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Mindre reparasjoner. Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	125,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.3	ZK5.1181 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Gjerde Lokalisering: Troidhaugen parkeringsplass og Wollert Konow Minneplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: se vedlagt objektliste Materiale: Stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	m	97,00		
05.05.4	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk Lokalisering: Rieber Mohn Minneplass og Storetveitmarken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: varierer Materiale: smijern Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side Vedlikehold: Årlig renhold. Vann må medbringes. Fjerne rust og male i RAL9005 ved slutten av avtaleperioden. Andre krav: Nei	m	18,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.5	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk <i>Lokalisering:</i> Apeltunvegen Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 1m høy <i>Materiale:</i> tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Reparasjon, utskifting av planker etter behov. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgaveney. Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes ved slutten av avtaleperioden <i>Andre krav:</i> Nei	m	11,00		
05.05.6	ZK5.1182 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – LENGDE Lengde per år Type utstyr: Rekkverk <i>Lokalisering:</i> Apeltunvegen Turvei og Sandalsvegen - Sanddalskollen Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 1m høy <i>Materiale:</i> netting <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ved behov fjerne ugras og oppslag langs gjerdet ca. 30cm ut fra hver side. Reparasjon av hull. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	103,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-31

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.7	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Storetveitmarken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: Granitt Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Andre krav: Nei	stk	2		
05.05.8	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Østre Nesttunveg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: Tresete på betong Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og annen smuss. Vedlikehold: Rengjøres og oljes årlig Andre krav: Nei	stk	17		
05.05.9	ZK5.1411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Fast benk Lokalisering: Nesttun Torg Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: Tresete på stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og annen smuss. Vedlikehold: Rengjøres og oljes årlig Andre krav: Nei	stk	15		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-32

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.10	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Troidhaugen Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: Malt treverk og smijern: ulefos parkbenk Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. Vedlikehold: Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 ved slutten av avtaleperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.12	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Troidhaugen, Rieber Mohn Minneplass, Storetveitmarken Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca 2m lang Materiale: Ulefos: malt treverk og smijern Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk skal som minimum være trykkimprignert. trebordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vask ved behov, fjerning av tagging, Maling i farge RAL 6005 "Bergen grønn". Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. Vann må medbringes. Vedlikehold: Årlig rengjøring. Treverk males i RAL 6005 "Bergen grønn", og smijern males i RAL 9005 ved slutten av avtaleperioden. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre vedlikeholdet. Vann må medbringes. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	33		
05.05.13	ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Løs benk Lokalisering: Odinsvei lekeplass Driftssesong: Hele året Størrelse på utstyr: ca. 2m lang Materiale: tresete på stål Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk er valgfri, men bordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. Vedlikehold: Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også å flytte benk tilbake på plass	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.15	ZK5.1415 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Benkebord <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og smuss. Utskifting av trebord som følge av slitasje, råte eller herværk. materiell skal være inkludert. type treverk er valgfri, men bordene må tilpasses slik at det passer inn i eksisterende benk. <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. Oljes en gang i kontraktsperioden. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	18		
05.05.17	ZK5.1451 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallsbeholder <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> 150l og 180l <i>Materiale:</i> Vestre City <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og annen smuss. Maling. Sette tilbake på plass flyttede beholdere. <i>Vedlikehold:</i> Årlig vask innvendig og utvendig. Vann må medbringes. Årlig smøring av hengsler. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	27		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.18	ZK5.1455 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år Type utstyr: Avfallscontainer, nedgravd <i>Lokalisering:</i> Hordnesskogen turveg, Smøråsfjellet utfartsparkering, Helgesæter-Øvre Sædalsvegen- Nattlandsrinden-Ramsdalen-Kronhaugen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> 3-5m3 <i>Materiale:</i> Molok <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> fjerning av tagging og annen smuss <i>Vedlikehold:</i> Rengjøring utvendig 1 gang i året. Vann må medbringes. Smøring av hengsler 1 gang i året <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
05.05.19	ZK5.1461 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Skilt <i>Lokalisering:</i> Myrdalsvannet Utfartsparkering, Smøråsfjellet utfartsparkering og Skjoldstølen Friluftsanlegg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> Metall <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Rengjøring ved behov. Vann må medbringes. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	8		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.20	ZK5.1494 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Kjøreport <i>Lokalisering:</i> Odinsvei lekeplass, Hareveien Lekeplass, Stemmelia Lekeplass og Kaland Stasjon lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> Metall <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Reparasjon av hull i netting. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	4		
05.05.21	ZK5.1495 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Gangport <i>Lokalisering:</i> Hareveien Lekeplass, Odinsvei lekeplass, Stemmelia Lekeplass <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> varierer <i>Materiale:</i> Metall <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Reparasjon av hull i netting. Inkluderer nødvendig materiell for å utføre driftsoppgavene. <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	3		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.22	ZK5.1496 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Veibom <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> ca. 3-3,5m lang <i>Materiale:</i> metall <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging <i>Vedlikehold:</i> Smøring av hengsler og hengelås årlig <i>Andre krav:</i> Nei	stk	7		
05.05.23	ZK5.1499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år Type utstyr: Sukkerbiter/sperringer <i>Lokalisering:</i> Nesttun Torg <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> - <i>Materiale:</i> Granitt <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal oppdragsgiver varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av tagging og annen smuss. korrigeres fortløpende og skal stå rett plassert for å hindre bilkjøring <i>Vedlikehold:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.25	ZK5.2146A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – LENGDE Lengde per år Type installasjon: Åpen dreneringsrenne Lokalisering: Fana Amfi Driftssesong: Høst, innen 20. oktober Størrelse på installasjonen: ca. 40cm bred Materiale: granittrostein Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved inn- og utløp fjernes. Skal skje fortløpende. Vedlikehold: Spyling/rengjøring av rør årlig om høsten, innen 20. oktober. Rapport sendes senest 1. november Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Med "dreneringsrenne" menes her også overvannsgrøfter. Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skriftlig og billedokumentasjon. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. d) Toleranser Etter utført arbeid, skal dreneringsrennen være fri for løv, søppel, stein og lignende. Vann skal kunne flyte fritt igjennom.	m	7,00		
05.05.26	ZK5.2441 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Fontene Lokalisering: Nesttun Torg Driftssesong: 1. oktober til 15. april Størrelse på installasjonen: ca. 5m² Materiale: granitt Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Renhold av basseng, rister og avløp Vedlikehold: Ikke relevant Andre krav: Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.28	ZK5.2444A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Sandfangskum med rist <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> varierer <i>Materiale:</i> hovedsakelig jern og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved inn- og utløp fjernes. Skal skje fortløpende. <i>Vedlikehold:</i> Spyling/rengjøring av rør. Utføres årlig om høsten, innen 20. oktober. Rapport sendes senest 20. oktober. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig- og bildedokumentasjon. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. d) Toleranser Etter utført arbeid, skal dreneringen være fri for løv, søppel, stein og lignende. Vann skal kunne flyte fritt igjennom.	stk	16		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-40

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.30	ZK5.2446A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL Antall per år Typeinstallasjon: Åpen dreneringsrenne <i>Lokalisering:</i> Søråsdalen - Apeltun turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på installasjonen:</i> ca. 2m lang <i>Materiale:</i> jern <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved inn- og utløp fjernes. Skal skje fortløpende. <i>Vedlikehold:</i> Spyling/rengjøring av rør. Utføres 1 gang pr. år på høsten, innen 20. oktober. Rapport sendes senest 20. oktober. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig vedlikehold. Rapport skal inneholde skriftelig og bildedokumentasjon. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. d) Toleranser Etter utført arbeid, skal dreneringsrennen være fri for løv, søppel, stein og lignende. Vann skal kunne flyte fritt gjennom.	stk	2		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-41

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.32	ZK5.2447A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL Antall per år Typeinstallasjon: Drensrenne med rist <i>Lokalisering:</i> Fana amfi <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på installasjonen:</i> ca. 2m lang <i>Materiale:</i> jern <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Renske og fjerne løv, slam, stein, søppel o.l. Uønsket vegetasjon ved inn- og utløp fjernes. Skal skje fortløpende. <i>Vedlikehold:</i> Spyling/rengjøring av rør. Utføres 1 gang pr. år på høsten, innen 20. oktober. Rapport sendes senest 20. oktober. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig vedlikehold. Rapport skal inneholde skiftelig og billedokumentasjon. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. d) Toleranser Etter utført arbeid, skal drensenrennen være fri for løv, søppel, stein og lignende. Vann skal kunne flyte fritt gjennom.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-42

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.33	ZK5.2461 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Snøsmelteanlegg Lokalisering: Nesttun Torg Driftssesong: Vinter Størrelse på installasjonen: - Materiale: - Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Ved frost skal anlegget sjekkes og forsikres om at det fungerer. Rapport sendes oppdragsgiver. Vedlikehold: ikke relevant Andre krav: Nei	stk	2		
05.05.37	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Sperring med skiltplan Lokalisering: Fanafjellet utfartsparkering Driftssesong: 27.04 til 18.05, årlig Størrelse på installasjonen: ikke relevant Materiale: ikke relevant Ettersyn: Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. Driftsoppgaver: Sperring av området med skiltplan kl. 22:00 til 07:00. Tiltak for å hindre bruk i forbindelse med russefeiring Vedlikehold: ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Inkluderer også utarbeidelse av skiltplan. Skiltplan må godkjennes.	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.38	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL Antall per år Type installasjon: Stikk <i>Lokalisering:</i> Se vedlagt objektliste <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> varierer <i>Materiale:</i> plast <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp, samt spyle igennom rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av stikk. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	78		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.39	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL Antall per år Typeinstallasjon: Bekkeinntak <i>Lokalisering:</i> Rådalen Overvannsepareringsanlegg, Helgesæter-Øvre Sædalsvegen-Nattlandsrinden-Ramsdalen-Kronhaugen, og Storetveitmarken <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Varierer <i>Materiale:</i> hovedsaklig betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale ved inn- og utløp, samt spyle igennem rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Før tømning skal grøft/rennestein renskes i en avstand på 2m på hver side av stikk. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. Hvilke reparasjoner og hva som bør utskiftes skal fremkomme tydelig.	stk	26		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-45

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.40	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL Antall per år Typeinstallasjon: Guardrail <i>Lokalisering:</i> Myrdalsvatnet, Riple turvei <i>Driftssesong:</i> Høst, innen 20. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> ca. 2m lang <i>Materiale:</i> Betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Renske og fjerne løv, kvist, stein, søppel og annet materiale, samt spyle igjennom rør. Utføres 1 gang pr. år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer rapportering ved ferdig arbeid. Rapport skal inneholde skiftelig og bildedokumentasjon. Rapport sendes senest 1. november. Behov for reparasjoner og utskifting skal meldes oppdragsgiver. d) Toleranser Etter utført arbeid, skal bekkeinntaket være fritt for løv, søppel og lignende. Rør skal være gjennomspylet og rent. Vann skal kunne flyte fritt igjennom, uten hinder ved inn- og utløp.	stk	15		
05.05.41	ZK5.31199 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – LENGDE Lengde per år Type konstruksjon: Kantstein <i>Lokalisering:</i> Storetveitmarken og Troidhaugen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> vanlig kantstein <i>Materiale:</i> naturstein og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne ugras i fuger og langs kanter <i>Vedlikehold:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	197,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.42	ZK5.31233 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Kanal (kunstig) <i>Lokalisering:</i> Rådalen Overvannsepareringsanlegg <i>Driftssesong:</i> Vår og høst <i>Størrelse:</i> ca. 1m bred <i>Materiale:</i> betong <i>Ettersyn:</i> Behov for tiltak meldes oppdragsgiver. Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevabt <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	6077,00		
05.05.43	ZK5.31299 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – AREAL Areal per år Type konstruksjon: Brønn (kunstig) <i>Lokalisering:</i> Storetveitmarken <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> ca 10m2 <i>Materiale:</i> Naturstein og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne søppel, løv og andre uønskede elementer fra basseng og tilhørende renne <i>Vedlikehold:</i> Nedtapping og rengjøre for slam ved slutten av avtaleperioden <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	10,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.05.44	ZK5.31411 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL Antall per år Type konstruksjon: Brukonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Trolldhaugen, Storetveitmarken, Slåtthaug - Apeltunvegen Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse:</i> varierer <i>Materiale:</i> tre og betong <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerne løv <i>Vedlikehold:</i> Rengjøres årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5		
05.05.45	ZK5.31412 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL Antall per år Type konstruksjon: Bryggekonstruksjon <i>Lokalisering:</i> Trolldhaugen <i>Driftssesong:</i> Vår <i>Størrelse:</i> 100m2 <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Avvik skal meldes oppdragsgiver. Ved fare for liv og/eller helse skal byggherre varsles umiddelbart og nødvendige tiltak iverksettes uten unødig opphold. Med nødvendig tiltak menes her avsperring, midlertidig reparasjon og lignende. <i>Driftsoppgaver:</i> Ikke relevant <i>Vedlikehold:</i> Tredekket rengjøres og oljes 1 gang årlig. Vann må medbringes. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-48

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.06	Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer				
05.06.1	ZK7.32114101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Øvsttunheimen Ballplass Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: ca. 7m Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	350,00		
05.06.2	ZK7.32114491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 - Godtas ikke Lokalisering: se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Ikke relevant Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	1143,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-49
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.06.3	ZK7.32114491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Plass Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Østre Nesttunveg Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter Andre driftstiltak: Ikke relevant Bredde: ca 7m Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	3667,00		
05.06.4	ZK7.32116101A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Uspesifisert Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Sandalsvegen - Sanddalskollen Turvei, Slåtthaug - Apeltunvegen Turvei, Stemmelia Lekeplass og Troidhaugen Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Bredde: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegler Endret fra m til m2	m ²	875,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-50

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.06.5	ZK7.32121132A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Sti Dekke: Asfalt eller betong Ugrastoleranse i fuger: Klasse 3 – Ingen krav Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5 % av bredde <i>Lokalisering:</i> Apeltunvegen Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv skal ikke forekomme. Løv må fjernes fortløpende. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> nei <i>Bredde:</i> varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengdereglar Endret fra m til m2	m ²	20,00		
05.06.6	ZK7.32121722A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Sti Dekke: Tre Ugrastoleranse i fuger: Klasse 2 – 25 % Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5 % av bredde <i>Lokalisering:</i> Apeltunvegen Turvei <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv skal ikke forekomme. Løv må fjernes fortløpende. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. <i>Andre driftstiltak:</i> Nei <i>Bredde:</i> varierer <i>Miljøkrav:</i> I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> x) Mengdereglar Endret fra m til m2	m ²	9,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-51

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.06.7	ZK7.32131491A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG Areal per år Areal: Trapp Dekke: Natursteinsplater Ugrastoleranse i fuger: Ugras i fuger/sprekker godtas ikke Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke Lokalisering: Fana Amfi Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke forekomme. Løv må fjernes fortløpende. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Bredde: ca. 1m Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: x) Mengderegeler Endret fra m til m2	m ²	307,00		
05.06.8	ZK7.322112122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER Areal per år Areal: Kjørevei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Troidhaugen Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke føre til glatt underlag. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: Nei Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	523,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 05-52
Kapittel: 05 Fana					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.06.9	ZK7.322142122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Plass Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv fjernes fra arealet i sin helhet, gjelder også langs kanter og tilstøtende terreng og objekter. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	4494,00		
05.06.11	ZK7.322162122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke føre til glatt underlag. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	5464,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.06.12	ZK7.322212122 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Sti Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 1 – Godtas ikke Overflatejevnhet: Klasse 2 – ± 20 mm Kanter: Klasse 2 – Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke forekomme. Løv må fjernes fortløpende. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	490,00		
05.06.13	ZK7.32222333 SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE Areal per år Areal: Turvei Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 3 – 30 % Overflatejevnhet: Klasse 3 – ± 30 mm Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Lokalisering: Øvre Sædalsveien - Renen Friluftsområde, Ulsmåg Turvei og Bergendal Gård Turvei Driftssesong: Hele året Løvhåndtering: Løv skal ikke føre til glatt underlag. Løv kan deponeres i terreng forutsatt at dette er rimelig spredd og ikke til ulempe for annen vegetasjon. Eventuelt overskuddsløv skal kjøres bort. Andre driftstiltak: nei Dimensjon, L x B: Varierer Miljøkrav: I henhold til vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 Andre krav: Nei	m ²	3097,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-54

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.07	Rydding av avfall				
05.07.2	ZK8.61299A RYDDING AV AVFALL - AREAL Areal per år Frekvens: Anlegget skal til en hver tid være fritt for avfall (også i helger og helligdager) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Areal: Hele anlegget, herunder alle typer arealer i anleggene Type avfall: Alt avfall, bortsett fra større elementer som sofaer, hvitevarer etc. Andre krav: c) Utførelse Østre Nesttunveg og Nesttun Torg skal ha 1. prioritet ved utførelse.	m ²	215067,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.07.3	ZK8.62199A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Se vedlagt objektliste Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Hovedsaklig avfallsbeholdere av type Vestre City, noen avvik kan forekomme. Det skal benyttes avfallspose av resirkulert plast. Type avfall: Varierer, hovedsaklig restavfall Mengde avfall: Varierer Andre krav: c) Utførelse Østre Nesttunveg og Nesttun Torg skal ha 1. prioritet ved utførelse. Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet. Eventuelt overflatesøppel skal fjernes ved hver tømming og i forbindelse med ordinært overflaterenhold. d) Toleranser Kvaliteten som er beskrevet skal opprettholdes alle dager i uken, inkludert helger (lørdag og søndag), uansett tid på døgnet. Overflatesøppel skal også fjernes rundt eventuelle beholdere som ikke inngår i kontrakten.	stk	27		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 05-56

Kapittel: 05 Fana

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.07.4	ZK8.62599A TØMMING AV AVFALL Antall per år Type installasjon: Avfallscontainer, nedgravd Frekvens: Frekvens som sikrer at avfallsbeholderen til en hver tid kan brukes (også i helger og helligdager) Lokalisering: Smøråsfjellet utfartsparkering, Hordnesskogen turveg, Helgesæter-Øvre Sædalsvegen- Nattlandsrinden-Ramsdalen-Kronhaugen Driftssesong: Hele året Spesifikasjon av beholder: Molok Type avfall: Hovedsakelig restavfall Mengde avfall: varierer Andre krav: c) Utførelse Avfallsbeholderne skal alltid ha plass til avfall. De må tømmes før beholderne flyter over, før det begynner å lukte og så mange ganger som nødvendig i løpet av et døgn for å opprettholde denne kvaliteten. Alle avfallsbeholdere må holde beskrevet kvalitet hver dag, inkludert lørdager og søndager og andre helligdager. Det skal være mulig for folk å benytte seg av avfallsbeholderne til enhver tid gjennom hele døgnet. Eventuelt overflatesøppel skal fjernes ved hver tømming og i forbindelse med ordinært overflaterenhold. d) Toleranser Kvaliteten som er beskrevet skal opprettholdes alle dager i uken, inkludert helger (lørdag og søndag), uansett tid på døgnet. Overflatesøppel skal også fjernes rundt eventuelle beholdere som ikke inngår i kontrakten.	stk	4		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 05 Fana:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 06-1

Kapittel: 06 Ettersynspatrulje

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
06	Ettersynspatrulje				
06.1	ZK8A Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift RS pr år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende gjelde: Ettersynspatrulje Gjennom ettersynspatruljen (heretter omtalt som EP) skal leverandøren melde fra om forbedringstiltak, ulike behov, skader, feil, mangler og andre avvik. EP skal sørge for at farlige avvik blir sikret/avsperret omgående på sin inspeksjonsrunde. EP skal inspisere alle anlegg i kontrakten 1 gang i måneden, til sammen 12 ganger per år. Dette gjelder anlegg som fremkommer av objektlisten. Anleggene som fremkommer i objektlisten kan inneholde flere objekter enn de som ligger i objektlisten. Alle objekter i anlegget, uavhengig om de er inkludert i objektlisten, skal inspiseres og sikres ved farlige avvik. Det samme gjelder objekter som ikke ligger i selve anlegget, men som kan ha betydning for anlegget. Objekter som skal inspiseres er eksempelvis, men ikke begrenset til: stikk, sandfangskummer, bekkeinntak, grøfter, drenerer, kantstein, murer, brygger, broer, faste dekker, belysning, trapper, turveier, gapahuker, trebeskyttere, ballbinger, benker, fjellskjæringer i anlegg, naturlige elver og bekker, trær med mer. Inspiseringen omfatter å registrere og rapportere behov, feil og mangler knyttet til drift, vedlikehold og reparasjon, samt avsperr farlige avvik i anleggene. Dersom det ikke oppdages feil, mangler eller behov i et anlegg, skal anlegget likevel merkes som inspisert i den månedlige rapporten. Dersom et avvik representerer fare for liv og helse, skal området sperres av og sikres omgående. Det er leverandørens ansvar å følge opp de sperringer som er utsatt av driftspatruljen og påse at disse blir fjernet så raskt som mulig når avviket er lukket. EP er inkludert egen elektrisk/nullutslipps-bil. Denne skal være utstyrt, dimensjonert for og tilpasset kontraktens beskrivelse av arbeidsoppgaver. Enheten skal ha tilgjengelig sperrebånd. Enheten skal ha mobiltelefon og elektronisk kamera for	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 06 Ettersynspatrulje:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 06-2

Kapittel: 06 Ettersynspatrulje

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	dokumentasjon. Sjåfør og mannskap skal være de samme stort sett. Tjenesten omfatter all nødvendig loggføring og rapportering for utførelse av tjenesten og skal utføres etter de rutiner og beskrivelser som fastsettes av Bymiljøetaten. Rapporten skal inneholde følgende: - Måned for den aktuelle rapporten - Anleggsnavn og nummer m/stedsbeskrivelse - Dato for inspeksjon for de ulike anleggene Under hvert av anleggene i rapporten skal følgende fremkomme: - Registrerte behov - Feil og mangler - forslag til forbedringer - Beskrivelse av arbeid og avsperringer - Evt. Kommentarer - Feil, mangler og behov skal dokumenteres med bilder. Rapport skal leveres senest første arbeidsdag i påfølgende måned. EP kal gjelde for hele kontraktsområdet. Miljøkrav i vedlegg 2 - kontraktformularet punkt 33 skal følges. x) Mengderegler Avregnes etter antall leverte rapporter				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 06 Ettersynspatrulje:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-1

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07	Regningsarbeider				
07.00	Orientering				
	Orientering om regningsarbeider Kontrakten vil inneholde mange ad-hoc-oppgaver. Regningsarbeider vil utgjøre en forholdsvis stor del av denne kontrakten. Plutselige reparasjonsbehov som reparasjon av natursteinsbelegg, grusede arealer, ballplasser o.l etter kraftige regnskyll, rydding av vindfall, sikring av murer, planting/erstatting av trær er bare noen av oppgavene som kan påfalle leverandøren å utføre. Andre ad-hoc-oppgaver kan være arbeid i forbindelse med arrangementer, herunder men ikke begrenset til beskjæring av trær, planting av blomster, utlegging av forsterkningsmatter til gress osv. Alle typer anleggsgartnertjenester vil være relevant. Rehabilitering av plener, dreneringstiltak, og refuging av dekker kan være eksempler på slike oppgaver. Regningsarbeider vil også omfatte behov for tilpassinger i anleggene som følger av endringer i terreng og klima. Omfanget av regningsarbeid pr. år vil kunne variere. Variasjonen vil ta utgangspunkt i budsjettets økning eller reduksjon, samt det faktiske behovet i bydelen.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-2

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.01	Timepriser				
07.01.2	ZZA Drift og vedlikehold <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Regningsarbeider for Mannskap I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende gjelde. Omfatter regningsarbeider for mannskap. Timeprisen for mannskap skal være inkludert bil, samt nødvendig småutstyr og redskaper for jobbene. Timeprisen inkluderer alle leverandørens samlede utgifter og påslag, herunder men ikke begrenset til: -planlegging, -rapportering, -koordinering, -sentral og lokal administrasjon, -fakturering, -Arbeidsmannskilt (skilt 110 vegarbeid) -bompenger -parkering Det betales bare for effektive timer med avrundning til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, lunsj, maskinstell og reparasjon. Arbeider som utføres etter regning skal kun utføres etter at oppdragsgiver har mottatt skriftlig prisoverslag/estimat, og skriftlig akseptert dette, med mindre annet er avtalt. Regningsarbeider skal kun påbegynnes etter skriftlig avtale med oppdragsgiver. Regningsarbeid kan utgjøre en stor del av årlig omsetning på kontrakten. Overtidsarbeid skal godkjennes av oppdragsgiver på forhånd. Mengdene under er kun et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver. x) Mengderegler Mengden beregnes etter medgått tid. Enhet time.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-3

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.01.2.1	a) Omfang og prisgrunnlag Arbeidsleder Tid	time	190,00		
07.01.2.2	a) Omfang og prisgrunnlag Trafikkdirigent Omfatter bruk av trafikkdirigent pålagt av offentlig vegmyndighet i arbeidsvarslingsplan som er utarbeidet av leverandøren. Manuell trafikkdirigering regnes for situasjoner hvor det i lengre perioder er behov for å regulere trafikken ved at trafikken stoppes av en trafikkdirigent. Der vaktmann eller annen person på anlegget i korte perioder stanser en trafikkstrøm regnes dette ikke som trafikkdirigent. Tid	time	70,00		
07.01.2.4	a) Omfang og prisgrunnlag Fagarbeider Tid	time	1000,00		
07.01.2.7	a) Omfang og prisgrunnlag Hjelparbeider/spesialarbeider Tid	time	500,00		
07.01.2.10	a) Omfang og prisgrunnlag Trepleier Tid	time	200,00		
07.01.2.13	a) Omfang og prisgrunnlag Lærling Tid	time	200,00		
07.01.2.16	a) Omfang og prisgrunnlag Overtidstillegg for mannskap/sjåfør; kl. 15:00-21:00 på mandag til fredag. Tid	time	110,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-4

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.01.2.17	a) Omfang og prisgrunnlag Overtidstillegg for mannskap/sjåfør; lørdag og søndag, samt kl. 21:00-07:00 på mandag til fredag. Tid	time	110,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-5

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.01.3	ZZA Drift og vedlikehold <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Regningsarbeider for maskiner I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende gjelde. Omfatter regningsarbeider for maskiner. Fører og drivstoff skal være inkludert i enhetsprisen. Timeprisen for mannskap skal være inkludert bil og transport, samt nødvendig småutstyr og redskaper for jobbene. Timeprisen inkluderer alle leverandørens samlede utgifter og påslag, herunder men ikke begrenset til: -planlegging, -arbeidsvarsling, -rapportering, -koordinering, -sentral og lokal administrasjon, -fakturering, -lokal transport, -transport og levering til deponi, -risikoer, fortjeneste og kostnader knyttet til eventuell bruk av underleverandører, med videre. -Andre administrative utgifter Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. Det betales ikke for ventetid, lunsj, transport, maskinstell og reparasjon. Arbeider som utføres etter regning skal kun utføres etter at oppdragsgiver har mottatt skriftlig prisoverslag/estimat, og skriftlig akseptert dette, med mindre annet er avtalt. Regningsarbeider skal kun påbegynnes etter skriftlig pålegg fra oppdragsgiver. Regningsarbeid kan utgjøre en stor del av årlig omsetning på kontrakten. Tillegg for eventuelt overtidarbeid skal godkjennes av oppdragsgiver på forhånd. Mengdene under er kun et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver. x) Mengderegler Mengden beregnes etter medgått tid. Enhet time.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-6

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.01.3.1	a) Omfang og prisgrunnlag Liten lastebil 3,5 - 7,5 tonn m/kran inntil 32 t/m med grabb Tid	time	60,00		
07.01.3.2	a) Omfang og prisgrunnlag Liten lastebil u/kran 3,5 - 7,5 tonn Tid	time	60,00		
07.01.3.3	a) Omfang og prisgrunnlag Stor lastebil over 7,5 tonn m/kran inntil 32 t/m med grabb Tid	time	100,00		
07.01.3.4	a) Omfang og prisgrunnlag Stor lastebil over 7,5 tonn u/kran Tid	time	100,00		
07.01.3.6	a) Omfang og prisgrunnlag Hjullaster opptil 5 tonn Tid	time	25,00		
07.01.3.7	a) Omfang og prisgrunnlag Minigraver 1-3 tonn Tid	time	40,00		
07.01.3.8	a) Omfang og prisgrunnlag Gravemaskin 3,1-8 tonn Tid	time	25,00		
07.01.3.9	a) Omfang og prisgrunnlag Beltetrillebår Tid	time	25,00		
07.01.3.10	a) Omfang og prisgrunnlag Vibratorplate inntil 100kg Tid	time	25,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-7

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.01.3.11	a) Omfang og prisgrunnlag Vibratorplate 101kg til 500kg Tid	time	25,00		
07.01.3.13	a) Omfang og prisgrunnlag Flisekutter Tid	time	100,00		
07.01.3.14	a) Omfang og prisgrunnlag Termisk ugrasbekjempelse, «heat weed» eller tilsvarende Tid	time	40,00		
07.01.4	AM1.829A KOORDINERENDE YTELSE Tid YTELSE: Påslag av materialselvkost <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Regningsarbeid <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende gjelde. Pris legges inn som prosentsats. Mengden er satt til kostnaden av 1 %. x) Mengdereglene I tillegg til standardens bestemmelser, skal følgende gjelde. Mengden avregnes som et prosentpåslag på materialselselvkost. Enhet stk.	stk	6000		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-8

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.02	Oppgaver				
07.02.2	ZK8.631A TØMMING AV SANDFANG Antall <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet, alle bydeler <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Tømmefrekvens:</i> På bestilling fra Byggherre <i>Andre krav:</i>	stk	20		
	a) Omfang og prisgrunnlag Ytelsen inkluderer tømming av sluk, sandfang og spyling av overvannsledninger.				
	c) Utførelse Før tømming skal grøft eller dreneren renses i en avstand på 2m på hver side av rist. Sluk/sandfang skal tømmes helt for slam og faste gjenstander som ligger i kummen. Det kan være gjenstander som for eksempel kvister, stein, etc. Der hvor det er hjelpesluk, skal rørledningen mellom hjelpesluk og sandfang spyles og kontrolleres før sandfanget tømmes. I sandfangskummene skal skadde dykkere rapporteres inn. Dykkere skiftes etter bestilling. Alle utløp fra sandfang skal kontrolleres for å påse at utløpet ikke er tett. Dersom slamnivået er i høyde med eller over utløpet, eller det er andre indikasjoner på at utløpet er tett, skal utløpet spyles til det er åpent.				
	x) Mengderegler Oppgitt antall er et anslag på antall tømminger per år. Posten avregnes etter medgått.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest					Side 07-9
Kapittel: 07 Regningsarbeider					
Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.02.4	ZK8A Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift Antall <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Rensk av sluk, rister og renner, åpning av stikkrenner og bekkeledninger. Begrenser seg til bruk av lett utstyr. Denne posten bestilles av Bymiljøetaten ved behov. c) Utførelse Leverandøren skal rapportere aktiviteter knyttet til overvannshåndtering i driftsmøtene. Leverandøren får ansvar for å logge tidspunkt for aktiviteten, tiltakets omfang, og stedet (adressen) hvor overvannsproblemer er registrert. Leverandørens overvannslogg må kunne fremlegges på forespørsel fra Bymiljøetaten. x) Mengderegler Oppgitt antall er et anslag på antall punkter med rensk per år. Posten avregnes etter medgått.	stk	30		
07.02.6	ZK2.871A BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL Pris per m2 per gang <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Bekjempelse av:</i> Parkslirekne <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kan være aktuelt å bestille i parker og langs vei <i>Metode:</i> Mekanisk bekjempelse <i>Hva som utløser tiltak:</i> Bestilling fra oppdragsgiver <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> Skal destrueres, eller kjøres til godkjent deponi <i>Frekvens:</i> etter bestilling fra oppdragsgiver. (posten brukes hovedsakelig til førstegangsbehandling på en lokalitet) <i>Miljøkrav:</i> I henhold til kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Personell som utfører arbeidet må ha dokumentert kunnskap om bekjempelse og håndtering av fremmede arter, i henhold til kontraktvilkårene. x) Mengderegler Pris per m2 per gang. Avregnes etter medgått	m ²	1000,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-10

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.02.7	ZK2.871A BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL Pris per m2 per gang <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Bekjempelse av:</i> Parkslirekne <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kan være aktuelt å bestille i parker og langs vei <i>Metode:</i> Mekanisk bekjempelse ved førstegangsbekeepese, Termisk bekjempelse (heatweed eller tilsvarende) <i>Hva som utløser tiltak:</i> Bestilling fra oppdragsgiver <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> Skal destrueres, eller kjøres til godkjent deponi <i>Frekvens:</i> Ca. 1 gang månedlig, men kan være behov hyppigere avhengig av lokaliteten. Det er leverandørens ansvar å følge opp lokaliteten med riktig frekvens. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Førstegangsbekeepelse: klargjøring av lokaliteten, inkludert nødvending mekanisk bekjempelse før bruk av termisk bekjempelse. Oppfølgende bekjempelse: bruk av hovedmetode (termisk bekjempelse) Rapportering skal inneholde dato for utførte tiltak, tiltak, lokasjon, størrelse på lokasjon (m2). Skal fremlegges ved byggemøter. Personell som utfører arbeidet må ha dokumentert kunnskap om bekjempelse og håndtering av fremmede arter, i henhold til kontraktsvilkårene. x) Mengdereglar Pris per m2 per gang. Avregnes etter medgått	m ²	1500,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-11

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.02.17	ZK2.871A BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART - AREAL Pris per m2 per gang <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Bekjempelse av:</i> Parkslirekne <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Beskrivelse av omfang:</i> Kan være aktuelt å bestille i parker og langs vei <i>Metode:</i> Mekanisk bekjempelse ved førstegangsbekeepese, kjemisk bekjempelse <i>Hva som utløser tiltak:</i> Bestilling fra oppdragsgiver <i>Behandling av organisk restmateriale:</i> Skal destrueres, eller kjøres til godkjent deponi <i>Frekvens:</i> Ca. 1 gang månedlig, men kan være behov hyppigere avhengig av lokaliteten. Det er leverandørens ansvar å følge opp lokaliteten med riktig frekvens. <i>Miljøkrav:</i> I henhold til kontraktformularet punkt 33 <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Førstegangsbekeepelse: klargjøring av lokaliteten, inkludert nødvending mekanisk bekjempelse før bruk av kjemisk bekjempelse. Oppfølgende bekjempelse: bruk av hovedmetode (kjemisk bekjempelse) Rapportering skal inneholde dato for utførte tiltak, tiltak, lokasjon, størrelse på lokasjon (m2). Skal fremlegges ved byggemøter. Personell som utfører arbeidet må ha dokumentert kunnskap om bekjempelse og håndtering av fremmede arter, i henhold til kontraktsvilkårene. x) Mengderegler Pris per m2 per gang.	m ²	1500,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-12

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.02.18	ZZA Drift og vedlikehold Lengde <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Byggegjørde Posten inkluderer leie og drift av byggegjerder. Tilrigging og nedtaking av byggegjerder avregnes etter egne timepriser i kapittel 07.02. x) Mengderegler Posten av regnes etter medgått antall meter per døgn.	m	100,00		
07.02.19	AK3A Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass Antall arbeidsvarslinger <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Arbeidsvarsling I tillegg til standardens bestemmelser, inkluderer denne posten alle kostnader ved utarbeidelse av arbeidsvarsling, herunder skilting, sikring, m.m i henhold til arbeidsvarslingsplan som er utarbeidet av leverandøren og godkjent av veimyndighen. Arbeidet skal gjennomføres etter gjeldene offentlige krav. Inkluderer også vedlikehold av skilt, samt loggføring. x) Mengderegler Per arbeidsvarsling	stk	100		
07.02.20	FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Type masser:</i> Rene masser <i>Leveringssted:</i> Valgfritt godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Transport godtgjøres etter timepriser i kap. 07.01	tonn	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 07 Regningsarbeider:					

Prosjekt: Park sone Sør-Vest

Side 07-13

Kapittel: 07 Regningsarbeider

Postnr:::	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
07.02.21	FM5.15A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Type masser:</i> Hageavfall <i>Leveringssted:</i> Valgfritt godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Transport godtgjøres etter timepriser i kap. 07.01	tonn	50,00		
07.02.22	FM5.21A LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR FORURENSEDE MASSER Vekt <i>Lokalisering:</i> Kontraktsområdet <i>Type masser:</i> Varierende masser <i>Forurensende stoffer:</i> varierer <i>Forurensningsgrad/konsentrasjon:</i> varierer <i>Leveringssted:</i> Valgfritt godkjent deponi <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Transport godtgjøres etter timepriser i kap. 07.01	tonn	50,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 07 Regningsarbeider:					

INNHALDSFORTEGNELSE

00 Allminnelig del	
00 Forside	00-1
A1 Generell innledende tekster	00-2
X2 Kontosummering	00-3
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen	01-1
02 Fyllingsdalen	
01 Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg	02-1
02 Skjøtsel av park og grøntanlegg	02-3
03 Skjøtsel av naturområder	02-14
04 Drift og vedlikehold av lekeplass	02-15
05 Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner	02-19
06 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer	02-36
07 Rydding av avfall	02-43
03 Laksevåg	
01 Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg	03-1
02 Skjøtsel av park og grøntanlegg	03-4
03 Skjøtsel av naturområder	03-29
04 Drift og vedlikehold av lekeplass	03-31
05 Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner	03-38
06 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer	03-66
07 Rydding av avfall	03-73
04 Ytrebygda	
01 Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg	04-1
02 Skjøtsel av park og grøntanlegg	04-2
03 Skjøtsel av naturområder	04-13
04 Drift og vedlikehold av lekeplass	04-13
05 Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner	04-17
06 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer	04-27
07 Rydding av avfall	04-32
05 Fana	
01 Drift og vedlikehold av idretts- og aktivitetsanlegg	05-1
02 Skjøtsel av park og grøntanlegg	05-2
03 Skjøtsel av naturområder	05-22
04 Drift og vedlikehold av lekeplass	05-22
05 Drift og vedlikehold av utstyr, installasjoner og konstruksjoner	05-28
06 Drift og vedlikehold av gang- og kjørearealer	05-48
07 Rydding av avfall	05-54
06 Ettersynspatrulje	06-1
07 Regningsarbeider	
00 Orientering	07-1
01 Timepriser	07-2
02 Oppgaver	07-8