

Branntekniske merknader

Branntegningen er ikke arbeidstegning, men et vedlegg til rapport: Brannkonsept, som har forrang.

Tegningen viser krav til brannskillende konstruksjoner. Sjakter som ikke er inntegnet som branncelle skal tettes i dekket. For krav til bæring, se rapport.

Risikoklasse: 2 og 4  
Brannklasse: 1

- Følgende branntekniske tiltak er lagt til grunn for prosjekteringen:
- Fulldekkende sprinkleranlegg
  - Ledesystem iht. NS 3926
  - Brannalarmanlegg, kategori 2, med direktevarsling til nødalarmeringsentral

Nummererte merknader

Nr.  
001  
002  
003

Branntekniske symboler

- Branncelle EI 30 [B30]
- EI30S Dør: EI<sub>2</sub>30S<sub>a</sub>
- EI30CS Dør: EI<sub>2</sub>30CS<sub>a</sub>
- V-EW30 Vindu: EW 30
- Utgang til det fri
- Rømningsvei
- Adkomst brannvesen

04	Entreprisunderlag	-	20.01.2023	EDS	JIR	JNH
Rev.	Beskrivelse	Endr.	Dato	Tegn.	Kontr.	Godk.
FLF - A042 Sykestue				A3	RIBR	
Detalprosjektering				Målestokk	1:200-A3 / 1:100-A1	
Brannvernplan				Fase:	Detalprosjekt	
Plan 01				Status:	Arbeidstegning	
Untatt offentligheten jfr. offentlighetslova §13 og §21				Dato	07.11.2022	Konstr./Tegnet
Multiconsult				Oppdragsgiver:	EDS	Kontr./Tegnet
www.multiconsult.no				Tegningsnr.	JIR	Godkjent
10223030-42				RIBr-TEG-01	Rev.	JNH
						04